

陕西机电职业技术学院宝福路校区消防整改验收项目中标（成交）明细

陕西省采购招标有限责任公司受陕西机电职业技术学院委托，采用竞争性磋商进行采购宝福路校区消防整改验收项目（项目编号：SCZH2024-CS-1362-006）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（宝福路校区消防整改验收项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西凯南建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,220,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他建筑工程	陕西机电职业技术学院宝福路校区消防整改验收项目	完成提出的23项内容整改验收，综合楼东侧有临建间距不满足规范要求，学生公寓（北区五）与东侧配电室间距不足，学生公寓（北区五）主入口有树木影响消防车道，学生公寓（北区二）消防车道有树木，有电杆拉线，无回车场，消防车回车场宽度不足，排水沟盖板承压不足，后勤楼三楼为违法加建，应立即拆除，综合楼图书馆吊顶应为A级材料，地面不应低于B1，综合楼二层与原设计功能不符，三层平面布置与原设计不一致。综合楼疏散楼梯及通道不应有锁具，综合楼建筑内的厨房应采用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体。综合楼楼梯间下不应做储藏间。综合楼二层半有其他房间门开向楼梯间。综合楼一楼操作间通风设备未采用防爆型设备，通风管道穿越防火墙或防火隔墙应设置防火阀，并对防火阀两侧各2米范围内风管应采取不燃材料包裹，综合楼室内消火栓的布置，不能保证有两支水枪的充实水柱到达室内任何部位，学生公寓（北区五）消火栓未设启泵按钮，学生公寓（北区二）灭火器配置级别不符合规范，学管中心灭火器配置级别不符合规范，学管中心疏散楼梯间和疏散走道未设应急照明，综合楼一层操作间使用燃气，应设置可燃气体浓度检漏报警装置，综合楼二、三层图书室书库未设设计要求设置火灾自动报警装置。学生公寓(北区二)疏散楼梯间放置有电热水柜，学生公寓(北区五)一层疏散走道未见设置应急照明，消防水泵应采用单独的供电回路，提供室外消火栓位置；消防水箱有效容积；消防水泵的流量、扬程及控制方式。含设计费及房屋鉴定相关费用	30日历天	杜白萍	陕261161700862	1,220,000.00	1.00	批	1,220,000.00

陕西省采购招标有限责任公司
2024年07月23日