

陕西省广播电视技术推广中心-影
视服务中心审片室及相关业务用
房改造施工项目_____工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：陕西省广播电视技术推广中心-影视服务中心审片室及相关业务用房改造施工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：审片室装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	BB001	拆除砌体墙 [项目特征] 1. 拆除砌体墙，墙厚240mm 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 拆除墙体 2. 垃圾整理堆放	m2	38
2	BB002	铲墙皮 [项目特征] 1. 铲墙皮 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 铲墙皮 2. 垃圾整理堆放	m2	76
3	BB003	拆除硅钙板吊顶 [项目特征] 1. 拆除硅钙板吊顶 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 拆除硅钙板吊顶 2. 垃圾整理堆放	m2	79
4	BB004	瓷砖地面拆除 [项目特征] 1. 瓷砖地面拆除 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 瓷砖地面拆除 2. 垃圾整理堆放	m2	79
5	BB005	开双开门门洞 [项目特征] 1. 开双开门门洞 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 开双开门门洞 2. 垃圾整理堆放	个	2
6	BB006	垃圾清运 [项目特征] 1. 垃圾清出场地 [工作内容] 1. 垃圾清出场地	车	5
		地面部分		
7	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木质踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理	m	44.5

分部分项工程量清单

工程名称: 审片室装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层铺贴 3. 材料运输		
8	020108002001	梯步双层埃特板封面 [项目特征] 1. 150×150镀锌方钢、80×80镀锌方管、梯步横截面60×60镀锌方管间距50公分钢架基层 2. 双层埃特板封面 [工作内容] 1. 基层制作、安装 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	18.4
9	020101001001	水泥砂浆找平 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	81.9
10	020104001001	楼地面地毯 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 2.5公分尼龙地毯 2. 部位: 含梯步 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 铺贴面层 4. 装钉压条 5. 材料运输	m2	86
		墙面部分		
11	020602001001	暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质: 实木多层板柜体、同色百叶罩 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆	m2	11.2
12	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5 2. 窗台板材质、规格: 中国黑石材窗台板 3. 宽度: 200mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	12
13	020408002001	石膏板暗藏窗帘盒 [项目特征]	m2	13

分部分项工程量清单

工程名称：审片室装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料） 2. 单层泰山9.5毫米石膏板 3. 自攻丝部分涂抹防锈漆。 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆		
14	020207001001	软包吸音板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、:25mm软包吸音板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	131
15	010302006001	红砖砌体封门洞 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 厚度:240mm 3. 16mm厚水泥砂浆双面抹灰 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	3.36
16	010803003001	填充玻璃棉 [项目特征] 1. 填充玻璃棉 2. 部位:轻钢龙骨冲孔石膏板空腔部位 [工作内容] 1. 基层清理 2. 填充材料	m2	135
17	BB007	幕布墙面玻璃丝棉及无纺布 [项目特征] 1. 幕布墙面玻璃丝棉及无纺布 2. 50mm厚, 容重48Kg/m²玻璃丝棉、黑色无纺布 [工作内容] 1. 制作、铺贴	m2	16
		顶面部分		
18	020302001001	矿棉板吊顶 [项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料），矿棉板专用烤漆龙骨。 2. 定制加工深灰色600×600矿棉板 [工作内容]	m2	79

分部分项工程量清单

工程名称：审片室装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴		
19	020302001002	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料） 2. 双层石膏板封面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	6
20	BB008	原顶面玻璃丝棉封面黑色布艺封面 [项目特征] 1. 原顶面玻璃丝棉封面黑色布艺封面 2. 50mm厚，容重48Kg/m³玻璃丝棉、黑色无纺布 [工作内容] 1. 制作、铺贴	m2	54.3
		其他工程		
21	020207001002	25mm软包吸音板 [项目特征] 1. 部位：隔音门一侧 2. 25mm软包吸音板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	5.76
22	020402006001	隔声门 [项目特征] 1. 门类型：隔声门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	2
23	020405001001	隔音窗 [项目特征] 1. 断桥铝隔音窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	21
24	BB009	装修完场内保洁 [项目特征] 1. 装修完场内保洁 [工作内容] 1. 装修完场内保洁	m2	81

措施项目清单

工程名称：审片室装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：审片室装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：审片室装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 审片室装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 审片室电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：审片室电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：审片室电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：审片室电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	BB001	拆除砌体墙 [项目特征] 1. 拆除砌体墙，墙厚240mm 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 拆除墙体 2. 垃圾整理堆放	m2	36
2	BB002	拆除墙面装饰 [项目特征] 1. 拆除墙面装饰 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 拆除墙面装饰 2. 垃圾整理堆放	m2	48
3	BB003	拆除石膏板平顶 [项目特征] 1. 拆除石膏板平顶 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 拆除石膏板平顶 2. 垃圾整理堆放	m2	133.1
4	BB004	铲墙皮 [项目特征] 1. 铲墙皮 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 铲墙皮 2. 垃圾整理堆放	m2	361
5	BB005	暖气罩拆除 [项目特征] 1. 暖气罩拆除 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 暖气罩拆除 2. 垃圾整理堆放	m2	25
6	BB006	木地板拆除 [项目特征] 1. 木地板拆除 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 木地板拆除 2. 垃圾整理堆放	m2	133.1
7	BB007	瓷砖地面拆除 [项目特征] 1. 瓷砖地面拆除 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 瓷砖地面拆除	m2	133.1

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 垃圾整理堆放		
8	BB008	垃圾清运 [项目特征] 1. 垃圾清出场地 [工作内容] 1. 垃圾清出场地	车	7
		土建部分		
9	010302006001	红砖砌体 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 厚度: 240mm 3. 16mm厚水泥砂浆双面抹灰 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	166
		影视服务中心业务大厅		
10	020103001001	橡胶地板楼面 [项目特征] 1. 2mm同质透芯橡胶地板及敷料（橡胶地板专用胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	57.4
11	BB009	水泥自流平 [项目特征] 1. 水泥自流平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 水泥自流平施工	m2	57.4
12	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	57.4
13	020105007001	铝合金踢脚线 [项目特征] 1. 成品铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	31.8
14	020507001001	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 批刮腻子两遍、打磨平整	m2	53.4

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 阴阳角条靠平 3. 乳胶漆两遍（含阴阳角条、含立邦净味120乳胶漆） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料		
15	020207001001	背景造型墙木饰面板封面（起级波浪状） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨及木龙骨打底 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 3. 面层材料品种：背景造型墙木饰面板封面（起级波浪状） [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	9.6
16	050306006001	门牌 [项目特征] 1. 材料种类、规格：黑钛拉丝不锈钢门牌 2. 基层：12mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1. 门牌制作、安装	m ²	3.5
17	020604001001	不锈钢套线 [项目特征] 1. 基层类型：12mm厚阻燃板基层 2. 线条材料品种、规格、颜色：门面橱窗玻璃黑钛拉丝不锈钢套线 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	14
18	020302001001	石膏板造型吊顶 [项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料） 2. 单层泰山9.5毫米石膏板 3. 自攻丝部分涂抹防锈漆。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	68.2
19	020604004001	石膏装饰线 [项目特征] 1. 顶面石膏板双眼皮造型 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	31.3

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料、油漆		
20	020601020001	服务台 [项目特征] 1. 材料种类、规格: 实木多层板柜体、石英石台面 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m	5.8
21	020602001001	暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质: 实木多层板柜体、同色百叶罩 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆	m2	5.4
22	020607002001	亚克力油漆字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色: 亚克力油漆字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装	m2	5.6
		办公室		
23	020602001002	暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质: 实木多层板柜体、同色百叶罩 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆	m2	2.77
24	020103001002	橡胶地板楼面 [项目特征] 1. 2mm同质透芯橡胶地板及敷料（橡胶地板专用胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	11.2
25	BB010	水泥自流平 [项目特征] 1. 水泥自流平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 水泥自流平施工	m2	11.2
26	020101001002	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	11.2

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
27	020507001002	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 批刮腻子两遍、打磨平整 2. 阴阳角条靠平 3. 乳胶漆两遍（含阴阳角条、含立邦净味120乳胶漆） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	41.3
28	020408002001	石膏板暗藏窗帘盒 [项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料） 2. 单层泰山9.5毫米石膏板 3. 自攻丝部分涂抹防锈漆。 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	3
29	020302001002	矿棉板吊顶 [项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料），矿棉板专用烤漆龙骨。 2. 600×600矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	11.2
30	020105007002	铝合金踢脚线 [项目特征] 1. 成品铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	11.8
		库房及办公室小走廊		
31	020103001003	橡胶地板楼面 [项目特征] 1. 2mm同质透芯橡胶地板及敷料（橡胶地板专用胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m ²	5.9
32	BB011	水泥自流平 [项目特征] 1. 水泥自流平 [工作内容] 1. 基层清理	m ²	5.9

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 水泥自流平施工		
33	020101001003	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m ²	5.9
34	020507001003	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 批刮腻子两遍、打磨平整 2. 阴阳角条靠平 3. 乳胶漆两遍（含阴阳角条、含立邦净味120乳胶漆） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	26
35	020302001003	矿棉板吊顶 [项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料），矿棉板专用烤漆龙骨。 2. 600×600矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	5.9
36	020105007003	铝合金踢脚线 [项目特征] 1. 成品铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	17.2
		业务洽谈室（大间及开敞办公室）		
37	020602001003	暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质:实木多层板柜体、同色百叶罩 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆	m ²	5.9
38	020103001004	橡胶地板楼面 [项目特征] 1. 2mm同质透芯橡胶地板及敷料（橡胶地板专用胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m ²	40

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
39	BB012	水泥自流平 [项目特征] 1. 水泥自流平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 水泥自流平施工	m ²	40
40	020101001004	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m ²	40
41	020507001004	顶面、墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 批刮腻子两遍、打磨平整 2. 阴阳角条靠平 3. 乳胶漆两遍（含阴阳角条、含立邦净味120乳胶漆） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	105
42	020408002002	石膏板暗藏窗帘盒 [项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料） 2. 单层泰山9.5毫米石膏板 3. 自攻丝部分涂抹防锈漆。 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	6.55
43	020302001004	矿棉板吊顶 [项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料），矿棉板专用烤漆龙骨。 2. 600×600矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	40
44	020105007004	铝合金踢脚线 [项目特征] 1. 成品铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	11.8

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		业务洽谈室（1间）		
45	020602001004	暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质: 实木多层板柜体、同色百叶罩 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆	m2	2.84
46	020103001005	橡胶地板楼面 [项目特征] 1. 2mm同质透芯橡胶地板及敷料（橡胶地板专用胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	19
47	BB013	水泥自流平 [项目特征] 1. 水泥自流平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 水泥自流平施工	m2	19
48	020101001005	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	19
49	020507001005	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 批刮腻子两遍、打磨平整 2. 阴阳角条靠平 3. 乳胶漆两遍（含阴阳角条、含立邦净味120乳胶漆） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	76
50	020408002003	石膏板暗藏窗帘盒 [项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料） 2. 单层泰山9.5毫米石膏板 3. 自攻丝部分涂抹防锈漆。 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.16
51	020302001005	矿棉板吊顶	m2	19

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 国标直径8吊筋、50轻钢龙骨配木龙骨（刷防火涂料），矿棉板专用烤漆龙骨。 2. 600×600矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴		
52	020105007005	铝合金踢脚线 [项目特征] 1. 成品铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	22.8
		其他工程		
53	020402003001	金属地弹门 [项目特征] 1. 门类型: 玻璃地弹门 2. 外围尺寸: 1000*2100mm 3. 不锈钢套线 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
54	020401003001	双开木门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防潮生态木门（双开） 2. 外围尺寸: 1500*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
55	020401003002	单开木门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防潮生态木门（单开） 2. 外围尺寸: 1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	4
56	020405001001	隔音窗 [项目特征] 1. 断桥铝隔音窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	15.75
57	020402006001	钢制防盗门（双开）	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 门类型:钢制防盗门(双开) 2. 外围尺寸:1500*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆		
58	BB014	装修完场内保洁 [项目特征] 1. 装修完场内保洁 [工作内容] 1. 装修完场内保洁	m2	162
		门头拆除部分		
59	BB015	拆除铝塑板及广告字 [项目特征] 1. 拆除铝塑板及广告字 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 拆除铝塑板及广告字 2. 垃圾整理堆放	m2	21
60	BB016	拆除墙面铝塑板及防盗卷帘 [项目特征] 1. 拆除墙面铝塑板及防盗卷帘 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 拆除墙面铝塑板及防盗卷帘 2. 垃圾整理堆放	m2	39
61	BB017	拆除室外地台及地砖 [项目特征] 1. 拆除室外地台及地砖 2. 垃圾整理堆放至垃圾堆放点 [工作内容] 1. 拆除室外地台及地砖 2. 垃圾整理堆放	m2	3.4
		土建部分		
62	010302006002	红砖砌体橱窗及原入口门砌橱窗 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 厚度:240mm 3. 16mm厚水泥砂浆双面抹灰 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	9.5
		门头及墙面装饰		
63	020207001002	熟胶外墙铝塑板饰面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢架基层	m2	25.8

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层材料品种: 外墙铝塑板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴		
64	020601011001	10mm钢化玻璃橱窗 [项目特征] 1. 台柜规格: 10mm钢化玻璃橱窗 [工作内容] 1. 台柜制作 2. 运输、安装 (安放) 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.6
65	020604001002	橱窗不锈钢封边 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 橱窗不锈钢封边 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	31.2
66	010606011001	门头钢架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 100×100镀锌方钢间距600 2. 规格: 14米×1.5米 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m2	21
67	020207001003	熟胶铝塑板门头 [项目特征] 1. 面层材料品种: 外墙铝塑板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	21
68	020207001004	PVC雕刻字 [项目特征] 1. 白色PVC雕刻字 [工作内容] 1. 安装	m2	7.8
69	020403003001	防火卷帘门 [项目特征] 1. 门类型: 电动不锈钢防盗卷帘 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装	m2	46.2

措施项目清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：一层影视服务大厅装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:射灯12W [工作内容] 1. 安装	套	8
2	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:筒灯15W [工作内容] 1. 安装	套	18
3	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: LED平板灯 (58W) [工程内容] 1. 安装	套	14
4	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:插座面板 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	20
5	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:开关面板 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	6
6	030302001001	管道送风机 [项目特征] 1. 名称:管道送风机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 电动机安装	台	1
7	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:800×1200配电箱 2. 组成:控开3P 63A 1个 2P32A 2个 2P25A 4个 1P20A 2个 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
8	CB001	强电改造 [项目特征] 1. PVC线管敷设、BV线新作、YJV电缆敷设 [工作内容] 1. 刻槽、敷设、安装	m2	162
9	CB002	弱电改造 [项目特征] 1. KBG线管敷设桥架、6类网线及网线插座	m2	162

分部分项工程量清单

工程名称: 一层影视服务大厅电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：一层影视服务大厅电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 一层影视服务大厅电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：一层影视服务大厅电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：一层影视服务大厅给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：一层影视服务大厅给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：一层影视服务大厅给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：一层影视服务大厅给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]