

工程量清单封面

陕西省林业科学院红石峡沙地实
验林场2025年省级财政衔接资金(
欠发达国有林场巩固提升任务)项
目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省林业科学院红石峡沙地实验林场2025年省级财政衔接资金(欠发达国有林场巩固提升任务)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1#建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑--土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011707001001	屋面面层、保温层拆除	清理原屋顶	m2	124.98		
2	010506009001	预埋铁件		t	0.025		
3	010401002001	修补零星用砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 蓝砖、与现场材质一致 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆	m3	8.07		
4	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 80*80*3.0镀锌方管	t	0.539		
5	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟		m	61.2		
6	010901001001	成品压型树脂瓦屋面		m2	124.98		
7	011704002001	外立面清洗	1. 修补原青砖 2. 清洗、打磨外立面	m2	160.66		
8	011704002002	立面抹灰层拆除 内墙	1. 人工铲除原旧灰层	m2	396.23		
9	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格: 仿石材窗台板	m2	6.3		
10	011704003001	天棚抹灰面拆除	1. 人工铲除原旧灰层	m2	127.33		
11	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 凹缝 2. 勾缝材料种类: 白灰膏 3. 勾缝基层部位、材质: 蓝砖外立面	m2	160.66		
12	011403001002	抹灰面油漆 内墙	1、面漆两道(无机涂料) 2、底漆一道(无机涂料) 3、打磨平整 4、3厚腻子两道 5、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 6、界面剂一道刷毛	m2	396.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑--土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	011403001003	抹灰面油漆 天棚	1、刷无机涂料两道 2、底漆一道 3、打磨 4、3厚腻子2道 5、5~10厚粉刷石膏找平 6、界面剂一道	m2	127.33		
14	011102003002	块料楼地面 地2	1、80*80地板砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道 4、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层(防水层),四周翻起150高(上翻增加7.9m2),盥洗台处防水高度为台面高度+1200(另计) 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、60厚C15混凝土垫层 7、素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	127.33		
15	011705001001	拆除	1.拆除的基层类型:红砖地面 2.垃圾外运:5km	m2	127.33		
16	010502025001	散水 散4	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	38.25		
17	010902004001	屋面排水管	1、塑料水落管15.2m、落水斗、落水口4套	m	15.2		
18	010802003001	铝合金防盗门	1. 门洞口尺寸:1500*2700mm 2. 框、扇材质、规格:断桥铝合金 3. 五金种类、规格:L型执手插锁	m2	18.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	5.8		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	7.2		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	13.95		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	36.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	15.66		
6	031301009001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	1		
		热水系统					
7	031001006006	塑料管	1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	4.34		
8	031001006007	塑料管	1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	9.43		
		排水系统					
9	031001006008	塑料管	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格: DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	7.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格: DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	45.07		
11	031301009002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	7		
		卫生洁具					
12	031003004001	洗涤盆	1. 类型:洗菜池	组	2		
13	031003016001	水龙头	1. 材质:洗菜池水龙头 2. 型号:DN15	个	2		
		阀门、管件					
14	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
15	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	9		
16	031002001003	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
17	031002001004	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		管道					
1	031001002001	钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水	m	31.21		
2	031001002002	钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水	m	65.29		
3	031001002003	钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水	m	47.14		
4	031001002004	钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水	m	42.22		
5	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别. 方式: 除轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m2	21.33		
6	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别. 方式: 除轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m2	0.54		
7	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉矿棉管壳 2. 绝热厚度: 35mm 3. 管道外径: 42.25	m3	0.04		
8	031301009001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN65	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	031301009002	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN50	个	2		
		阀门、管件					
10	031002001001	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
11	031002001002	阀门	1. 类型: 高阻力直通型散热器温控阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12		
12	031002001003	阀门	1. 类型: 调节锁闭阀 2. 规格、压力等级: Dn20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12		
13	031002001004	阀门	1. 类型: 手动排气阀 2. 规格、压力等级: $\phi 3$ 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12		
14	031002001005	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
15	031002001007	阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
16	031002001006	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031002001008	阀门	1. 类型:活接头 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	24		
		供暖器具、设备					
18	031004002001	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 8片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	5		
19	031004002002	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 12片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	5		
20	031004002004	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 20片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	2		
21	031006002001	燃气采暖炉	1. 名称:壁挂炉 50KW	台	2		
		系统调试费					
22	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030701003001	通风机	1. 名称:防爆轴流风机 PF-1 2. 规格: G=705m3/h 转速:1450r/minN=0.06kw. 电压:220V. 全压: 59Pa 噪声:61dB, 3. 安装形式:吊装	台	1		
2	030703013001	设备支吊架		Kg	10		
3	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别. 方式:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	10		
		风阀					
4	030703001001	风阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格: Φ350	个	1		
5	030703013002	设备支吊架		Kg	3		
6	031201003002	一般钢结构刷油	1. 除锈级别. 方式:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	3		
		风口					
7	030703003001	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶 2. 规格: Φ350	个	1		
		通风空调工程检测、调试					
8	030705001001	通风空调工程检测、调试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电缆					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4X25+1X16 4. 敷设方式: 穿管敷设	m	6.72		
2	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆头 2. 规格: 4X25+1X16 3. 材质、类型: 铜芯	个	1		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*16 4. 敷设方式: 穿管、桥架敷设	m	12.98		
4	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆头 2. 规格: 5*16 3. 材质、类型: 铜芯	个	2		
5	030409003001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDZN-KYJY 3. 规格: 4*1.5	m	13.62		
6	030409004001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: 4*1.5	个	1		
		配管、配线					
7	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 65 4. 配置形式: 明配	m	3		
8	031007001001	管道支架	1. 类型: 角钢支架	kg	2.92		
9	031202007001	管道防火涂料		m2	0.71		
10	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 明配	m	3		
11	031007001002	管道支架	1. 类型: 角钢支架	kg	2.92		
12	031202007002	管道防火涂料		m2	0.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明配	m	103.91		
14	031007001003	管道支架	1. 类型: 角钢支架	kg	61.8		
15	031202007003	管道防火涂料		m2	8.73		
16	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15 4. 配置形式: 明配	m	104.28		
17	031007001004	管道支架	1. 类型: 角钢支架	kg	62.02		
18	031202007004	管道防火涂料		m2	6.96		
19	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 65 4. 配置形式: 暗配	m	1.02		
20	030412001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 暗配	m	4.59		
21	030412001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	111.18		
22	030412003001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 4	m	568.54		
23	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 2.5	m	71.7		
24	030412003003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 2.5	m	320.62		
		灯具、开关、插座					
25	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED暗藏平板灯 2. 型号: 64W 3. 规格: 600*600 4. 安装形式: 嵌入式	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED暗藏平板灯(厨房) 2. 型号:48W 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式	套	2		
27	030413013001	插座	1. 名称:单联安全型暗装插座(二. 三孔) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	24		
28	030413013002	插座	1. 名称:单联安全型暗装空调插座(三孔) 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:暗装	套	6		
29	030413013003	插座	1. 名称:单联安全型二、三孔壁挂炉防水插座(带防溅盒) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
30	030413013004	插座	1. 名称:单联安全型二、三孔插座(应急救护) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	1		
31	030413013005	插座	1. 名称:单联安全型二、三孔防水插座(带防溅盒) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	7		
32	030413012001	开关、按钮	1. 名称:二联安全型暗装开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	7		
33	030413012002	开关、按钮	1. 名称:风机按钮开关	套	2		
34	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	16		
35	030412005002	接线盒	1. 名称:开关盒、插座盒	个	47		
		配电箱					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALM1 3. 规格:500*600*160 4. 安装方式:挂墙明装 5. 接线端子材质、规格:2.5mm ² : 9个; 4mm ² : 18个	台	1		
37	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:CF 3. 规格:500*600*140 4. 安装方式:挂墙明装 5. 接线端子材质、规格:2.5mm ² : 11个; 4mm ² : 12个	台	1		
		防雷接地					
38	030410002001	接地母线	1. 名称:接地 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:25X4 4. 安装部位:户内	m	2.16		
39	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱	台	1		
		可燃气体报警系统					
40	03B001	可燃气体报警系统		项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配管、配线					
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:明配	m	4		
2	031007001001	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	3.5		
3	031202007001	管道防火涂料		m2	0.53		
4	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	86.76		
5	031007001002	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	51.79		
6	031202007002	管道防火涂料		m2	7.29		
7	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明配	m	3.6		
8	031007001003	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	3.27		
9	031202007003	管道防火涂料		m2	0.24		
10	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	0.87		
11	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配	m	10.81		
12	030502005001	光缆	1. 名称:一芯单模 光纤 2. 敷设方式:穿管	m	7.49		
13	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:穿管 敷设	m	237.28		
		插座					
14	030502002001	弱电插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:地面 安装	个	12		
		设备					
15	030502008001	配线架	1. 名称:6U壁装机 柜 2. 规格:530*400* 350	架	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#建筑-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2#建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#建筑--土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011707001001	屋面面层、保温层拆除	清理原屋顶	m2	301.52		
2	010506009001	预埋铁件		t	0.034		
3	010401002002	修补零星用砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 蓝砖、与现场材质一致 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆	m3	11.68		
4	010503011001	实心条板	1. 板形式及部位: 屋面板 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土, C30	m3	4.87		
5	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	45.2		
6	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ 10mm 以内	t	0.385		
7	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 80*80*3.0 镀锌方管	t	0.758		
8	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟		m	102.14		
9	010901001002	成品压型树脂瓦屋面		m2	301.52		
10	011704002003	外立面清洗	1. 修补原青砖 2. 清洗、打磨外立面	m2	296.92		
11	011704002002	立面抹灰层拆除 内墙	1. 人工铲除原旧灰层	m2	627.55		
12	011704003001	天棚抹灰面拆除	1. 人工铲除原旧灰层	m2	188.82		
13	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 凹缝 2. 勾缝材料种类: 白灰膏 3. 勾缝基层部位、材质: 蓝砖外立面	m2	296.92		
14	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格: 仿石材窗台板	m2	9.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#建筑--土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	011102003001	块料楼地面 地2	1、80*80地板砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道 4、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层(防水层),四周翻起150高(上翻增加7.9m2),盥洗台处防水高度为台面高度+1200(另计) 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、60厚C15混凝土垫层 7、素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	188.82		
16	011705001001	拆除	1.拆除的基层类型:红砖地面 2.垃圾外运:5km	m2	188.82		
17	011403001002	抹灰面油漆 内墙	1、面漆两道(无机涂料) 2、底漆一道(无机涂料) 3、打磨平整 4、3厚腻子两道 5、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 6、界面剂一道刷毛	m2	627.55		
18	011403001003	抹灰面油漆 天棚	1、刷无机涂料两道 2、底漆一道 3、打磨 4、3厚腻子2道 5、5~10厚粉刷石膏找平 6、界面剂一道	m2	188.82		
19	010502025001	散水 散4	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	55.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#建筑--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010902004001	屋面排水管	1、塑料水落管26.6m、落水斗、落水口7套	m	26.6		
21	010802003001	铝合金防盗门	1. 门洞口尺寸:1500*2700mm 2. 框、扇材质、规格:断桥铝合金 3. 五金种类、规格:L型执手插锁	m2	29.7		
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝合金中空玻璃窗(Kf = 3.0) 6mmLow-E+12Ar+6mm	m2	36.72		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#建筑-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	27.4		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	7.2		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	3.12		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	23.12		
5	031301009001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	1		
		排水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#建筑-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031001006005	塑料管	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格: DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	71.59		
7	031301009002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	11		
		阀门、附件					
8	031002001001	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
9	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	12		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	031001002001	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水	m	85.63		
2	031001002002	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水	m	41.46		
3	031001002003	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水	m	29.47		
4	031001002004	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水	m	67.02		
5	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别、方式：除轻锈 2. 油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	26.52		
6	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别、方式：除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	0.62		
7	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：岩棉矿棉管壳 2. 绝热厚度：35mm 3. 管道外径：48	m3	0.04		
8	031301009001	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65	个	2		
		阀门、管件					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
10	031002001002	阀门	1. 类型:高阻力直通型散热器温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	20		
11	031002001003	阀门	1. 类型:调节锁闭阀 2. 规格、压力等级:Dn20 3. 连接形式:螺纹连接	个	20		
12	031002001004	阀门	1. 类型:手动排气阀 2. 规格、压力等级:φ3 3. 连接形式:螺纹连接	个	20		
13	031002001005	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
14	031002001007	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
15	031002001006	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
16	031002001008	阀门	1. 类型:活接头 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	40		
		散热器					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	031004002001	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 8片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	9		
18	031004002002	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 12片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	9		
19	031004002003	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 18片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	1		
20	031004002004	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 20片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	1		
		系统调试费					
21	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电缆					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3X6 4. 敷设方式:穿管敷设	m	9.78		
2	030409002001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:3*6 3. 材质、类型:铜芯	个	2		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*16 4. 敷设方式:穿管、桥架敷设	m	30.39		
4	030409002002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:5*16 3. 材质、类型:铜芯	个	2		
5	030409001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*10 4. 敷设方式:穿管、桥架敷设	m	12.24		
6	030409002003	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:5*10 3. 材质、类型:铜芯	个	2		
		配管、配线					
7	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:40 4. 配置形式:明配	m	3		
8	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明配	m	3.4		
9	031007001002	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	3.15		
10	031202007002	管道防火涂料		m2	0.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	203.62		
12	031007001003	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	119.98		
13	031202007003	管道防火涂料		m2	17.1		
14	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明配	m	147.65		
15	031007001004	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	87.33		
16	031202007004	管道防火涂料		m2	9.85		
17	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	1.66		
18	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	26.19		
19	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	127.23		
20	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4	m	1012.62		
21	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5	m	474.61		
		灯具、开关、插座					
22	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED暗藏平板灯 2. 型号:64W 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式	套	22		
23	030413013001	插座	1. 名称:单联安全型暗装插座(二、三孔) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#建筑-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	030413013002	插座	1. 名称:单联安全型暗装空调插座(三孔) 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:暗装	套	11		
25	030413013004	插座	1. 名称:单联安全型二、三孔插座(应急救护) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	1		
26	030413012001	开关、按钮	1. 名称:二联安全型暗装开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	11		
27	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	22		
28	030412005002	接线盒	1. 名称:开关盒、插座盒	个	64		
		配电箱					
29	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALM2 3. 规格:500*600*160 4. 安装方式:挂墙明装 5. 接线端子材质、规格:2.5mm ² : 12个; 4mm ² : 30个	台	1		
30	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZB 3. 规格:400*600*140 4. 安装方式:挂墙明装 5. 接线端子材质、规格:2.5mm ² : 3个; 4mm ² : 6个	台	1		
31	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZP 3. 规格:600*1500*400 4. 安装方式:落地安装	台	1		
32	030416001001	基础槽钢、角钢	1. 名称:基础槽钢 2. 规格:10#	m	2		
		配电箱调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#建筑-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配管、配线					
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:明配	m	4		
2	031007001001	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	3.5		
3	031202007001	管道防火涂料		m2	0.53		
4	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	166.61		
5	031007001002	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	98.39		
6	031202007002	管道防火涂料		m2	13.99		
7	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明配	m	30.26		
8	031007001003	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	18.83		
9	031202007003	管道防火涂料		m2	2.02		
10	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	1.3		
11	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配	m	16.21		
12	030502005001	光缆	1. 名称:一芯单模 光纤 2. 敷设方式:穿管	m	7.92		
13	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:穿管 敷设	m	491.61		
		插座					
14	030502002001	弱电插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:地面 安装	个	21		
		设备					
15	030502008001	配线架	1. 名称:6U壁装机 柜 2. 规格:530*400* 350	架	1		
合 计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:4#建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#建筑--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建部分					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土	m3	82.09		
2	010102009001	回填方	1. 材料品种：机械碾压 填土	m3	73.84		
3	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C15预拌混凝土	m3	1.4		
4	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：独立基础，复合模板	m2	2.96		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.89		
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础，复合模板	m2	7.92		
7	010503001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土，C30	m3	2.82		
8	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：复合模板 2. 柱截面形式：矩形柱	m2	24.42		
9	010503003001	矩形梁	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土，C30	m3	14.86		
10	010505006001	梁模板	1. 模板形式：复合模板 2. 梁截面形式：矩形梁	m2	118.71		
11	010503011001	实心条板	1. 板形式及部位：屋面板 2. 混凝土强度等级：预拌混凝土，C30	m3	5.91		
12	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式：复合模板	m2	49.25		
13	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ10mm以内	t	1.254		
14	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ12~18mm	t	1.205		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#建筑--土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ϕ 20~25mm	t	0.585		
16	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土块 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆, DM M10	m3	22.28		
17	010802003001	铝合金防盗门	1. 门洞口尺寸: 1500*2700mm 2. 框、扇材质、规格: 断桥铝合金 3. 五金种类、规格: L型执手插锁	m2	4.05		
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝合金中空玻璃窗(Kf = 3.0) 6mmLow-E+12Ar+6mm	m2	8.64		
19	010809001002	窗台板	1. 窗台板材质、规格: 仿石材窗台板	m2	1.89		
20	011101001002	水泥砂浆楼地面 地1	1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实, 密实度不小于93%	m2	57.9		
21	011403001004	抹灰面油漆 内1	1、面漆两道(无机涂料) 2、底漆一道(无机涂料) 3、打磨平整 4、3厚腻子两道 5、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 6、界面剂一道刷毛	m2	103.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#建筑--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011302001001	平面吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、2厚面层耐水腻子刮平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 3、版面用自攻螺丝于轻钢龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 4、C型钢横撑龙骨CB50X20,间距1200用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢次龙骨CB50X20用吸顶吊件联结,间距 ≤ 800 ,次龙骨之间 ≤ 400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向 ≤ 800 ,膨胀螺栓与混凝土板固定	m ²	58.21		
23	011403001005	抹灰面油漆 外墙	1、真石漆涂料饰面（效果与原建筑外立面保持一致） 2、刮柔性耐水腻子两遍 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、5厚抗裂砂浆,压入复合耐碱玻纤网格布一层	m ²	95.59		
24	010506009002	预埋铁件		t	0.04		
25	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:80*80*3.0镀锌方管	t	0.339		
26	010901009002	屋面非结构型天沟、檐沟		m	29.72		
27	010901001004	成品压型树脂瓦屋面		m ²	82.75		
28	010901002002	阳光板屋面		m ²	9		
29	010902004001	屋面排水管	1、塑料水落管15.2m、落水斗、落水口4套	m	15.2		
		改造部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#建筑--土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	010506009001	预埋铁件		t	0.019		
31	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 80*80*3.0镀锌方管	t	0.488		
32	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟		m	41.26		
33	011707001001	屋面面层、保温层拆除	拆除原斜屋顶	m2	160.33		
34	010901001002	成品压型树脂瓦屋面		m2	160.33		
35	011704002003	外立面清洗	1. 修补原青砖 2. 清洗、打磨外立面	m2	120.31		
36	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 凹缝 2. 勾缝材料种类: 白灰膏 3. 勾缝基层部位、材质: 蓝砖外立面	m2	120.31		
37	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格: 仿石材窗台板	m2	4.95		
38	011102003001	块料楼地面 地2	1、80*80地板砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆(内掺建筑胶) 3、素水泥浆一道 4、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层(防水层), 四周翻起150高(上翻增加7.9m2), 盥洗台处防水高度为台面高度+1200(另计) 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、60厚C15混凝土垫层 7、素土夯实, 压实系数不小于0.94	m2	101.2		
39	011705001001	拆除	1. 拆除的基层类型: 红砖地面 2. 垃圾外运: 5km	m2	101.2		
40	011704002002	立面抹灰层拆除 内墙	1. 人工铲除原旧灰层	m2	254.24		
41	011704003001	天棚抹灰面拆除	1. 人工铲除原旧灰层	m2	101.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#建筑--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	011403001002	抹灰面油漆 内墙	1、面漆两道(无机涂料) 2、底漆一道(无机涂料) 3、打磨平整 4、3厚腻子两道 5、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 6、界面剂一道刷毛	m2	254.24		
43	011403001003	抹灰面油漆 天棚	1、刷无机涂料两道 2、底漆一道 3、打磨 4、3厚腻子2道 5、5~10厚粉刷石膏找平 6、界面剂一道	m2	101.2		
44	010502025001	散水 散4	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1: 1水泥砂子压光 2. 150厚3: 7灰土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	35.4		
45	010802003002	铝合金防盗门	1. 门洞口尺寸:1500*2700mm 2. 框、扇材质、规格:断桥铝合金 3. 五金种类、规格:L型执手插锁	m2	12.15		
46	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝合金中空玻璃窗(Kf = 3.0) 6mmLow-E+12Ar+6mm	m2	21.06		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 4#建筑--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	031001002003	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水	m	96.24		
2	031001002004	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水	m	60.35		
3	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别、方式：除轻锈 2. 油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	14.33		
4	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别、方式：除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	0.87		
5	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：岩棉矿棉管壳 2. 绝热厚度：35mm 3. 管道外径：33.5	m3	0.07		
6	031301009001	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN40	个	2		
		阀门、管件					
7	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2		
8	031002001002	阀门	1. 类型：高阻力直通型散热器温控阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001003	阀门	1. 类型:调节锁闭阀 2. 规格、压力等级:Dn20 3. 连接形式:螺纹连接	个	10		
10	031002001004	阀门	1. 类型:手动排气阀 2. 规格、压力等级:Φ3 3. 连接形式:螺纹连接	个	10		
11	031002001005	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
12	031002001007	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
13	031002001006	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
14	031002001008	阀门	1. 类型:活接头 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	20		
		散热器					
15	031004002001	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 10片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	2		
16	031004002002	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 20片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 4#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电缆					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*16 4. 敷设方式:穿管敷设	m	6.96		
2	030409002001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:5X16 3. 材质、类型:铜芯	个	1		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*6 4. 敷设方式:穿管、桥架敷设	m	18.2		
4	030409002002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:5*6 3. 材质、类型:铜芯	个	2		
5	030409001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3*4 4. 敷设方式:穿管、桥架敷设	m	10.05		
6	030409002003	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆头 2. 规格:3*4 3. 材质、类型:铜芯	个	1		
		配管、配线					
7	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明配	m	2.9		
8	031007001002	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	2.86		
9	031202007002	管道防火涂料		m2	0.55		
10	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:明配	m	12.68		
11	031007001005	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	8.57		
12	031202007005	管道防火涂料		m2	1.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#建筑-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030412001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 明配	m	7.27		
14	031007001006	管道支架	1. 类型: 角钢支架	kg	5.41		
15	031202007006	管道防火涂料		m2	0.76		
16	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明配	m	106.71		
17	031007001003	管道支架	1. 类型: 角钢支架	kg	63.43		
18	031202007003	管道防火涂料		m2	8.96		
19	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15 4. 配置形式: 明配	m	110.96		
20	031007001004	管道支架	1. 类型: 角钢支架	kg	65.91		
21	031202007004	管道防火涂料		m2	7.4		
22	030412001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 暗配	m	1.35		
23	030412001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	63.61		
24	030412003001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 4	m	543.93		
25	030412003003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 2.5	m	354.96		
		灯具、开关、插座					
26	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED暗藏平板灯 2. 型号: 64W 3. 规格: 600*600 4. 安装形式: 嵌入式	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED暗藏平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式	套	18		
28	030413013001	插座	1. 名称:单联安全型暗装插座(二、三孔) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	27		
29	030413013002	插座	1. 名称:单联安全型暗装空调插座(三孔) 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:暗装	套	7		
30	030413013004	插座	1. 名称:单联安全型二、三孔插座(应急救护) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	1		
31	030413012001	开关、按钮	1. 名称:二联安全型暗装开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	3		
32	030413012002	开关、按钮	1. 名称:三联安全型暗装开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
33	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	24		
34	030412005002	接线盒	1. 名称:开关盒、插座盒	个	40		
		配电箱					
35	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALM4 3. 规格:600*500*300 4. 安装方式:挂墙明装 5. 接线端子材质、规格:2.5mm ² : 3个; 4mm ² : 24个	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 4#建筑-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#建筑-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		配管、配线					
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:明配	m	4		
2	031007001001	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	3.5		
3	031202007001	管道防火涂料		m2	0.53		
4	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	63.85		
5	031007001002	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	38.43		
6	031202007002	管道防火涂料		m2	5.36		
7	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明配	m	3		
8	031007001003	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	2.92		
9	031202007003	管道防火涂料		m2	0.2		
10	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	1.38		
11	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配	m	23.48		
12	030502005001	光缆	1. 名称:一芯单模 光纤 2. 敷设方式:穿管	m	8.01		
13	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:穿管 敷设	m	210.1		
		插座					
14	030502002001	弱电插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:地面 安装	个	10		
		设备					
15	030502008001	配线架	1. 名称:6U壁装机 柜 2. 规格:530*400* 350	架	1		
合 计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:6#建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6#建筑--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010506009001	预埋铁件		t	0.019		
2	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 80*80*3.0 镀锌方管	t	0.208		
3	010901001002	成品压型树脂瓦屋面		m2	29.72		
4	011704002003	外立面清洗	1. 修补原青砖 2. 清洗、打磨外立面	m2	55.9		
5	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 凹缝 2. 勾缝材料种类: 白灰膏 3. 勾缝基层部位、材质: 蓝砖外立面	m2	55.9		
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 局部修复30%工程量 2. 地面砂浆抹面	m2	13.35		
7	010802003001	铝合金防盗门	1. 门洞口尺寸: 1500*2700mm 2. 框、扇材质、规格: 断桥铝合金 3. 五金种类、规格: L型执手插锁	m2	2.2		
8	010502025001	散水 散4	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	22		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 6#建筑--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6#建筑-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 6#建筑-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6#建筑-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		管道					
1	031001002004	钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水	m	7.15		
2	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别. 方式: 除轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m2	0.29		
3	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别. 方式: 除轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m2	0.31		
4	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉矿棉管壳 2. 绝热厚度: 35mm 3. 管道外径: 26.75	m3	0.03		
5	031301009001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32	个	2		
		阀门、管件					
6	031002001002	阀门	1. 类型: 高阻力直通型散热器温控阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
7	031002001003	阀门	1. 类型: 调节锁闭阀 2. 规格、压力等级: Dn20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
8	031002001004	阀门	1. 类型: 手动排气阀 2. 规格、压力等级: $\phi 3$ 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	031002001005	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
10	031002001007	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
11	031002001006	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
12	031002001008	阀门	1. 类型:活接头 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
		散热器					
13	031004002001	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 15片 2. 型号、规格:GLZY-8-7.5/600-0.8 3. 安装方式:挂装	组	1		
		系统调试费					
14	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 6#建筑-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010804003001	大门	1. 门框:除锈 2. 其他工艺要求: 喷防锈漆、底漆、面漆	m2	12		
2	011102003001	室外地面	1、60厚透水混凝土路面砖, 缝款5, 粗砂扫缝, 洒水封缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆垫层	m2	230		
3	01B001	围墙	1. 砖柱370*370mm, 间距4m 2. 基础: 240mm厚350mm高砖墙, 100mm厚240mm宽垫层 3. 铁艺栏杆间距4m, 高1.45m	m	146.26		
4	01B002	拆除原有围墙		m	114.64		
5	011701001001	拆除原破损构筑物、清除剩余物等		项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	031001002001	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室外 5. 介质：热水	m	82.99		
2	031001002002	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室外 5. 介质：热水	m	96.49		
3	031001002003	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室外 5. 介质：热水	m	56.18		
4	031001002004	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室外 5. 介质：热水	m	128.7		
5	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别、方式：除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	42.03		
6	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：岩棉矿棉管壳 2. 绝热厚度：100mm 3. 管道外径：48	m3	4.07		
7	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：岩棉矿棉管壳 2. 绝热厚度：100mm 3. 管道外径：42.25	m3	4.56		
8	031207002003	管道绝热	1. 绝热材料品种：岩棉矿棉管壳 2. 绝热厚度：100mm 3. 管道外径：33.5	m3	2.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031207002004	管道绝热	1. 绝热材料品种：岩棉矿棉管壳 2. 绝热厚度：100mm 3. 管道外径：26.75	m3	5.43		
10	031207007001	防潮层、保护层	1. 材料：油毡	m2	282.29		
		阀门、管件					
11	031002001003	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：法兰连接	个	1		
12	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	2		
13	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	3		
14	031002001005	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	2		
15	031002001008	阀门	1. 类型：平衡阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：法兰连接	个	1		
16	031002001009	阀门	1. 类型：平衡阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	2		
17	031002001010	阀门	1. 类型：平衡阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	3		
18	031002001011	阀门	1. 类型：平衡阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

