

工程名称： 西安石油大学石油工业认知园升  
级改造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)



西安石油大学石油工业认知园升  
级改造项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：

(盖章)

---

年 月 日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安石油大学石油工业认知园升级改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除:面层及结合层厚50mm，混凝土垫层厚100mm，灰土基层厚300mm	m²	1136.16		
2	041001008001	拆除原有设备基础	1. 拆除:原有设备基础	m3	35.1		
3	050102001001	移植乔木	1. 乔木 2. 花木移植运距:自行考虑	株	10		
4	050102002001	砍挖单株灌木	1. 砍挖单株灌木 2. 花木移植运距:自行考虑	株	70		
5	05B004	垃圾外运	1. 垃圾外运、弃置	项	1		
		新做工程					
6	010103001002	平整场地	1. 地面平整, 碎石清理	m2	2840		
7	050101004001	种植土换填	1. 种植土换填 2. 换填土厚度:300mm	m²	1262.42		
8	050103015001	铺种草皮	1. 草皮铺设、养护	m2	1086.91		
9	050201003001	石材地面	1. 20mm灰麻石材地面 2. 1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C25砼垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	908.9		
10	050201011001	水泥道牙石	1. 150*350*1000mm水泥道牙石 2. 倒角20*20	m	405.46		
11	010502025001	散水	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	34.82		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安石油大学石油工业认知园升级改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040303002001	混凝土基础	1. 200厚C25混凝土基础 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3:1灰土分两层夯实 4. 平整地面后压实土路基压实	m3	35.1		
13	010505002001	基础模板	1. 模板	m2	70.91		
14	050201003003	园路面层	1. 200厚C25混凝土路面，路面长度不大于6m留缝10~15，用涂沥青松木条板嵌缝路面 2. 100厚C25砼垫层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实	m2	439.32		
15	011201001001	机房外墙面处理	1. 原有外墙铲除 2. 打磨平整 3. 室外腻子两道 4. 室外涂料三遍（抗碱底漆、罩面漆）	m2	362.2		
16	010901011001	耐力板雨棚	1. 16mm主钢结构 2. 顶面钢拉杆横向Φ108*4无缝钢管，竖向30*30*1.2镀锌管 3. 钢柱60*3.5圆管 4. 雨棚专用张拉膜 5. 3mm收口板 6. 钢筋混凝土基础及混凝土垫层 7. 含现场基础加固定位安装，和土方挖填 8. 其余详见设计图纸	m2	307.12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安石油大学石油工业认知园升级改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	05B001	地层标本长廊 展墙	1. 尺寸:长10650mm*高2200mm 2. 100*200*5镀锌矩管主骨架, 50*3镀锌方管辅骨架 3. 304不锈钢外封板t=2.0, 表面氟碳喷涂 4. 8mm超白钢化玻璃 5. 1.2厚金属立体字 6. 制作、安装 7. 详见设计图纸	项	1		
18	050307008001	定制立式说明牌	1. 尺寸:长600*宽500*高1350mm 2. 内置镀锌钢架结构 3. 面封金属板、激光切割, 焊接造型, 面层氟碳烤漆 4. 制作、安装 5. 详见设计图纸	组	22		
19	050307008002	定制亚克力说明牌	1. 定制亚克力说明牌 2. 尺寸:70*150mm 3. 制作、安装 4. 详见设计图纸	组	20		
20	050307008003	展柜（定制玻璃罩）	1. 尺寸:1300*600*700mm 2. 定制玻璃罩（8mm厚超白钢化玻璃护罩） 3. 基层镀锌钢骨架、激光切割, 焊接造型, 面层氟碳烤漆 4. 制作、安装 5. 详见设计图纸	个	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安石油大学石油工业认知园升级改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	050307008004	展柜（定制玻璃罩）	1. 尺寸:600*600*600mm 2. 定制玻璃罩（8mm厚超白钢化玻璃护罩） 3. 基层镀锌钢骨架、激光切割,焊接造型,面层氟碳烤漆 4. 制作、安装 5. 详见设计图纸	个	4		
22	050307008005	展柜（定制玻璃罩）	1. 尺寸:700*700*700mm 2. 定制玻璃罩（8mm厚超白钢化玻璃护罩） 3. 基层镀锌钢骨架、激光切割,焊接造型,面层氟碳烤漆 4. 制作、安装 5. 详见设计图纸	个	10		
23	050307008006	展柜（定制玻璃罩）	1. 尺寸:直径3000mm异型玻璃罩 2. 定制玻璃罩（8mm厚超白钢化玻璃护罩） 3. 基层镀锌钢骨架、激光切割,焊接造型,面层氟碳烤漆 4. 制作、安装 5. 详见设计图纸	个	1		
24	05B002	定制积木台	1. 定制积木台 2. 实木基层,亚麻布饰面 3. 制作、安装 4. 详见设计图纸	m2	7.74		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安石油大学石油工业认知园升级改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	05B003	化工产品展示区展墙	1. 尺寸:长7900mm*高2400mm 2. 100*200*5镀锌矩管主骨架, 40*90*3镀锌方管辅骨架 3. 304不锈钢外封板t=2.0, 表面氟碳喷涂 4. 1.2mm厚金属剪影(双面) 5. 制作、安装 6. 详见设计图纸	项	1		
26	050307008007	室外指示牌	1. 尺寸:2850*2150mm 2. 内置镀锌钢架结构 3. 不锈钢焊接造型, 激光切割, 焊接造型, 面层氟碳烤漆 4. 信息丝印 5. 制作、安装 6. 详见设计图纸	套	1		
27	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 5. 安装部位:埋地 6. 保温:橡塑保温, 厚度20mm	m	28		
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度:0.4m	m3	6.72		
29	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填	m3	6.72		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安石油大学石油工业认知园升级改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	05B005	原有设备拆卸、翻新、重新安装	1. 对原有设备进行拆卸（如需）、翻新，并重新安放至新设备基础上（不做生产使用） 2. 原有设备包括但不限于阀门、仪表、管道、油泵、塔（1座，高约15m，直径1.5m）、SXJ900井架可分离修井机、管线加油车、一体化智能测井车、其他辅助设备等（约10套展览设备）	项	1		
31	05B008	新增加设备安装	1. 将新增加设备安放至设备基础上，并做相应固定措施（不做生产使用） 2. 新增设备包括但不限于阀门、仪表、管道、泵（5台）、塔（3套，直径1-1.5m，高15m左右）、管式加热炉（1套）、容积罐（1座）、换热器（1台）、游梁式抽油机（1台）、固定床反应器（1台）、其他中小型辅助设备等（总共约30套展览设备），详见图纸 3. 不含设备采购费用	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 西安石油大学石油工业认知园升级改造

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：西安石油大学石油工业认知园  
升级改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1					30000
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合                计					30000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：西安石油大学石油工业认知园升级改造项

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。