

汉阳陵国家考古遗址公园文物保
护管理用房提升改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 29 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋檐改造					
1	010901001001	新做树脂瓦挑檐	[项目特征] 1. 揭除现有彩钢屋面瓦，拆卸固定螺丝 2. 金属龙骨制安 3. 20*30顺水条，中距500-600mm 4. 20*30挂瓦条，中距660mm 5. 定制仿古瓦树脂瓦片 6. 檐口底部轻钢龙骨水泥板吊顶 7. 水泥板刮腻子两遍、防霉涂料一遍、外墙涂料两遍 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊 4. 檐底吊顶及面层处理	m2	72		
		屋面保温防水					
2	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类: 铲除屋面卷材防水，带砂石保护层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	938.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010901008001	屋面保温防水	[项目特征] 1. 1:6水泥焦渣最低处30厚找2%坡度，振捣密实，表面抹光 2. 120厚XPS (B1) 保温板 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层，向落水口找坡 4. 3mm厚改性沥青防水卷材，双层铺设 5. 10mm厚M5水泥砂浆隔离层 6. 40厚钢筋砼 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找坡层铺设 3. 保温板铺设 4. 水泥砂浆找平层 5. 防水层铺设 6. 隔离层 7. 面层	m2	938.61		
		外墙保温及面层					
4	011704002001	立面清理	[项目特征] 1. 部位: 现有的外立面面层 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1062.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 20厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 2. 贴80厚 EPS (B1) 保温板, 留10厚空气层 3. 窗户内檐退60, 外檐口退20做10X10滴水线 4. 3mm厚专用聚合物砂浆底面刮糙: 或专用界面剂甩毛 5. 9mm厚 1:3 专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 6mm厚 1:2.5 水泥砂浆找平 7. 淡黄色砂浆抹面, 白水泥: 铬黄: 细砂=5: 0.9 (按水泥量): 9 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层 3. 保温板 4. 界面剂 5. 砂浆打底 6. 砂浆找平 7. 面层砂浆抹面	m2	1062.63		
		散水					
6	010502025001	散水	[项目特征] 1. 清除开裂两边50mm的水泥砂浆面层 2. 清理杂质, 浸湿界面 3. 20mm厚1: 2水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清除 2. 清理 3. 抹面	m2	50		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402002001	施工与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
2		施工与生产运行同时进行费		项	1		
3	050402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理、外运、归库等	项	1		
合 计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		基础部分					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 机械开挖一、二类土 2. 开挖深度: 900mm 3. 开挖范围: 按图纸设计开挖范围 4. 弃土运距: 单（双）轮车场内倒运50m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	269.1		
2	010102009001	1:6水泥土换填	[项目特征] 1. 材料品种: 500mm厚1:6水泥土 2. 承载力特征值 $f_{ak} \geq 180\text{kPa}$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 换填 3. 压实	m3	149.5		
3	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 刚性地坪基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20素混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	18.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010501001001	刚性地坪	[项目特征] 1. 形式:混凝土刚性地坪 2. 厚度:300mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C30砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	51.3		
5	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 (mm) =12@150双层双向 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.144		
6	010502025001	散水	[项目特征] 1. 素土夯实向外坡4% 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土垫层, 宽出面层300mm 3. 面层厚度:60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	46.56		
7	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 踏步高、宽:宽1500mm, 高180mm 2. 混凝土强度等级:C30砼 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		成品活动房					
8	B-001	成品活动房	<div>[项目特征]</div> <div>1. 尺寸、数量：单间尺寸8m*4.5m，共4间</div> <div>2. 主体框架：80*160*3.0mm镀锌钢管</div> <div>3. 地面龙骨：80*80*2.0mm镀锌钢管（间距350-400mm）</div> <div>4. 墙面龙骨：40*80*1.8mm（40*60*1.5mm）镀锌钢管</div> <div>5. 内墙面：木饰面装饰板（颜色待定）</div> <div>6. 外墙面：水泥压力板面刷外墙涂料（颜色待定）</div> <div>7. 保温材料：岩棉保温板（A级防火）</div> <div>8. 屋面材料：岩棉夹芯保温板（A级防火）</div> <div>9. 外窗玻璃为中空LOW-E玻璃(6+12空气+6)，框材为断桥铝合金</div> <div>10. 成品防盗门</div> <div>11. 卫生间地面铺设防滑地砖，客房地面铺设复合木地板</div> <div>12. 树脂瓦外檐</div> <div>13. 室内给排水、屋面排水、电气布管配线</div> <div>14. 按设计图纸布局进行定制、加工（家具、灯具、洁具等另行计算）</div> <div>[工作内容]</div> <div>1. 定制、加工</div> <div>2. 运输</div> <div>3. 吊装</div>	10m2	144		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		活动房附属设施					
9	B-002	床	[项目特征] 1. 尺寸：1500mm宽大床（以实际购买为准） 2. 结构：木质框架，弹簧床垫（不含床品） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	张	4		
10	B-003	床头柜	[项目特征] 1. 尺寸：600*600mm（以实际购买为准） 2. 结构：木质 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	8		
11	B-004	组合衣柜	[项目特征] 1. 尺寸：宽度2500mm（以实际购买为准） 2. 结构：木质 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	4		
12	B-005	书桌椅	[项目特征] 1. 尺寸：1200*600mm（以实际购买为准） 2. 结构：木质书桌，含椅子一张 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	B-006	沙发、茶几	[项目特征] 1. 尺寸：1+2沙发组合（以实际购买为准） 2. 结构：1+2沙发组合，含茶几一张 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	4		
14	B-007	电视	[项目特征] 1. 尺寸：55寸品牌电视（以实际购买为准） 2. 结构：挂墙式（墙面施工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	台	4		
15	B-008	空调	[项目特征] 1. 型号：1.5P品牌壁挂空调（以实际购买为准） 2. 结构：挂墙式（活动房加工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	台	4		
16	B-009	浴霸	[项目特征] 1. 型号：吸顶式风暖三合一（以实际购买为准） 2. 结构：吸顶式（活动房加工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	B-010	电热水器	[项目特征] 1. 型号：壁挂式品牌电热水器60L（以实际购买为准） 2. 结构：壁挂式（活动房加工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	4		
18	B-011	窗帘	[项目特征] 1. 型号：手动罗马杆式遮光窗帘（颜色以实际购买为准） 2. 结构：手动罗马杆（活动房加工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	50.4		
		围墙、水泥砖地面					
19	011601003001	水泥砖铺地	[项目特征] 1. 块料面层品种、规格、型号：水泥砖（青砖） 2. 结合层材料品种、厚度、强度等级：25厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层，上撒素水泥（洒适量清水） 3. 找平层材料品种、厚度、强度等级：素土夯实，150mm厚3:7灰土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 清洗	m2	89.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 围墙, 高1.8m 3. 墙体厚度: 240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	14.21		
21	B-01	围墙帽檐	[项目特征] 1. 材料: 成品树脂 围墙帽檐 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	32.9		
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 围墙墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	118.44		
23	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类: 外墙防水腻子 2. 刮腻子遍数: 满批2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙涂料三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	118.44		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护
管理用房提升改造项目-5#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
2	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:台式洗脸盆 2. 材质:成品定制（含柜体） 3. 规格:长度1980mm, 宽度600mm [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
3	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:不锈钢龙头 2. 型号:洗脸盆冷热水 3. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	4		
4	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质:不锈钢淋浴龙头及花洒 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	4		
5	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢防臭地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护
管理用房提升改造项目-5#楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	24		
2	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	12		
3	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:86型 3. 安装形式:4 [工作内容] 1. 安装	套	4		
4	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:室外地插 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
5	030413012001	单开单控	[项目特征] 1. 名称:单开单控 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	12		
6	030413012002	单开双控	[项目特征] 1. 名称:单开双控 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
7	030413012003	四开单控	[项目特征] 1. 名称:四开单控 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-5#楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030413012004	双开单控	[项目特征] 1. 名称:双开单控 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
9	030413001001	床头壁灯	[项目特征] 1. 名称:床头壁灯 2. 规格:样式待定 3. 安装形式:挂墙安装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
10	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:房间内吸顶灯 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	12		
11	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:室外吸顶灯 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	7		
12	030413001004	镜前灯	[项目特征] 1. 名称:镜前灯 2. 规格:防水镜前灯 3. 安装形式:墙面明装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护
管理用房提升改造项目-5#楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-6#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		基础部分					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 机械开挖一、二类土 2. 开挖深度: 900mm 3. 开挖范围: 按图纸设计开挖范围 4. 弃土运距: 单（双）轮车场内倒运50m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	345.15		
2	010102009001	1:6水泥土换填	[项目特征] 1. 材料品种: 500mm厚1:6水泥土 2. 承载力特征值 $f_{ak} \geq 180\text{kPa}$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 换填 3. 压实	m3	191.75		
3	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 刚性地坪基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20素混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	25.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-6#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010501001003	刚性地坪	[项目特征] 1. 形式:混凝土刚性地坪 2. 厚度:300mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C30砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	68.85		
5	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 (mm) =12@150双层双向 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	6.893		
6	010502025001	散水	[项目特征] 1. 素土夯实向外坡4% 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土垫层, 宽出面层300mm 3. 面层厚度:60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	83.76		
7	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 踏步高、宽:宽1500mm, 高180mm 2. 混凝土强度等级:C30砼 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	36.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-6#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		成品活动房					
8	B-001	成品活动房	<div>[项目特征]</div> <div>1. 尺寸、数量：单间尺寸8m*4.5m，共4间</div> <div>2. 主体框架：80*160*3.0mm镀锌钢管</div> <div>3. 地面龙骨：80*80*2.0mm镀锌钢管（间距350-400mm）</div> <div>4. 墙面龙骨：40*80*1.8mm（40*60*1.5mm）镀锌钢管</div> <div>5. 内墙面：木饰面装饰板（颜色待定）</div> <div>6. 外墙面：水泥压力板面刷外墙涂料（颜色待定）</div> <div>7. 保温材料：岩棉保温板（A级防火）</div> <div>8. 屋面材料：岩棉夹芯保温板（A级防火）</div> <div>9. 外窗玻璃为中空LOW-E玻璃(6+12空气+6)，框材为断桥铝合金</div> <div>10. 成品防盗门</div> <div>11. 卫生间地面铺设防滑地砖，客房地面铺设复合木地板</div> <div>12. 树脂瓦外檐</div> <div>13. 室内给排水、屋面排水、电气布管配线</div> <div>14. 按设计图纸布局进行定制、加工（家具、灯具、洁具等另行计算）</div> <div>[工作内容]</div> <div>1. 定制、加工</div> <div>2. 运输</div> <div>3. 吊装</div>	10m2	196		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-6#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		活动房附属设施					
9	B-002	床	[项目特征] 1. 尺寸：1200mm宽单人床（以实际购买为准） 2. 结构：木质框架，弹簧床垫（不含床品） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	张	14		
10	B-003	床头柜	[项目特征] 1. 尺寸：600*600mm（以实际购买为准） 2. 结构：木质 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	14		
11	B-004	组合衣柜	[项目特征] 1. 尺寸：宽度1500mm（以实际购买为准） 2. 结构：木质 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	7		
12	B-005	书桌椅	[项目特征] 1. 尺寸：1200*600mm（以实际购买为准） 2. 结构：木质书桌，含椅子一张 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-6#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	B-006	休闲沙发、圆几	[项目特征] 1. 尺寸：休闲沙发、圆几（以实际购买为准） 2. 结构：休闲沙发（2把）、圆几（一张） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	7		
14	B-007	电视	[项目特征] 1. 尺寸：55寸品牌电视（以实际购买为准） 2. 结构：挂墙式（墙面施工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	台	7		
15	B-008	空调	[项目特征] 1. 型号：1.5P品牌壁挂空调（以实际购买为准） 2. 结构：挂墙式（活动房加工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	台	7		
16	B-009	浴霸	[项目特征] 1. 型号：吸顶式风暖三合一（以实际购买为准） 2. 结构：吸顶式（活动房加工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-6#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	B-010	电热水器	[项目特征] 1. 型号：壁挂式品牌电热水器60L（以实际购买为准） 2. 结构：壁挂式（活动房加工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	套	7		
18	B-011	窗帘	[项目特征] 1. 型号：手动罗马杆式遮光窗帘（颜色以实际购买为准） 2. 结构：手动罗马杆（活动房加工时预留安装龙骨） [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	67.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护
管理用房提升改造项目-6#楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-6#楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	7		
2	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:台式洗脸盆 2. 材质:成品定制(含柜体) 3. 规格:长度1380mm, 宽度600mm [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	7		
3	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:不锈钢龙头 2. 型号:洗脸盆冷热水 3. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	7		
4	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质:不锈钢淋浴龙头及花洒 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	7		
5	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢防臭地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护
管理用房提升改造项目-6#楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-6#楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	35		
2	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	21		
3	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:86型 3. 安装形式:4 [工作内容] 1. 安装	套	7		
4	030413012001	单开单控	[项目特征] 1. 名称:单开单控 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	28		
5	030413012002	单开双控	[项目特征] 1. 名称:单开双控 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	14		
6	030413012003	四开单控	[项目特征] 1. 名称:四开单控 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	7		
7	030413001001	床头壁灯	[项目特征] 1. 名称:床头壁灯 2. 规格:样式待定 3. 安装形式:挂墙安装 [工作内容] 1. 安装	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目-6#楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:房间内吸顶灯 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	21		
9	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:室外吸顶灯 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	4		
10	030413001004	镜前灯	[项目特征] 1. 名称:镜前灯 2. 规格:防水镜前灯 3. 安装形式:墙面明装 [工作内容] 1. 安装	套	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉阳陵国家考古遗址公园文物保护
管理用房提升改造项目-6#楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							