政府采购货物买卖合同

项目名称：西北妇女儿童医院曲江院区视觉识别系统环境文化制作安装项目

合同编号：SZ1252-GP-SC-174H

甲　　方：西北妇女儿童医院

乙　　方：北京德锐时代标识科技有限公司

签订时间：2026 年 / 月26日 .

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：西北妇女儿童医院

乙方（全称）：北京德锐时代标识科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：西北妇女儿童医院曲江院区视觉识别系统环境文化制作安装

采购项目编号：SZ1252-GP-SC-174H

（2）采购计划编号：政采-省本级-2025-16380

采购标的及数量：1批

品牌：北京德锐　　规格型号：详见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☑部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：/

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：/

分包乙方/制造商名称（如乙方和制造商不同，请分别填写）：

/

分包乙方/制造商类型（如果乙方和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）乙方是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同总金额小写：¥2917120.00

大写：人民币贰佰玖拾壹万柒仟壹佰贰拾元整

（2）合同定价方式：

☑ 固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____/_____

☑分期付款：签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%，即¥1166848.00；材料设备进场安装完成且经甲方验收合格后，达到付款条件起 30日内，支付合同总金额的40.00%，即¥1166848.00；经审计且乙方按审定金额提供正规全额发票，经甲方完成资产出入库相关手续后，达到付款条件起30日内，支付尾款。

☐成本补偿：_____/_____

☐绩效激励：_____/_____

3. 合同履行

（1）起始日期：接甲方通知后60个日历日内，完成制作安装。

（2）履约地点：甲方指定地点。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☑否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：甲方党委办公室

是否邀请本项目的其他乙方参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是，

☑否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：甲方在接收货物时，对乙方提供货物的数量及质量进行严格的验收确认，以确保货物安全可靠。

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☑分期/分项验收：甲方对乙方提供的货物按批次组织验收

（4）履约验收程序：乙方提供的样品及设计图纸作为供货质量的比对依据，对不符合质量要求的，甲方有权拒绝接收并要求整改。

（5）履约验收的内容：合同约定、招标文件要求及乙方响应文件承诺。

（6）履约验收标准：甲方按照国家相关标准和招标文件要求及乙方响应文件承诺验收

（7）是否以采购活动中乙方提供的样品作为参考：☑是 ☐否

（8）履约验收其他事项：乙方需保证项目顺利进行，定期反馈项目进度。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购（招标）文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 甲、乙双方法定代表人签字或盖章并加盖公章之日起生效。

7. 合同份数

本合同（含附件）一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 1 月 26 日

合同订立地点：西安市

附件：西北妇女儿童医院曲江院区视觉识别系统环境文化制作安装项目采购内容及要求

	甲方	乙方	
西北妇女儿童医院（公章）		北京德锐时代标识科技有限公司（公章）	
法定代表人		法定代表人	
地　址	西安市雁翔路 1616 号	地　址	北京市朝阳区朝阳北路 11 号首开东都汇 A 座 1403
联 系 人	王鑫	联 系 人	黄福力
联系电话	029-89550064	联系电话	18910933780
邮政编码	710061	邮政编码	100025
统一社会信用代码	126100000881820988	统一社会信用代码	91110105069563717F
开户名称	西北妇女儿童医院	开户名称	北京德锐时代标识科技有限公司
开户银行	中国银行北大街支行	开户银行	北京银行股份有限公司常营支行
银行账号	103208712015	银行账号	20000051303100060437529

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）甲方（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向乙方购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）乙方（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向甲方提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除甲方和乙方以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）乙方按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的乙方履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个乙方的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后30个日历日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因乙方就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他乙方。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应在履约验收结束后 15 个工作日内向乙方提出异议。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	1.甲方应向乙方提供为完成合同约定工作所需的场地和其他相关协助。 2.甲方有权了解乙方为甲方提供货物或服务的管理情况，有权提出加强管理，提高质量的意见和建议。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1.乙方应按本合同约定为甲方提供优质的货物或服务。 2.乙方应保证所提供的货物或服务安全可靠。在正常情况下不应对任何人造成人身伤害，如因货物质量或安装问题而造成甲方损失或人身伤害的，由乙方承担损害赔偿责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲乙双方按照先验收后付款的方式履行合同义务
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	验收合格后3年，保修期内乙方免费维修维护。保修期外只收取材料成本费。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	因质量问题产生的起胶、开裂，或固定不牢固脱落损坏等问题，乙方须在 2 小时内响应，2 个工作日内完成修复。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	银行转账，分期付款。签订合同后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%，即¥1166848.00；材料设备进场安装完成且经甲方验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%，即¥1166848.00；经审计且乙方应按审定金额提供正规发票，经甲方完成资产出入库相关手续后，达到付款条件起 30 日内，支付尾款。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	保修期内乙方免费维修维护。保修期外只收取材料成本费。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，且没有在甲方同意的延长的期限内进行补救时，甲方有权从货款中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的 1‰（根据实际情况设定）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的 15%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方无正当理由逾期支付合同款项，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	因乙方产品质量问题或安装问题导致甲方、第三人人身伤害或财产损害的，乙方应承担全部损害赔偿责任。甲方已承担的可向乙方追偿。同时，乙方还应向甲方支付合同总金额 20%的违约金。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	双方在履行合同过程中，若发生争议，因可以协商解决。 本合同及合同有关事项发生的协商未果的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 西安 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 西安 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	招标文件、投标文件也是合同的组成部分，具有同等法律效力，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

附件　　西北妇女儿童医院曲江院区视觉识别系统环境文化制作安装项目采购内容及要求

一、项目内容清单(含技术参数、合同单价)

西北妇女儿童医院曲江院区视觉识别系统环境文化制作安装项目内容清单							
序号	类型	位置	工艺及参数	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	户外环境（入口位置正门雕塑）	东门花坛内	IP 雕塑：定制玻璃钢，内部 30*30mm 规格方管焊接骨架。表面环保氟碳烤漆。基坑开挖 2800L*2400W*2000H，C30 混凝土浇筑，直径圆 18 螺纹钢制作预埋件。最终尺寸以现场复尺为准，误差符合清单说明第 5 条	1	55300	55300	核心产品
2	室内环境（儿科急诊输液区空间场景设计）艺术装置	儿科急诊输液区东侧出入口通道墙面	基层：龙骨为轻钢龙骨焊接，8mm 厚 A 级阻燃板基层，12mm 厚石膏板封面面刷白色乳胶漆，完成面纵深 200mm； 定制翻翻乐（定制）28 个； 雕塑：5mm 厚透明亚克力盖罩，定制玻璃钢 IP 雕塑，内部 20*20mm 规格方管焊接骨架。表面环保氟碳烤漆； 地贴：膜采用满足 B1 级防火要求的喷绘膜，图案雕刻贴附； 标语：10mm 厚不锈钢立体字表面镀钛	1	66300	66300	
3	电梯空间设计	门诊儿科侧典型电梯厅空间场景设计（以春夏秋冬的不同景致对应不同的楼层）	图案：IP 部分与图案 1.2mm 厚不锈钢制作造型，厚度 20mm，表面氟碳烤漆；图案标语采用 B1 级防火喷绘膜异形雕刻贴附。楼层号：1.0mm 厚不锈钢制作造型，表面氟碳烤漆，内衬 PVC 背板，侧面正面同色厚度 10mm。	1	27636	27636	

			图案：IP 部分与图案 1.2mm 厚不锈钢制作造型，厚度 20mm，表面氟碳烤漆；图案标语采用 B1 级防火喷绘膜异形雕刻贴附。楼层号：1.0mm 厚不锈钢制作造型，表面氟碳烤漆，内衬 PVC 背板，侧面正面同色厚度 10mm。	1	23730	23730	
			图案：IP 部分与图案 1.2mm 厚不锈钢制作造型，厚度 20mm，表面氟碳烤漆；图案标语采用 B1 级防火喷绘膜异形雕刻贴附。楼层号：1.0mm 厚不锈钢制作造型，表面氟碳烤漆，内衬 PVC 背板，侧面正面同色厚度 10mm。	1	25266	25266	
			图案：IP 部分与图案 1.2mm 厚不锈钢制作造型，厚度 20mm，表面氟碳烤漆；图案标语采用 B1 级防火喷绘膜异形雕刻贴附。楼层号：1.0mm 厚不锈钢制作造型，表面氟碳烤漆，内衬 PVC 背板，侧面正面同色厚度 10mm。	1	25152	25152	
	电梯空间设计	门诊妇科侧电梯间	文字部分 5+5mm 磁吸贴。IP 造型 10mm 厚亚克力雕刻，造型，边缘打磨，整体氟碳烤漆，表面膜喷绘图案贴附。	1	1335	1335	
			楼层号 1.2mm 厚不锈钢焊接制作立体字，表面氟碳烤漆完成面离墙面纵深 50mm。造型部分 8mm 厚阻燃板制作基层，A 级防火，内置 20*20*2mm 方管制作龙骨结构。表面 1mm 厚不锈钢焊接制作造型，表面喷绘布 UV 喷绘贴附	1	32400	32400	
			文字部分 5+5mm 磁吸贴。IP 造型 10mm 厚亚克力雕刻，造型，边缘打磨，整体氟碳烤漆，表面膜喷绘图案贴附	1	1335	1335	

			楼层号 1.2mm 厚不锈钢焊接制作立体字，表面氟碳烤漆完成面离墙面纵深 50mm。造型部分 8mm 厚阻燃板制作基层，A 级防火，内置 20*20*2mm 方管制作龙骨结构。表面 1mm 厚不锈钢焊接制作造型，表面喷绘布 UV 喷绘贴附	1	32400	32400	
			文字部分 5+5mm 磁吸贴。IP 造型 10mm 厚亚克力雕刻，造型，边缘打磨，整体氟碳烤漆，表面膜喷绘图案贴附	1	1335	1335	
			楼层号 1.2mm 厚不锈钢焊接制作立体字，表面氟碳烤漆完成面离墙面纵深 50mm。造型部分 8mm 厚阻燃板制作基层，A 级防火，内置 20*20*2mm 方管制作龙骨结构。表面 1mm 厚不锈钢焊接制作造型，表面喷绘布 UV 喷绘贴附	1	32400	32400	
			文字部分 5+5mm 磁吸贴。IP 造型 10mm 厚亚克力雕刻，造型，边缘打磨，整体氟碳烤漆，表面膜喷绘图案贴附	1	1335	1335	
			楼层号 1.2mm 厚不锈钢焊接制作立体字，表面氟碳烤漆完成面离墙面纵深 50mm。造型部分 8mm 厚阻燃板制作基层，A 级防火，内置 20*20*2mm 方管制作龙骨结构。表面 1mm 厚不锈钢焊接制作造型，表面喷绘布 UV 喷绘贴附	1	32400	32400	
4	**小电梯间空间设计 1**	**儿科侧 2 个电梯间**	图案：IP 部分与图案 1.2mm 厚不锈钢焊接制作造型，整体烤漆，表面 B1 级防火膜喷绘图案贴附。楼层号：30mm 厚密度板雕刻造型，整体烤漆，侧面正面同色表面图案膜喷绘贴附	8	13350	106800	
5	**小电梯间空间设计 2**	**妇产科侧 2 个电梯间**	楼层号 1.2mm 厚不锈钢焊接制作立体字，表面氟碳烤漆完成面离墙面纵深 50mm。文字部分 5mm 厚亚克力雕刻立体字表面氟碳烤白漆。造型部分 8mm 厚阻燃板	8	19920	159360	

			制作基层，A 级防火，内置 20*20*2mm 方管制作龙骨结构。表面 1mm 厚不锈钢焊接制作造型，表面喷绘布 UV 喷绘贴附。				
6	妇产科病区典型电梯间空间场景设计	妇产科住院部一楼电梯厅	挂画基层：2mm 厚 PVC，胶粘墙面，表面油画布，2mm 厚 304 香槟金不锈钢折弯制作边框，完成面离墙面纵深 20mm；沙发材质：内部：实木框架，木材无虫蛀、无贯通裂、无腐朽，含水率区间 8%-12%，优质绒布内部填充，高回弹海绵填充，海绵回弹率坐垫≥45%，靠背≥35%，内部密度 30-35Kg 每立方，压缩永久变形率≤8%。基座 30*30mm 规格方管焊接骨架，表面 1.5mm 厚不锈钢封面，表面木纹转印。	1	26600	26600	
			基层：20mm*20mm 规格方管制作龙骨，表面 8mm 厚阻燃板做基层，双层石膏板封面，表面白色乳胶漆。四周暗藏灯带，色温 3500K，文字信息丝印。　　标题立字体：5mm 厚亚克力烤漆雕刻立体字 2mm 厚透明亚克力制作种子盒，完成面厚 80mm,内部液态亚克力浇筑内置真实种子（仿真花束）。沙发材质：内部：实木框架，木材无虫蛀、无贯通裂、无腐朽，含水率区间 8%-12%，优质绒布内部填充，高回弹海绵填充，海绵回弹率坐垫≥45%，靠背≥35%，内部密度 30-35Kg 每立方，压缩永久变形率≤8%。基座 30*30mm 规格方管焊接骨架，表面 1.5mm 厚不锈钢封面，表面木纹转印。	1	26550	26550	

7	儿科病区典型电梯间空间场景设计）	儿童住院部一楼电梯厅	8mm 厚 A 级阻燃板基层做造型，内置 30*30mm 规格方管制作龙骨结构，表面双层石膏板封面，白色混油处理，内部暗藏灯带色温 3500W，完成面离墙面纵深 400mm； 电动三面翻装置：内置静音轴承电机，实现定时或感应旋转；1mm 厚不锈钢圆管制作支撑，1mm 厚不锈钢制作看板表面图案 UV 喷绘。10mm 厚钢化防爆玻璃面板。	1	54000	54000	
			挂画：基层 2mm 厚 PVC，胶粘墙面，表面油画布（完成面总厚度 10mm)，2mm 厚透明亚克力封面，内嵌 10mm 厚密度板底板，实木画框完成面总厚度 20mm；标题 5mm 厚亚克力烤漆雕刻立体字，信息 5mm 厚透明亚克力表面 UV 喷绘，沙发材质：内部：实木框架，木材无虫蛀、无贯通裂、无腐朽，含水率区间 8%-12%，优质绒布内部填充，高回弹海绵填充，海绵回弹率坐垫≥45%，靠背≥35%，内部密度 30-35Kg 每立方，压缩永久变形率≤8%。基座 30*30mm 规格方管焊接骨架，表面 1.5mm 厚不锈钢封面，表面木纹转印。	1	69650	69650	
8	护士站形象墙 1	典型护士站空间场景设--妇科门诊	IP+图案部分 10mm 厚亚克力雕刻造型，边缘打磨，整体氟碳烤漆，图案采用满足 B1 级防火要求的喷绘膜贴附。	13	2840	36920	
9	护士站形象墙 2	典型护士站空间场景设--儿科门诊和住院部	信息文字部分 5mm 厚亚克力雕刻，表面烤漆。IP 部分 10mm 厚亚克力雕刻造型，边缘打磨，整体氟碳烤漆，图案采用满足 B1 级防火要求的喷绘膜贴附。	16	2840	45440	
10	妇科&产科（病区入口空间场景设计）	妇产科住院部一个病区试点	LOGO：15mm 厚铝板金属浮雕造型表面填漆，文字 15mm 厚雕刻立体字表面烤漆； 造型部分：2mm 厚铝板刨槽折弯制作底板，内置	4	29000	116000	

			30mm*30mm 规格方管骨架，表面白色氟碳烤漆。1.2mm 厚不锈钢折弯焊接格栅，宽度 20mm,表面烤漆，侧面开挂葫芦孔，表面图案 UV 喷绘。				
			膜图案喷绘贴附安装，（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	4	3400	13600	
			挂画：基层：10mm 厚 PVC 底板，表面油画布图案喷绘，2mm 厚透明亚克力封面，边框 2mm 厚香槟金不锈钢，完成面总厚度 20mm； 书柜：定制橱柜，钢化玻璃罩，采用 E1 级或以上环保标准的实木多层板，其实木为不低于橡木材质的性能，表面木饰面纹理贴皮，可推拉玻璃柜门。内部暗藏灯带软灯条长度 15 米；电压 24V,功率 9.9V,色温 3500K（含全套五金配件）。 吧台：内部 20*20mm 规格方管制作钢结构龙骨支撑，2mm 厚不锈钢包面，表面木饰面纹理贴皮，吧台表面设充电区域配充电插座（需有儿童防护功能）；背景墙采用 E1 级或以上环保标准的实木多层板，其实木为不低于橡木材质的性能，表面木饰面纹理贴皮	4	60000	240000	
			沙发材质：内部：实木框架，木材无虫蛀、无贯通裂、无腐朽，含水率区间 8%-12%，优质绒布内部填充，高回弹海绵填充，海绵回弹率坐垫≥45%，靠背≥35%，内部密度 30-35Kg 每立方，压缩永久变形率≤8%；2mm 厚不锈钢底脚，表面：医用皮革	4	30000	120000	

			桌子：成品采购（1.5mm 厚不锈钢焊接台面及支柱，内置 30*30mm 规格方管制作骨架，表面整体氟碳烤漆）； 落地灯：灯杆不小于 2.8CM 直径可收缩，灯罩不锈钢氟碳烤漆制作，灯色温 3500-5000K 之间，亮度 800Lux-1500Lux 之间。铁艺底座，表面氟碳烤漆。 绿植：成品采购				
11	**儿科（病区入口空间场景设计）**	**儿童住院部一个病区试点**	挂画：基层：10mm 厚 PVC 底板，表面油画布图案喷绘，2mm 厚透明亚克力封面，边框 2mm 厚香槟金不锈钢，完成面总厚度 20mm； 书柜：定制橱柜，钢化玻璃罩，采用 E1 级或以上环保标准的实木多层板，其实木为不低于橡木材质的性能，表面木饰面纹理贴皮，可推拉玻璃柜门。内部暗藏灯带软灯条长度 15 米；电压 24V,功率 9.9V,色温 3500K（含全套五金配件）。 吧台：内部 20*20mm 规格方管制作钢结构龙骨支撑，2mm 厚不锈钢包面，表面木饰面纹理贴皮，吧台表面设充电区域配充电插座（需有儿童防护功能）；背景墙采用 E1 级或以上环保标准的实木多层板，其实木为不低于橡木材质的性能，表面木饰面纹理贴皮	4	60000	240000	

			膜图案喷绘贴附安装，（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	4	3400	13600	
			顶部：定制发光球形灯三个色温 3500-5000K（亚克力吸塑造型，不锈钢圆管吊杆，表面烤漆）。 底板部分：表面膜图案喷绘贴附安装。 造型部分：20mm-10mm 厚密度板雕刻，表面氟碳烤漆，画面膜喷绘异形雕刻贴附。文字 20mm 厚亚克力雕刻，造型，边缘打磨，整体氟碳烤漆，定制互动装置 4 个（功能可满足包含与儿童互动类游戏）	4	40000	160000	
			IP：定制玻璃钢雕塑，内部 20*20mm 规格方管焊接骨架。表面环保氟碳烤漆。 沙发材质：内部：实木框架，木材无虫蛀、无贯通裂、无腐朽，含水率区间 8%-12%，优质绒布内部填充，高回弹海绵填充，海绵回弹率坐垫≥45%，靠背≥35%，内部密度 30-35Kg 每立方，压缩永久变形率≤8%；2mm 厚不锈钢底脚，表面：医用皮革 桌子：成品采购（1.5mm 厚不锈钢焊接台面及支柱，内置 30*30mm 规格方管制作骨架，表面整体氟碳烤漆）；　落地灯：灯杆不小于 2.8CM 直径可收缩，灯罩不锈钢氟碳烤漆制作，灯色温 3500-5000K 之间，亮度 800Lux-1500Lux 之间。铁艺底座，表面氟碳烤漆。	4	45000	180000	

	儿科科室文化墙	儿科病区长廊	画面图案部分：B1 级防火膜异形雕刻图案，表面喷绘，贴附，文字 1.2mm 厚不锈钢焊接立体字，表面氟碳烤漆，厚度 20mm。科普介绍：8mm 厚透明亚克力制作底板，表面 B1 级防火膜信息喷绘贴附，1.2mm 不锈钢制作固定件，整体厚度 15mm。标题中文 8mm 厚、英文 5mm 厚亚克力雕刻立体字，表面烤漆。科室简介、科室专家：5mm 厚透明亚克力制作底板，表面 B1 级防火膜信息喷绘贴附，人员部分 5mm 厚亚克力雕刻造型，四周圆角，画面喷绘，磁吸贴附。1.2mm 不锈钢制作固定件，整体厚度 20mm。标题中文 8mm 厚、英文 5mm 厚亚克力雕刻立体字，表面烤漆。科室荣誉：5mm 厚透明亚克力制作底板，表面 B1 级防火膜信息喷绘贴附，1.2mm 不锈钢制作固定件，整体厚度 20mm。证书部分 2mm 厚 PVC 背板，内芯蛋壳纹纸，表面 1mm 厚亚克力面板，边框 1mm 铝合金边框厚度 20mm，背部制作磁吸结构。医患寄语：底板 5mm 厚亚克力表面喷绘，信息层 3mm 厚亚克力插槽。中间部分 20mm 厚亚克力烤蓝色漆，文字；喷绘，15mm 厚亚克力烤绿色漆，文字喷绘。10mm 亚克力烤黄漆，文字喷绘。IP 部分：5mm 厚亚克力雕刻造型，图案喷绘。科普宣教：边框 1.2mm 厚不锈钢焊接折弯造型表面烤漆，底板 1.2mm 不锈钢焊接折弯造型，表面烤漆。内容 B1 级防火膜信息喷绘贴附。挂画：20mm 实木边框，油画布制作画面表面喷绘。表面 5mm 厚高透亚克力。	10	15000	150000	
12	**输液区空间场景设计**		膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。IP 形象 8mm 亚克力异形雕刻，边缘打磨倒角，背喷绘。（膜	1	12750	12750	

			需满足B1级防火，抗拉强度 (最小)23°C下0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）				
13	**哺乳室**	**门诊儿童医疗街每层哺乳室**	IP：5mm 厚亚克力雕刻造型边缘打磨，表面画面 UV 喷绘；	4	4200	16800	
			IP：5mm 厚亚克力雕刻造型边缘打磨，表面画面 UV 喷绘，图案部分采用满足 B 级防火膜雕刻造型喷绘贴附。文字部分 5mm 厚亚克力雕刻立体字，表面氟碳烤漆。	4	1640	6560	
14	**出入院大厅空间场景设计《渡银河》**	**住院一站式服务中心**	整体采用不锈钢钢丝网结构，表面固定 2mm 厚彩色亚克力板（可贴炫彩膜）做结构，表面 2mm 厚彩色（可贴炫彩膜）亚克力固定于不锈钢钢丝网上（单片 6*6CM） IP 雕塑：空心玻璃钢制作，内置 20*20mm 规格方管做龙骨，表面氟碳烤漆。 顶部圆球/几何图形：几何图形 2mm 厚透明亚克力 UV 喷绘，圆球亚克力吸塑成型表面喷绘。	1	125297	125297	
15	**环境图形 2**	**儿内科门诊、中医内科门诊**	膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	22640	22640	

16	**环境图形 1**	**2F 儿内科门诊、中医内科门诊**	膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻，贴附安装，（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	25076	25076	
17	**环境图形 1**	**2F 儿内科门诊、中医内科门诊**	膜：彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装，（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）；IP 形象：8mm 厚亚克力异形雕刻，边缘打磨倒角，背喷绘；宣教栏；8mm 厚亚克力造型，背喷颜色，信息膜喷绘贴附，不锈钢制作固定件。10mm 厚钢化玻璃制作科普栏，5mm 厚亚克力雕刻立体字烤漆，不锈钢固定件，信息膜喷绘贴附。	1	5156	5156	
18	**互动展示**	**2F 儿内科门诊、中医内科门诊**	膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装膜图案喷绘贴附，（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）。IP 形象 8mm 厚亚克力异形雕刻，边缘打磨倒角，背喷绘。定制互动装置：18mm 木纹板底板，图案造型透明亚克力雕刻，表面 UV 喷绘与底板粘接。1.5mm 不锈钢面板，IP 球可 180 度旋转。（功能可满足包含与儿童互动类游戏例如儿童益智类	1	30307	30307	

			游戏，图案可拼图旋转）				
19	**儿内科候诊区玻璃墙贴**		膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	3124	3124	
			膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	3124	3124	
20	**IP 形象及沙发**		IP 雕塑：定制玻璃钢，内部 20*20mm 规格方管焊接骨架。表面环保氟碳烤漆。 沙发材质：内部：实木框架，木材无虫蛀、无贯通裂纹、无腐朽，含水率区间 8%-12%，优质绒布内部填充，高回弹海绵填充，海绵回弹率坐垫≥45%，靠背≥35%，内部密度 30-35Kg 每立方，压缩永久变形率≤8%；2mm 厚不锈钢底脚，表面：医用皮革 。灯具不锈钢圆管制作灯柱表面氟碳烤漆，直径不小于 3CM，定制颜色灯具（亚克力吸塑圆球形状）	1	36000	36000	
21	**环境图形 2**	**儿童保健科 2F**	1.5mm 厚不锈钢包柱子，表面烤漆。图案膜彩白彩喷绘，造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，	1	22094	22094	

			使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）。				
22	**环境图形 1**	**儿童保健科 2 楼**	膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	20281	20281	
23	**环境图形 1**	**儿童保健科 2 楼**	定制互动装置：定制哈哈镜。18mm 厚木纹底板，图案透明造型亚克力雕刻喷绘，左侧模拟就诊服务听诊器与输液针可转动，右侧为时间数字可转动，沙漏盘可翻转。拼图装置，每个色块可上下左右移动。弹珠迷宫内置弹珠可移动。（功能可满足包含与儿童互动类游戏）。底部满铺宣绒布，表面图案喷绘，8mm 厚亚克力雕刻造型表面打磨烤漆，画面喷绘。宣教栏部分 8mm 厚亚克力造型，背喷颜色，信息画面膜喷绘贴附于亚克力面板上，上下不锈钢固定件。墙面画面图案膜彩白彩喷绘雕刻图案贴附于墙面上。地面部分定制环保树脂装饰品，20mm 厚高密橡胶垫铺设。LED：配置交互式显示屏 1 台，尺寸不小于 43 英寸，具备触摸功能，运行流畅，满足互动程序运行需求。乙方需根据所选设备编制互动程序。需编制程序满足互动需要	1	59660	59660	
24	**玻璃贴**	**儿童保健科 2F**	膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满	1	12267	12267	

			足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）				
25	**环境图形 2**	**儿童保健科 3F**	1.5mm 厚不锈钢包柱子，表面烤漆。图案膜彩白彩喷绘，造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）。	1	21115	21115	
26	**环境图形 1**	**儿童保健科 3F**	膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	20793	20793	
27	**环境图形 1**	**儿童保健科 3F**	IP 部分 8mm 厚亚克力异形雕刻，边缘打磨倒角，背喷绘。其他画面膜彩白彩喷绘雕刻图案贴附墙面。宣教栏 8mm 厚亚克力造型，背喷颜色，信息膜喷绘贴附于亚克力面板上，上下不锈钢制作固定件，表面喷漆。10mm 厚钢化玻璃制作科普栏，图案膜喷绘贴附于钢化玻璃上，标题 10mm 厚亚克力雕刻立体字表面烤漆。定制互动装置，1.5mm 不锈钢面板，直径 32mm 圆管固定，定制翻翻乐正面图案，背面科普知识，标题 8mm 厚亚克力雕刻表面烤漆。膜彩白彩喷绘异型雕刻，彩色部分	1	22872	22872	

			8mm 厚亚克力雕刻边缘打磨光滑，做跳高击打按钮（功能可满足包含与儿童互动类游戏）				
28	**玻璃贴**	**儿童保健科 3F**	膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	11016	11016	
			膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	13390	13390	
			膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	16876	16876	
29	**IP 雕塑**	**2F 儿科-形象互动装置**	IP 雕塑：定制玻璃钢，内部 30*30mm 规格方管焊接骨架。表面环保氟碳烤漆。	1	56500	56500	
30		**3F 儿科-形象互动装置**	IP 雕塑：定制玻璃钢，内部 20*20mm 规格方管焊接骨架实心浇筑。表面环保氟碳烤漆。	1	33210	33210	
31	**楼道处玻璃贴**	**2F 哮喘+儿保科外侧玻璃**	膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收	1	20227	20227	

			缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）				
		3F 儿保+发育行为训练室外侧玻璃	膜彩白彩喷绘，图案造型异形雕刻贴附安装。（膜需满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm）	1	20541	20541	
32		**科室主题座椅**	IP 雕塑：定制玻璃钢，内部 30*30mm 规格方管焊接骨架。表面环保氟碳烤漆。	21	2800	58800	
33		**科室主题座椅**	沙发材质：内部：实木框架，木材无虫蛀、无贯通裂、无腐朽，含水率区间 8%-12%，优质绒布内部填充，高回弹海绵填充，海绵回弹率坐垫≥45%，靠背≥35%，内部密度 30-35Kg 每立方，压缩永久变形率≤8%；2mm 厚不锈钢底脚，表面：医用皮革	10	1500	15000	
34	**专家介绍**	**产科初复诊或妇科专家门诊**	配置全息成像显示设备 5 套，用于专家介绍。要求成像清晰、细腻，无明显像素颗粒感，支持动态内容播放。成像区域的等效像素间距应不大于 5mm，色温 3200K-8500K 可调。乙方需提供完整的播放控制系统及定制内容程序，确保系统稳定运行	5	12000	60000	
35	**艺术陈设-挂画**		1.2mm 不锈钢折弯打磨制作边框表面香槟金镀钛，侧边厚度 25mm 边框面宽 15mm： 内芯油画布；	90	320	28800	

			内嵌 1.5mm 厚卡纸 表面 3mm 厚透明亚克力封面；				
说明： 1、该数量、工艺仅供参考，最终点位、数量、文字信息以实际现场确定为准 2、具体工艺详见深化设计文件，最终尺寸以现场复尺为准。 3、清单中所提不锈钢须同等或者优于 304 不锈钢；亚克力须满足足参数：拉伸强度≥70MPa，弯曲强度≥93MPa，氙弧灯光老化≥8000h，总透光率≥91，洛氏硬度≥98HRM；膜须满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm。 5、户外部分最终完成尺寸正负误差 5mm,室内部分最终完成尺寸正负误差 1.5mm 6、亚克力须满足参数：拉伸强度≥70MPa，弯曲强度≥93MPa，氙弧灯光老化≥8000h，总透光率≥91，洛氏硬度≥98HRM；膜须满足 B1 级防火，抗拉强度 (最小)23°C 下 0.9 kg/cm ，收缩率 0.4 mm，使用温度-45°to +77°C，粘接特性：(施工后 24 小时)ABS 上 0.7 kg/cm，亚克力上 0.7 kg/cm，亚克力涂层上 0.7 kg/cm，铝板上 1.4 kg/cm，铬上 0.9 kg/cm。					总价（元）	2917120	

二、质量要求

1、乙方使用的原材料应提供清单，并在到货 24 小时内通知甲方代表检验核实。

2、乙方应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

3、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向成交乙方提出索赔，同时通告采购代理机构。