陕西省高速公路路政执法总队执法单位四基四化建设项目

合同书

为实现陕西省高速公路路政执法总队执法单位四基四化建设项目顺利实施，各执法单位办公楼外观执法标志标识规范统一醒目，甲方就相关标识标牌改造制作与更新工程发包给乙方，乙方自愿承接该工程。双方依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信、互利共赢原则，经协商一致订立本合同。

一、项目内容

（一）项目实施地点：陕西省境内各高速公路路政执法单位（具体地址详见附件《基层执法站所地址清单》）

（二）工程工期：自合同签订之日起6个月

（三）缺陷责任期：自验收合格之日起1年

（四）工程内容：陕西省高速公路各路政执法单位办公楼外观执法标志标识相关内容，包括室内外标识标牌（如新建办公室门牌、会议室及门厅背景墙、部门职责（支队）、岗位职责（大队）、政务公开栏（信息公开栏）、公示岗、单位名称桌牌、墙裙、玻璃防撞条、户外公示栏、岗位桌牌、楼层指示牌、墙面展板等）、门楣新建与拆除、钢构大门、出入设备，以及屋面排水管、原有屋顶拆除等（详见附件《陕西省高速公路路政执法总队执法单位四基四化建设项目投标报价明细》）。

二、合同价款

合同价款：人民币大写：壹佰捌拾叁万壹仟陆佰元整(¥1831600元,含税价)

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

乙方收款信息：

名称：陕西红星装饰工程有限公司；

税号：916100007197254837；

地址电话：陕西省西安市高新区科技三路 57 号云谷金阶 5 幢 1 单元 7 层 10703 号 029-88228315；

开户行：招商银行股份有限公司西安科技路支行；

帐号：129903875910505。

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：

1、合同签订后 10 个工作日内，甲方支付合同价款的 40%为预付款(含安全文明施工费)；工程竣工验收后 10 个工作日内支付至最终结算价的 90%，缺陷责任期满后 10 个工作日内支付剩余款项。乙方应于每次申请支付款项前向甲方开具与申请支付金额等额的合法有效发票。

2、付款条件：本工程实行工程量范围内报价（固定总价）一次包干的办法。磋商文件的工程量与实际发生量不符时，合同结算工程量按竣工图纸、现场签证及实际工程量予以调整（现场签证需经甲方、监理单位及乙方三方签字确认，方可作为结算依据）；若有新增项目，价格优先按照合同中类似综合单价执行；若无类似清单项，按照《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10 号）规定的计价文件组价，并计入结算总价（组价时人工、材料价格按施工期间陕西省造价信息平均价计算，若造价信息无对应价格，按双方确认的市场公允价计算），但最终结算价不得超过成交价。

（四）履约保证金

1、收取：合同签订前，乙方须向甲方交纳履约保证金（履约保证金应采取支票、本票、汇票、保函等非现金形式提交），履约保证金的数额为合同金额的 5%（取整，具体金额由甲方与乙方定）。

2、退还时间及方式

验收合格后，非保函类保证金全额无息退还；保函类保证金出具《保函解除通知书》，乙方凭此办理保函注销。

3、如果乙方人未能按照合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

备注：履约保证金的相关事宜，按照《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）的有关规定执行。

四、绿色建材相关要求

（一）乙方应严格按照财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部制定的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》执行。

（二）乙方在项目施工中，凡涉及使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的绿色建材。

五、验收

（一）工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件及甲方要求。按照国家有关规范和相关质量标准要求执行。乙方应严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件，并通过甲方与项目监理人的书面验收。

（二）本工程经甲方根据合同要求，进行验收，确认工程质量。

验收依据:

1、磋商文件、响应文件、澄清表(函)、合同文本及合同补充文本(条数)。

2、国家相应的标准、规范。

3、图纸和工程清单等相关文件。

（三）项目完成后，乙方需配合甲方及监理方进行验收。若工程达不到合格条件或未能通过甲方或监理方的验收，乙方应在甲方限定期限内进行整改，直至通过验收，并承担因此所产生的费用，如因整改造成甲方损失，应承担相应赔偿责任。

(四)工程项目竣工并通过甲方书面验收，不作为乙方施工质量合格的依据，乙方不得以此免除任何质保责任。

1、隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表及监理工程师验收，验收合格并经甲方及监理单位在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。经监理检查质量不合格的，乙方应在监理指示的时间内完成修复，并由监理重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

2、工程具备竣工验收条件的，乙方申请竣工验收，应当按照以下程序进行：

（1）乙方向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送甲方。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交甲方，甲方应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织竣工验收。

（3）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进

行验收。

六、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方现场代表负责组织和协调现场工作，协助乙方排除施工障碍，对工程质量、进度，安全、消防进行监督及检查，并组织有关单位对工程进行验收。

2、开工前，甲方应向乙方提供施工所需的水、电接口。配合乙方办理施工及施工人员出入证所涉及的各种申请、批件等手续。

3、按合同约定条件支付工程款。

4、因乙方违约受损时有权索赔，同时需依约付款、提供必要协助且不干涉乙方履约。

5、安排乙方完成与上述工作有关的临时性任务。

（二）乙方的权利义务

1、负责工程安全文明施工、并承担因此产生的一切风险，满足甲方工程需要，保证甲方正式投入使用，再无其他费用发生。

2、乙方进入甲方指定场地施工时，应遵守当地关于治安、卫生、环保等工程建设的管理规定，并按规定履行相关义务。乙方需采取必要的安全防护措施，相关费用已包含在合同价款中。竣工后，乙方应配合甲方办理项目手续资料的归档工作。

3、乙方提供的主要材料、设备需符合环保及施工要求，并具备相关质量证明文件，经甲方代表验收合格后方可使用。材料变更需经甲方同意并履行验收程序。双方对材料质量有争议时，可申请复检，复检费用由责任方承担。若材料质量不符合要求，乙方需承担整改责任，重新提供符合质量要求的材料用于施工。

4、隐蔽工程在覆盖前必须经甲方代表验收签章后，方可进行下一道工序。

5、遵守甲方施工场地的规章制度和管理，建立健全安全防护和文明施工的制度，做到安全文明施工，做好成品保护，对甲方提出的问题应在24小时内予以解决或处理:遵守有关施工规范和安全操作规程，如发生安全事故，乙方应及时通知甲方，积极采取有效的补教措施，如因此造成甲方、乙方或第三方人身或财产损失，全部责任由乙方自行承担。

6、遵守有关施工规范和安全操作规程，采取有效的安全保障措施，确保施工安全，包括悬挂警示标牌、装设围栏、配备安全人员以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作，如施工过程中发生任何安全事件安全事故或人员伤亡、财产损失的，乙方应及时通知甲方，积极采取有效的补救措施，如因此造成甲方、乙方或第三方人身或财产损失，由乙方承担全部费用和责任。

7、工程竣工后提供竣工验收技术资料3套，办理工程竣工结算手续，参加工程竣工验收。

8、在施工过程中产生的垃圾应及时清理，保持现场的整洁。施工结束后三个工作日内，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完场清、建筑物无污染、现场无建筑垃圾。

9、指派专职项目经理负责联系和处理工作的有关事项，参加协调会，协调合同执行过程中遇到的问题，并配备专职安全员每日巡视现场，安全员必须持证上岗。

10、严格按照甲方确定的设计单位的设计方案以及国家、行业及合同约定的质量标准进行施工，如有变更，应经甲方及设计单位书面同意后变更，确保工程质量合格。

11、乙方确保全部工程质量和工期管理达到合格标准，自觉接受甲方

及甲方确定的监理单位的监督及管理，监理单位现场提出的问题，应及时解决和整改，不得违章作业和违反本协议的有关规定，否则，甲方有权停止乙方工作，由此造成的一切后果由乙方负责承担。

12、乙方承诺：乙方对投标报价负责，不得因投标价低于市场价而拒绝施工及调整报价或降低施工质量，乙方不得以任何理由拒绝接收或拒绝实施甲方的工程变更。

13、乙方施工人员应服从甲方的领导、监督和管理，遵守工作制度和纪律，依法完成工作内容。施工人员应文明施工严禁打架斗殴等违法违纪行为发生，凡违反治安管理处罚条例的，交由当地派出所处理，由此造成的一切后果及经济责任由乙方承担。

14、施工维修过程中，乙方人员需严格遵守操作规则，如因操作不当造成所购产品损坏或甲方其他财产损失，需按原价进行赔偿。

15、完成甲方交办的与工程范围内有关的其他临时性工作。

七、解除合同

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）有下列情形之一的，甲方有权责令整改并向上级主管部门报备解除合同，并要求乙方赔偿相关损失及承担相关法律责任：

1、验收不合格，拒不改正、影响质量或损害国家利益的。

2、因乙方原因导致重大火灾、人员伤亡、重大安全事故、档案丢失等。

3、发生重大安全事件隐瞒不报。

4、承包方私自降低工程质量标准，或在施工过程中未按照甲方要求施工，擅自更改施工方案或擅自更换施工材料的。

5、乙方擅自将本合同项目挂靠施工、非法转包、违法分包、或未经甲方同意将主体工程发包给第三人完成的。

6、其他违反法律、法规和规章制度行为，造成恶劣影响的。

7、甲方有权要求乙方依约交付合格货物、工程或服务，进行检验验收，对不符约定的可要求整改等直至解除合同。

（三）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

（四）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

八、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。若出现违约情形，由违约方承担相应责任。

（二）合同期内，乙方不得以任何理由有停工或窝工等影响甲方工程进度的行为，否则甲方有权单方解除合同，乙方除应向甲方支付合同总金额30%的违约金外，还应承担因此所产生的费用及因此给甲方造成的损失。

（三）乙方提供的材料质量不符合要求，累计不合格超过三次的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金。

（四）乙方未按合同要求提供工程或工程质量不能满足合同要求，甲方有权要求乙方限期整改；如整改后仍不符合约定，甲方可依法终止合同，乙方需返还已收费用，支付合同总金额20%支付违约金并赔偿甲方全部损失。

（五）乙方未按合同要求提供工程或工程质量不达标时，甲方有权要求乙方限期整改；如整改后仍不符合约定，甲方可依法终止合同，乙方需返还已收费用并赔偿甲方损失。

（六）乙方因自身原因造成未能按合同工期完工，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，按照合同总金额的0.1%支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失。属于本协议保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后3 日内派人维修。乙方不在约定期限内派人修理，甲

方可委托其他人员修理，保修费用从履约保证金内扣除。

（七）因乙方产品质量、施工等任何原因而引起的该工程对甲方、乙方、第三方造成的财产与人员损伤等一切责任与赔偿费用，均由乙方承担。如甲方已向受害方赔偿相应损失的，有权依据本条向乙方追偿，追偿范围包含但不限于向受害方的赔偿费用，以及因此产生的诉讼费、律师代理费、咨询费、交通费、住宿费等。

（八）未经甲方书面同意，乙方不得将合同义务委托第三方完成或出现分包、转包等行为，如违反，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总金额20%的违约金并赔偿甲方全部损失。

（九）工程经最终验收合格前，乙方应妥善保护甲方的设施、材料及施工现场，做好已完工程的成品保护，如造成损失的，乙方应负责修复、承担相应费用并赔偿相应损失。

（十）乙方未按期完成清理工作的，甲方有权自行或委托第三人进行清理，因此产生的全部费用由乙方承担，且该费用甲方有权从应向乙方支付的费用中直接扣除。

（十一）乙方违约时，甲方有权从履约保证金或应付乙方款项中扣除相应违约赔偿，不足部分甲方有权继续追偿。

（十二）本合同所称的“损失”，是指因违约方对守约方造成的直接经济损失与间接经济损失，包括但不限于由此产生的诉讼费，律师费、保全费、保全保险费、鉴定费等。

九、安全责任

服务过程按法律和行业规定采取安全保护措施，避免各种不安全事故的发生，因乙方原因造成乙方、甲方或第三方的人身安全责任事故，由乙方负责解决并承担全部责任，甲方不承担任何责任；如因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿，且甲方有权单方解除本合同。

十、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向有甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

（三）未尽事宜由双方协商解决。对本合同的任何补充或变更应当以书面形式作出。

（以下无正文）

甲方（签字盖章）：

负责人：

签订时间：2025.12.10

联系电话：

地址：西安市友谊西路 352 号

乙方（签字盖章）：

负责人：

签订时间：2025.12.10

联系电话：

地址：西安市高新区科技三路 57 号云谷金阶 5 幢 1 单元 7 层 10703 号

附件：陕西省高速公路路政执法总队执法单位四基四化建设项目投标报价明细

投标报价封面

陕西省高速公路路政执法总队执法单位四基四化建设项目 工程

投 标 报 价

投 标 人：陕西红星装饰工程有限公司 （盖章）

年 月 日

投标报价扉页

工程名称：陕西省高速公路路政执法总队执法单位四基四化建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1831600

（大写）：壹佰捌拾叁万壹仟陆佰元整

投 标 人：陕西红星装饰工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省高速公路路政执法总队执法单位四基四化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	陕西省高速公路路政执法总队执法单位四基四化建设项目	1831600
合　　计		1831600

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省高速公路路政执法总队执法单位四基四化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	装饰工程-标识标牌	1044887.55
2	装饰工程-门楣	729564.32
3	房屋建筑与装饰工程-大门	57148.13
合　　计		1831600

单位工程清单费用汇总表

工程名称:装饰工程-标识标牌　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	813854.42
1.1	其中:建筑工人社保费用	9032.34
2	措施项目费	9758.01
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	9758.01
2.2.1	安全文明施工措施费	8162.36
2.2.2	冬雨季施工增加费	702.98
2.2.3	夜间施工增加费	278.96
2.2.4	二次搬运费	368.23
2.2.5	测量放线定位复测费	245.48
3	其他项目费	135000
3.1	暂列金额	135000
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	958612.43
5	增值税	86275.12
6	单位工程造价	1044887.55
合　　计		1044887.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-标识标牌　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		办公室门牌				14873.5
1	01B001	办公室门牌 [项目特征] 1. 做法:型材边框+可更换内 芯 2. 尺寸 ： 12*30cm	个	151	98.50	14873.50
		会议室及门厅背景墙				52249.6
2	011508001001	会议室及门厅背景墙 [项目特征] 1. 材质工艺:徽标为铸铝烤漆(800*800mm)，文字为金属烤漆(214*190mm) 2. 行政执法徽标尺寸与墙面 需和谐、平衡 3. 其余详见设计图纸	面	16	3265.60	52249.60
		部门职责(支队)				2567.6
3	01B002	部门职责(支队) [项目特征] 1. 做法:5mm亚克力UV打印 2. 尺寸:600x900mm 3. 背后覆3M车贴保护膜 4. 其余详见设计图纸	个	7	366.80	2567.60
		岗位职责(大队)				12471.2
4	01B003	岗位职责(大队) [项目特征] 1. 做法:5mm亚克力UV打印 2. 尺寸:600x900mm 3. 背后覆3M车贴保护膜 4. 其余详见设计图纸	个	34	366.80	12471.20
		政务公开栏(信息公开栏)				89563.2
5	01B004	政务公开栏(信息公开栏) [项目特征] 1. 做法:5mm亚克力UV打印 2. 尺寸 ： 1200*2400mm 3. 背后覆3M车贴保护膜 4. 其余详见设计图纸	个	47	1905.60	89563.20
		公示岗				8958.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-标识标牌　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
6	01B005	公示岗(合并型) [项目特征] 1.做法:5mm亚克力UV打印+亚克力插盒 2.尺寸 : 1600*1200mm 3.背后覆3M车贴保护膜 4.其余详见设计图纸	个	5	1536.60	7683.00
7	01B006	公示岗(分拆型) [项目特征] 1.做法:5mm亚克力UV打印+亚克力插盒 2.尺寸:800*1200mm 3.背后覆3M车贴保护膜 4.其余详见设计图纸	个	2	637.70	1275.40
		单位名称桌牌				944
8	01B007	单位名称桌牌 [项目特征] 1.铝板折弯覆车贴 2.尺寸 :700x175mm 3.其余详见设计图纸	个	4	236.00	944.00
		墙裙				97892.4
9	011404001001	墙面喷刷涂料 [项目特征] 1.重新刮腻子刷醇酸调和漆 3遍 2.其余详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	1682	50.12	84301.84
10	011708002001	铲除涂料面 [项目特征] 1.铲除原墙面腻子及面层	m2	1682	8.08	13590.56
		玻璃防撞条				8582.52
11	01B008	玻璃防撞条 [项目特征] 1.3M车贴+户外防晒膜 2.其他详见图纸	m	222	38.66	8582.52
		户外宣传栏				443880

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-标识标牌　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
12	01B009	户外宣传栏(落地式) [项目特征] 1.宣传栏落地式画面尺寸:2 300x1120mm 2. 雨棚 :2.0mm镀锌板折弯 烤漆,厚度40mm,侧宽400mm 3.标题栏 :2.0mm镀锌板折边雕刻烤漆,文字:金属烤漆 字 4.外框尺寸 :2.4*1.2米,画 面尺寸 :2.3*1. 12米,底板 彩钢板,液压杆+正面8mm钢化玻璃 5.宣传栏:画面材质为10mm PVCuv高精打印 6.两侧:120x120mm方管,壁 厚2.0mm,分色烤漆 7.底部:法兰盘 8.预埋:200x200x10mm预埋 件,螺栓固定 9.混凝土基础:C30混凝土浇 灌 10.其余详见设计图纸	套	54	6078.00	328212.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-标识标牌　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
13	01B010	户外宣传栏(挂壁式1) [项目特征] 1.宣传栏壁挂式(1)画面尺寸 :2300x1120mm 2. 雨棚 :2.0mm镀锌板折弯 烤漆,厚度40mm,侧宽400mm 3.标题栏 :2.0mm镀锌板折边雕刻烤漆,文字:金属烤漆 字 4.外框尺寸 :2.4*1.2米,画 面尺寸 :2.3*1. 12米,底板 彩钢板,液压杆+正面8mm钢化玻璃 5.宣传栏:画面材质为10mm PVCuv高精打印 6.其余详见设计图纸	套	21	4580.00	96180.00
14	01B011	户外宣传栏(挂壁式2) [项目特征] 1.宣传栏壁挂式(2)尺寸:800x1200mm 2.画面材质为10mmPVCuv高精打印 3.其余详见设计图纸	套	28	696.00	19488.00
		岗位桌牌				30646.4
15	01B012	岗位桌牌 [项目特征] 1.透明亚克力磁吸, 内页纸 张彩色双面打印 2.尺寸为200x100mm 3.其余详见设计图纸	个	628	48.80	30646.40
		楼层指示牌				44017.6
16	01B013	楼层指示牌 [项目特征] 1.3.5mm厚铝型材底板烤漆面, 图案文字丝印或UV打印 2.尺寸为:600x900mm 3.其余详见设计图纸	个	82	536.80	44017.60
		墙面展板				7208

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-标识标牌　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
17	01B014	墙面展板 [项目特征] 1. 尺寸:800*600mm 2. 8mm厚透明亚克力uv高精打印 3. 背后覆3M车贴保护膜 4. 其余详见设计图纸	个	14	296.00	4144.00
18	01B015	墙面展板 [项目特征] 1. 尺寸 ： 1600*1200mm 2. 8mm厚透明亚克力uv高精打印 3. 背后覆3M车贴保护膜 4. 其余详见设计图纸	个	2	1168.60	2337.20
19	01B016	墙面展板 [项目特征] 1. 尺寸 ： 1200*800mm 2. 8mm厚透明亚克力uv高精打印 3. 背后覆3M车贴保护膜 4. 其余详见设计图纸	个	1	726.80	726.80
合　　计						813854.42

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程-标识标牌　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					9758.01
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	8162.36	8162.36
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	702.98	702.98
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	278.96	278.96
4	011801002001	二次搬运费		项	1	368.23	368.23
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	245.48	245.48
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程-标识标牌　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				135000
1.1	暂列金	项			135000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					135000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰工程-标识标牌　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	661098.66
1.1	其中:建筑工人社保费用	7548.51
2	措施项目费	8226.4
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	8226.4
2.2.1	安全文明施工措施费	6881.21
2.2.2	冬雨季施工增加费	592.64
2.2.3	夜间施工增加费	235.17
2.2.4	二次搬运费	310.43
2.2.5	测量放线定位复测费	206.95
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	669325.06
5	增值税	60239.26
6	单位工程造价	729564.32
合　　计		729564.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
	一	第六支队七大队				28325.81
1	01B001	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板+4.0mm铝塑板 3.基层:10mm水泥压力板 4.成品广告字体，铸铝烤漆 徽标(755*670mm)+金属烤漆字（435*535mm） 5.其余详见设计图纸	m2	25.2	1124.04	28325.81
	二	第六支队十大队				20427.29
2	01B002	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.成品广告字体，铸铝烤漆 徽标(945*1000mm)+金属烤 漆字(560*665mm) 4.其余详见设计图纸	m2	25.5	801.07	20427.29
	三	第六支队十一大队				11055.84
3	01B003	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.成品广告字体，铸铝烤漆 徽标(750*770mm)+金属烤漆字(484*590mm) 4.其余详见设计图纸	m2	12.38	893.04	11055.84
	四	第二支队三大队				60279.84
4	01B004	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板+4.0mm铝塑板 3.基层:10mm水泥压力板+防水布 4.成品广告字体，铸铝烤漆 徽标(1010*1015mm)+金属烤漆字（580*710mm） 5.其余详见设计图纸	m2	62.73	951.67	59698.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
5	01B005	拆除门楣 [项目特征] 1.拆除原有铝塑板饰面，40 *40*2.5镀锌方钢基层	m2	9.9	15.55	153.95
6	01B006	拆除门楣 [项目特征] 1.拆除:原有铝单板饰面，5 0*50*5角钢骨架	m2	27.5	15.55	427.63
	五	第二支队七大队				18136.76
7	01B007	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板+4.0mm铝塑板 3.基层:10mm水泥压力板 4.成品广告字体，　徽标铸铝 烤漆(755*760mm)+金属烤漆字(435*535mm) 5.其余详见设计图纸	m2	19.26	941.68	18136.76
	六	第二支队八大队				55424.15
8	01B008	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.成品广告字体，　徽标铸铝 烤漆(820*825mm)+金属烤漆字(485*575mm) 4.其余详见设计图纸	m2	48.62	1134.98	55182.73
9	01B009	拆除门楣 [项目特征] 1.拆除铝塑板，　50*50*5角 钢15阻燃板基层	m2	10.87	22.21	241.42
	七	第四支队四大队				12758.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
10	01B010	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板+4.0mm铝塑板 3.基层:10mm水泥压力板 4.成品广告字体，铸铝烤漆 徽标(745*750mm)+金属烤漆字(430*525mm) 5.其余详见设计图纸	m2	10.2	1250.80	12758.16
	八	第五支队八大队				12244.65
11	01B011	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.成品广告字体，　徽标铸铝 烤漆(580*480mm)+金属烤漆字（390*480mm） 4.其余详见设计图纸	m2	12.72	962.63	12244.65
	九	第八支队五大队				17639.04
12	01B012	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.成品广告字体，铸铝烤漆 徽标(945*950mm)+金属烤漆字(560*665mm) 4.其余详见设计图纸	m2	21.66	814.36	17639.04
	十	第九支队七大队				14449.03
13	01B013	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.成品广告字体，　徽标铸铝 烤漆(755*760mm)+金属烤漆字(435*535mm) 4.其余详见设计图纸	m2	8.9	1008.49	8975.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
14	011709001001	栏杆、栏板拆除 [项目特征] 1.拆除原有护栏结构 2.栏杆（板） 的高度 :3200 mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	16.76	39.27	658.17
15	01B014	拆除阴影部分钢结构楼板结 构 [项目特征] 1.拆除阴影部分钢结构楼板 结构	m2	29.52	163.12	4815.30
	十一	第三支队一大队				61543.48
16	01B015	拆除门楣 [项目特征] 1.拆除:原有铝单板饰面，5 0*50*5角钢骨架	m2	42	15.55	653.10
17	01B016	拆除标识标牌，广告字 [项目特征] 1.拆除标识标牌，广告字	个	46	89.60	4121.60
18	01B017	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.成品广告字体，微标铸铝 烤漆(1165*1200mm)+金属烤漆字(755*895mm) 4.其余详见设计图纸	m2	55.2	1028.42	56768.78
	十二	第三支队三大队				116544.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
19	01B018	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板+4.0mm铝塑板 3.基层:10mm水泥压力板 4.成品广告字体，　徽标铸铝 烤漆(1170*1165mm)+金属烤漆字(735*880mm) 5.其余详见设计图纸	m2	74.04	1558.09	115360.98
20	01B019	拆除广告字 [项目特征] 1.拆除原有字体及墙面清理	个	4	89.60	358.40
21	01B020	拆除门楣 [项目特征] 1.拆除:原有铝单板饰面，　5 0*50*5角钢骨架	m2	47.24	15.55	734.58
22	011707001001	屋面拆除 [项目特征] 1.原有屋檐拆除 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	0.66	136.80	90.29
	十三	第三支队四大队				53818.37
23	01B021	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.成品广告字体，　徽标铸铝 烤漆(1005*1000mm)+金属烤漆字(630*755mm) 4.其余详见设计图纸	m2	47.6	1128.09	53697.08
24	01B022	拆除门楣 [项目特征] 1.拆除:原有铝单板饰面，　5 0*50*5角钢骨架	m2	7.8	15.55	121.29
	十四	第三支队六大队				18219.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
25	01B023	拆除原有广告牌 [项目特征] 1.拆除:原有广告牌 2.尺寸 ： 1300*1600mm	个	1	465.00	465.00
26	011707001002	屋面拆除 [项目特征] 1.原有屋檐结构拆除 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	8.82	240.03	2117.06
27	01B024	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.成品广告字体 ， 徽标铸铝 烤漆(970*1000mm)+金属烤 漆字(630*745mm) 4.其余详见设计图纸	m2	19.8	789.77	15637.45
	十五	第三支队八大队				44315.94
28	01B025	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板 3.基层:10mm水泥压力板 4.成品广告字体 ， 徽标铸铝 烤漆(1165*1200mm)+金属烤漆字(755*895mm) 5.其余详见设计图纸	m2	41.4	1047.05	43347.87
29	01B026	拆除门楣 [项目特征] 1.拆除:原有铝单板饰面 ， 5 0*50*5角钢骨架	m2	28.3	15.55	440.07
30	01B027	拆除标识标牌 ，广告字 [项目特征] 1.拆除标识标牌 ，广告字	个	6	88.00	528.00
	十六	第一支队二大队				41603.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
31	01B028	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板+4.0mm铝塑板 3.基层:10mm水泥压力板 4.成品广告字体，　徽标铸铝 烤漆(755*760mm)+金属烤漆字(450*535mm) 5.其余详见设计图纸	m2	35.88	945.04	33908.04
32	010902004001	屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格：Φ50P PR雨水管	m	5.5	29.35	161.43
33	01B029	车出入设备 [项目特征] 1.直杆道闸 2.　出入口设备 3.车牌识别装置 4.雷达(含电源) 5.交换机	套	1	7533.88	7533.88
	十七	第一支队九大队				19973.5
34	01B030	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板+4.0mm铝塑板 3.基层:10mm水泥压力板 4.成品广告字体，　徽标铸铝 烤漆(945*950mm)+金属烤漆字(560*660mm) 5.其余详见设计图纸	m2	23.16	854.81	19797.40
35	010902004002	屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格：Φ50P PR雨水管	m	6	29.35	176.10
	十八	第八支队机关				54339.69
36	01B031	拆除门楣 [项目特征] 1.拆除:原有铝塑板饰面，　50*50*5角钢骨架	m2	60.52	15.55	941.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
37	01B032	拆除标识标牌，广告字 [项目特征] 1.拆除标识标牌，广告字	个	6	88.00	528.00
38	01B033	门楣 [项目特征] 1.骨架:40*40*3镀锌方管 2.面层:3mm铝板+4.0mm铝塑板 3.基层:10mm水泥压力板 4.成品广告字体，铸铝烤漆 徽标(1460*1495mm)+金属烤漆字（930*1130mm） 5.其余详见设计图纸	m2	48.33	1093.95	52870.60
合计						661098.66

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					8226.40
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	6881.21	6881.21
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	592.64	592.64
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	235.17	235.17
4	011801002001	二次搬运费		项	1	310.43	310.43
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	206.95	206.95
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程-门厢　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰工程-门楣　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程-大门　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	50320.54
1.1	其中:建筑工人社保费用	1281.91
2	措施项目费	2108.94
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2108.94
2.2.1	安全文明施工措施费	1711.4
2.2.2	冬雨季施工增加费	174.53
2.2.3	夜间施工增加费	69.81
2.2.4	二次搬运费	92.11
2.2.5	测量放线定位复测费	61.09
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	52429.48
5	增值税	4718.65
6	单位工程造价	57148.13
合　　计		57148.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-大门　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	010102002001	挖基坑土方 [项目特征] 1.开挖深度 :2.2m [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	69.61	8.50	591.69
2	010102009001	回填方 [项目特征] 1.材料品种:素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实	m3	49.86	9.58	477.66
3	010501001001	基础垫层 [项目特征] 1.厚度:100厚C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣 、养护 2.其他材料的现场拌和、铺 设、找平、压实	m3	2.65	432.79	1146.89
4	010502001001	独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣 、养护	m3	12.87	428.54	5515.31
5	010502006001	钢筋混凝土柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣 、养护	m3	4.23	522.66	2210.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-大门　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
6	010506001001	现浇构件钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、　固定 3.钢筋连接	t	0.484	5380.01	2603.92
7	010506001002	现浇构件钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ16 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、　固定 3.钢筋连接	t	0.453	4842.71	2193.75
8	010506001003	现浇构件钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、　固定 3.钢筋连接	t	0.415	4144.30	1719.88
9	010603003001	钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格 : 100*10 0*6 2.钢结构构件涂装前应进行 抛丸除锈处理 .　除锈等级应 Sa2.5级 3.构件涂（镀）　层要求:所 有钢构件在出厂前均喷涂环 氧富锌底漆 [工作内容] 1.拼装 2.　吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.054	9138.22	9631.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-大门　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
10	010607002001	钢支撑、钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方钢管4 0*3 ， 50*4,80*4 ，150*6 2.钢结构构件涂装前应进行 抛丸除锈处理 ， 除锈等级应 Sa2.5级 3.构件涂（镀） 层要求:所 有钢构件在出厂前均喷涂环 氧富锌底漆 [工作内容] 1. 吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	2.364	7262.82	17169.31
11	010506009001	预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类:柱脚节点:390 x390x25 ， 270x125x14 ， 80 x80x20 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.54	12797.23	6910.50
12	010502024001	填充混凝土 [项目特征] 1.混凝土种类:C15混凝土包 裹 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣 、养护	m3	0.23	648.24	149.10
合　　计						50320.54

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-大门　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					2108.94
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1711.40	1711.40
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	174.53	174.53
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	69.81	69.81
4	011801002001	二次搬运费		项	1	92.11	92.11
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	61.09	61.09
二		专业措施					
合　　计							2108.94

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-大门　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-大门　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

附件：

基层执法站所地址清单

序号	单位	市	县（区）	详细地址
1	第一支队机关	西安市	雁塔区	西安市雁塔区雁塔西路189号
2	第一支队一大队	西安市	临潼区	西安市临潼区环城东路25号
3	第一支队二大队	西安市	蓝田县	西安市蓝田县长坪路91号
4	第一支队三大队	西安市	碑林区	西安市碑林区公园南路36号
5	第一支队四大队	西安市	长安区	西安市长安区西部大道32号
6	第一支队五大队	西安市	高陵区	西安市高陵区鹿祥路203号
7	第一支队六大队	西安市	鄠邑区	西安市鄠邑区娄敬路252号
8	第一支队七大队	西安市	雁塔区	西安市雁塔区雁塔西路189号
9	第一支队八大队	西安市	雁塔区	西安市雁塔区雁塔西路189号
10	第一支队九大队	西安市	长安区	西安市长安区西部大道32号
11	第二支队机关	宝鸡市	金台区	宝鸡市金台区金台大道9号
12	第二支队一大队	宝鸡市	陈仓区	宝鸡市陈仓区陈仓大道55号
13	第二支队二大队	宝鸡市	渭滨区	宝鸡市渭滨区公园路161号征稽小区1号楼3层
14	第二支队三大队	宝鸡市	凤翔区	宝鸡市凤翔区陈村镇凤翔管理所（宝汉高速凤翔收费站入口东50米）
15	第二支队四大队	宝鸡市	凤翔区	宝鸡市凤县平木镇白蟒寺村平木收费站
16	第二支队五大队	宝鸡市	凤翔区	宝鸡市凤翔区柳林镇陕西旬凤韩黄高速公路有限公司院内
17	第二支队六大队	宝鸡市	渭滨区	宝鸡市渭滨区神农镇益门堡宝鸡南收费站

18	第二支队七大队	宝鸡市	扶风县	宝鸡市扶风县城关镇北大路 9 号
19	第二支队八大队	宝鸡市	眉县	宝鸡市眉县首善镇景贤路 9 号
20	**第三支队机关**	**咸阳市**	**秦都区**	**咸阳市秦都区中华路 2 号**
21	第三支队一大队	咸阳市	礼泉县	咸阳市礼泉县西兰大街中段
22	第三支队二大队	咸阳市	彬州市	咸阳市彬州市公刘街 26 号
23	第三支队三大队	咸阳市	秦都区	咸阳市秦都区陈阳寨陈梁路咸阳收费站
24	第三支队四大队	咸阳市	三原县	咸阳市三原县城关镇池阳大街西段申家村口三原收费站
25	第三支队五大队	咸阳市	三原县	咸阳市三原县城关镇丰原街征稽小区院内南二楼
26	第三支队六大队	咸阳市	秦都区	咸阳市秦都区马庄镇咸阳北收费站
27	第三支队七大队	咸阳市	旬邑县	咸阳市旬邑县张洪镇新丰村旬邑收费站
28	第三支队八大队	咸阳市	兴平市	咸阳市兴平市店张街道办事处南田村店张收费站
29	第三支队九大队	咸阳市	渭城区	咸阳市渭城区兰池大道秦汉收费站
30	**第四支队机关**	**铜川市**	**耀州区**	**铜川市耀州区新区长虹北路 12 号**
31	第四支队一大队	铜川市	耀州区	铜川市耀州区西富分公司院内 10 楼
32	第四支队二大队	铜川市	耀州区	铜川市耀州区药王路 34 号
33	第四支队三大队	铜川市	耀州区	铜川市耀州区西富分公司院内 10 楼
34	第四支队四大队	铜川市	宜君县	铜川市宜君县城关镇宜阳北街 113 号
35	**第五支队机关**	**渭南市**	**临渭区**	**渭南市临渭区朝阳大街东段 68 号**
36	第五支队一大队	渭南市	华阴市	渭南市华阴市华山镇华西路 50 号
37	第五支队二大队	渭南市	高新区	渭南市高新区新盛路 6 号

38	第五支队三大队	渭南市	合阳县	渭南市合阳县城关镇金水路 25 号
39	第五支队八大队	渭南市	大荔县	陕西省渭南市大荔县西环路与西库道交叉口西北20米
40	**第六支队机关**	**延安市**	**宝塔区**	**延安市宝塔区王家坪圣地路 456 号**
41	第六支队一大队	延安市	安塞区	陕西省延安市安塞区马家沟路希望巷 15 号。(原安塞征稽所院内)
42	第六支队二大队	延安市	宝塔区	延安市宝塔区王家坪圣地路 456 号
43	第六支队三大队	延安市	黄陵县	延安市黄陵县桥山街道办河西商业街(原黄陵征稽所)
44	第六支队四大队	延安市	宝塔区	延安市宝塔区百米大道永盛路 5 号(原宝塔征稽所)
45	第六支队五大队	延安市	洛川县	延安市洛川县凤栖街道办解放路(原洛川征稽所)
46	第六支队六大队	延安市	延长县	延长县西城三巷与迎宾路交叉口北 40 米(原延长征稽所)
47	第六支队七大队	延安市	黄龙县	延安市黄龙县城西路 5 号(原黄龙征稽所)
48	第六支队八大队	延安市	宜川县	延安市宜川县丹州街道办北关街社区迎宾大道 193 号(原宜川征稽所)
49	第六支队九大队	延安市	富县	延安市富县茶坊街道办古周峁 1 号(原富县征稽所)
50	第六支队十大队	延安市	延川县	延安市宝塔区姚店镇朝阳社区 800 号院公交枢纽站 3 楼
51	第六支队十一大队	延安市	延川县	延安市延川县永坪镇高家屯（永坪高速公路收费站）
52	**第七支队机关**	**榆林市**	**榆阳区**	**榆林市榆阳区人民西路 248 号**
53	第七支队一大队	榆林市	榆阳区	榆林市榆阳区人民西路 248 号
54	第七支队二大队	榆林市	榆阳区	榆林市榆阳区人民西路 248 号
55	第七支队三大队	榆林市	靖边县	榆林市靖边县南关西街交通巷 12 号(原靖边征稽所)

56	第七支队四大队	榆林市	榆阳区	榆林市榆阳区上郡北路 288 号
57	第七支队五大队	榆林市	米脂县	榆林市米脂县滨河南路 170 号
58	第七支队六大队	榆林市	清涧县	榆林市清涧县宽州镇清涧北收费站
59	第七支队七大队	榆林市	绥德县	榆林市绥德县龙湾北区千狮四巷(原绥德征稽所)
60	第七支队八大队	榆林市	子洲县	榆林市子洲县人民街 371 号（原子洲征稽所）
61	第七支队九大队	榆林市	靖边县	榆林市靖边县南关西街交通巷 12 号(原靖边征稽所)
62	第七支队十大队	榆林市	定边县	榆林市定边县长城南街 546 号
63	第七支队十一大队	榆林市	神木市	榆林市神木市麟州街南段 69 号（原神木征稽所）
64	第七支队十二大队	榆林市	榆阳区	榆林市榆阳区人民西路 248 号
65	第七支队十三大队	榆林市	神木市	榆林市神木市西沙街道神木收费站 108 号
66	第七支队十四大队	榆林市	定边县	榆林市定边县长城南街 546 号
67	第七支队十五大队	榆林市	榆阳区	榆林市榆阳区榆佳高速运营公司
68	第七支队十六大队	榆林市	神木市	榆林市神木市店塔镇房塔收费站
69	**第八支队机关**	**汉中市**	**汉台区**	**汉中市汉台区天台路 218 号**
70	第八支队一大队	汉中市	洋县	汉中市洋县西站站口 108 国道向东 50 米
71	第八支队二大队	汉中市	汉台区	汉中市汉台区中山街道滨江路北侧
72	第八支队三大队	汉中市	宁强县	陕西省汉中市宁强县汉源街道办羌州南路（多又好超市旁边）
73	第八支队四大队	汉中市	留坝县	汉中市留坝县南环路中段
74	第八支队五大队	汉中市	南郑区	汉中市南郑区大河坎国家电网对面
75	第八支队六大队	汉中市	西乡县	陕西省汉中市西乡县汉白路西段 64 号

				（四联加油站对面）
76	第八支队八大队	汉中市	略阳县	汉中市略阳县兴洲街道灵岩路
77	**第九支队机关**	**安康市**	**汉滨区**	**安康市汉滨区巴山东路 68 号路政执法支队**
78	第九支队一大队	安康市	汉滨区	安康市汉滨区江北大道 2 号
79	第九支队二大队	安康市	紫阳县	安康市紫阳县城关镇 S211 与紫府路交叉口东北70（原紫阳征稽所）
80	第九支队三大队	安康市	宁陕县	安康市宁陕县城关镇子午路 288 号
81	第九支队四大队	安康市	岚皋县	安康市岚皋县河滨路 61 号
82	第九支队五大队	安康市	白河县	陕西省安康市白河县城关镇旬白路 5 号陕西省高速公路路政执法总队第九支队五大队
83	第九支队六大队	安康市	汉滨区	安康市汉滨区江北大道 2 号
84	第九支队七大队	安康市	石泉县	石泉县城关镇石泉县北环路西段
85	第九支队八大队	安康市	镇坪县	安康市镇坪县城关镇下新街
86	第九支队九大队	安康市	平利县	安康市平利县城关镇月湖南路 2 号
87	**第十支队机关**	**商洛市**	**商州区**	**商洛市商州区北新街 142 号**
88	第十支队一大队	商洛市	商州区	商洛市商州区名人街 265 号
89	第十支队二大队	商洛市	商州区	商洛市商州区北新街 142 号
90	第十支队三大队	商洛市	山阳县	商洛市山阳县南大街西段 148 号(健达医院对面)
91	第十支队四大队	商洛市	商南县	商洛市商南县长新西路 986 号
92	第十支队五大队	商洛市	镇安县	商洛市镇安县永乐街道迎宾路 156 号
93	第十支队六大队	商洛市	柞水县	商洛市柞水县下梁镇育才花园一号楼一单元

94	第十一支队（机关）	西安市	碑林区	西安市碑林区友谊西路 352 号
95	总队机关	西安市	碑林区	西安市碑林区友谊西路 352 号