

庄里监狱监墙隔离网更换工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庄里监狱监墙隔离网更换工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 详见图纸 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	193.36		
2	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	14.1		
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.92		
4	010502001002	二次浇注	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 细石 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庄里监狱监墙隔离网更换工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	112.8		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	180.48		
7	010102009001	素土回填	[项目特征] 1. 素土回填 2. 密实度: 详见图纸 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	153.21		
8	010103003001	余土外运	[项目特征] 1. 土的类别: 素土 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	40.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庄里监狱监墙隔离网更换工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B001	金属网	1. 做法详见图纸 2. 监墙内侧金属隔离网(东、西两侧) 3. 长度470米*高4米 4. 防爬金属网由网片、立柱、蛇腹刀刺网及连接件组成 5. 网片为钢丝焊接网, 材质为CDW550级冷拔低碳钢丝, 网孔尺寸为70*10mm, 钢丝直径4 mm, 焊点抗拉力不小于2KN 6. 立柱材质为Q235B冷弯型钢, 规格为100mm*100mm, 壁厚不小于3mm, 立柱间距2 . 5m 7. 边框材质为Q235日冷弯型钢, 规格为40mm*40mm, 壁厚不小于2mm 8. 蛇腹刀刺网材质为304#不锈钢, 圆径为800mm, 延长米长度不少于14圈, 刀片形式为BT0-22 . 芯线直径25mm, 刀片长、宽、厚分别为22mm、15mm、0 . 5mm, 刀片间距36mm 9. 钢网构件均采用热镀锌和表面喷涂及重防腐处理, (颜色为金属色) 镀锌量 $\geq 150\text{g}/\text{m}^2$, 涂塑层厚度大于等于76 μm , 耐腐蚀年限不少于10 年 10. 其它要求按监狱建筑设计标准(JGJ446-2018)	m	470		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庄里监狱监墙隔离网更换工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B002	金属网	1. 做法详见图纸 2. 监墙巡道外侧顶金属隔离网(西侧、北侧、东侧北段) 3. 长度560米*高2.5米 4. 防爬金属网由网片、立柱、蛇腹刀刺网及连接件组成 5. 网片为钢丝焊接网, 材质为CDW550级冷拔低碳钢丝, 网孔尺寸为70*10mm, 钢丝直径4 mm, 焊点抗拉力不小于2KN 6. 立柱材质为Q235B冷弯型钢, 规格为100mm*100mm, 壁厚不小于3mm, 立柱间距2.5m 7. 边框材质为Q235B冷弯型钢, 规格为40mm*40mm, 壁厚不小于2mm 8. 蛇腹刀刺网材质为304#不锈钢, 圆径为800mm, 延长米长度不少于14圈, 刀片形式为BT0-22. 芯线直径25mm, 刀片长、宽、厚分别为22mm、15mm、0.5mm, 刀片间距36mm 9. 钢网构件均采用热镀锌和表面喷涂及重防腐处理, (颜色为金属色) 镀锌量 $\geq 150\text{g}/\text{m}^2$, 涂塑层厚度大于等于76 μm , 耐腐蚀年限不少于10 年 10. 其它要求按监狱建筑设计标准(JGJ446-2018)	m	560		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庄里监狱监墙隔离网更换工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B003	拆除及垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除监墙内侧原有金属隔离网(拆除高度同新建) 2. 拆除后垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、装运	项	1		
						合 计	