

工程项目清单费用汇总表

工程名称:新城大院前大楼和37号楼空调水系统维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:前大楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	01B001	过道石膏板吊顶拆除	1. 过道石膏吊顶拆除	m2	10570.32		
2	01B005	房间内石膏板吊顶拆除	1. 房间内石膏板吊顶拆除	m2	2682		
3	01B003	装修垃圾清运	1. 垃圾下楼、归整、装袋、清运 2. 垃圾外运运距：投标单位自行考虑	m3	1325.23		
		恢复					
4	011302001001	暗架式铝合金板吊顶	1. 工程做法：参陕09J01 棚70 2. 部位：公共区域 3. 穿孔铝板（尺寸详见图纸）与配套专用龙骨固定 4. 与穿孔铝板配套的专用下层副龙骨联结 5. 与安装形式配套的专用上层龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 7. 钢筋混凝土板留吊环，双向中距≤1200 8. 备注：吊顶与窗帘盒、吊顶与墙面、吊顶与透光板等部位的收口做法，已综合考虑进本次投标报价，结算时不另行考虑	m2	10570.32		
5	011302001003	石膏板吊顶【面层】【暂定量】	1. 工程做法：参设计图纸 2. 部位：办公区域 3. 纸面石膏板 4. 白色涂料	m2	2682		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：前大楼-装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402008001	已完工程及设备保护	对现有装饰装修、已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用	项	1		
2	011802001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
3	011802003001	垂直运输	1. 考虑不影响现有正常办公，必要时需进行人力搬运进行垂直运输	项	1		
4	011802002001	建筑物超高增加	1. 建筑物层数6层以上、建筑高度20m以上，按照工程实际情况计取建筑物超高引起的施工降效费用	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 前大楼-装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调电气系统					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5279.5		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1881.6		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2940		
4	03B001	墙面刻槽、恢复 40mm*40mm		m	294		
5	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 开关盒 [工作内容] 1. 安装	个	200		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 动力系统 2. 规格: WDZ-BYJ-4 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	18969		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 动力系统 2. 规格: WDZ-BYJ-4 3. 配线线制: 桥架敷设 [工作内容] 1. 配线	m	3714.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 空调控制线 2. 规格: RVS-7*1.5 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	4809.3		
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 空调液晶控制面板 [工作内容] 1. 安装	套	1173		
10	03B003	配电箱更换元器件		台	57		
		照明系统					
11	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 规格: 600*600, 28W, 色温4000K [工作内容] 1. 安装	套	1249		
12	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4219		
13	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 照明系统 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	12657		
		弱电桥架					
14	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称: 金属密封桥架 2. 规格: 250*150 [工作内容] 1. 安装	m	3085		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:单模光纤 2. 规格:24芯 [工作内容] 1. 敷设	m	3085		
		应急照明系统					
16	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:电线管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4058.16		
17	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质:电线管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1014.54		
18	030412001007	配管	[项目特征] 1. 材质:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	180		
19	03B002	墙面刻槽、恢复 40mm*40mm		m	101.4		
20	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 [工作内容] 1. 安装	个	1005		
21	030412003005	配线	[项目特征] 1. 规格:NH-RVS-2*2.5 2. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	5199.5		
22	030412003006	配线	[项目特征] 1. 规格:NH-RVSP-2*1.5 2. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	184.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:YD-BLJC-10EI0.3W-SW 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	14		
24	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:方向标志灯 2. 型号:A-BLJC-1LROEII1W-A431H 3. 安装形式:底距地0.5m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	193		
25	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:YD-BLJC-10EI0.3W-SW 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	146		
26	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:A-BLJC-2LREIII2W-A430BGFH 3. 安装形式:底距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	86		
27	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:YD-ZFJC-E-3W-GRS96X33 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	559		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 前大楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 前大楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-JBF-4100(带金属盒) 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	318		
2	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 2. 功率:WY-XD5-1 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	135		
3	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:壁装,距地1.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	143		
4	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内,距地1.6米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	122		
5	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:模块箱 2. 型号:JBF-4141 [工作内容] 1. 安装	台	133		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-BYJ-2.5 2. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	800		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5 2. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	500		
8	030412003003	配线	[项目特征] 1. 规格:ZR-RVS-2*1.5 2. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	500		
9	030911006001	消防广播系统调试	[工作内容] 1. 系统调试	只	135		
10	030911001001	自动报警系统调试	[工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		自动喷淋系统					
11	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1475		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN125 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	9		
13	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	865		
14	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	526		
15	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	517		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2299		
17	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1410		
18	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	3948		
19	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	9108.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 类型:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:ZSTX15(下垂型), 流量特性系数K=80, 向下安装, 温级68℃ [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	5464		
21	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 类型:直立式喷头 2. 材质、型号、规格:ZSTZ15(直立型), 流量特性系数K=80, 向上安装, 温级68℃ [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	607		
22	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格:DN150 2. 连接形式:沟槽法兰 [工作内容] 1. 安装	个	35		
23	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1. 材质、规格:DN150 2. 连接形式:沟槽法兰 [工作内容] 1. 安装	个	25		
24	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰 [工作内容] 1. 安装	个	35		

措施项目清单计价表

工程名称: 前大楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 前大楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K1 2. 型号:HFP-51WA/DG30Z03 3. 规格:全热冷量3.4Kw, 制热量:3.4Kw, 制冷功率:0.007Kw, 重量:12.2Kg, 风量380m3/h, 机外余压12Pa, 噪声21dB(A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	41		
2	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K2 2. 型号:HFP-68WA/DG30Z03 3. 规格:全热冷量4.3Kw, 制热量:4.3Kw, 制冷功率:0.007Kw, 重量:12.7Kg, 风量510m3/h, 机外余压30Pa, 噪声24dB(A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	586		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030701007003	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K3 2. 型号:HFP-85WA/DG30Z03 3. 规格:全热冷量5.1Kw, 制热量:5.1Kw, 制冷功率:0.012Kw, 重量:14.3Kg, 风量638m3/h, 机外余压30Pa, 噪声24dB(A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	44		
4	030701007004	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K4 2. 型号:HFP-102WA/DG30Z03 3. 规格:全热冷量5.7Kw, 制热量:5.7Kw, 制冷功率:0.013Kw, 重量:14.3Kg, 风量765m3/h, 机外余压30Pa, 噪声28dB(A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	311		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030701007005	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K5 2. 型号:HFP-119W A/DG30Z03 3. 规格:全热冷量7Kw, 制热量:7Kw, 制冷功率:0.016Kw, 重量:16.4Kg, 风量893m3/h, 机外余压30Pa, 噪声29dB (A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	132		
6	030701007006	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K6 2. 型号:HFP-170W A/DG30Z03 3. 规格:全热冷量9.35Kw, 制热量:9.35Kw, 制冷功率:0.021Kw, 重量:23.5Kg, 风量1275m3/h, 机外余压12Pa, 噪声29dB (A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030701007007	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K7 2. 型号:HFP-238W A/DG30Z03 3. 规格:全热冷量13.1Kw, 制热量:13.1Kw, 制冷功率:0.034Kw, 重量:27.2Kg, 风量1785m³/h, 机外余压12Pa, 噪声33dB(A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	20		
8	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	36.3		
10	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	836.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2113.7		
12	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2113.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	510.9		
14	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	756		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001002008	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	585.2		
16	031001002009	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	9528.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001002010	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温20mm厚 5. 介质:冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	71		
18	031001002011	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温20mm厚 5. 介质:冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1760.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称: 前大楼-空调工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	031001002012	钢管	[项目特征] 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温20mm厚 5. 介质: 冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	718.8		
20	031001002013	钢管	[项目特征] 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温20mm厚 5. 介质: 冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4824.3		
21	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: J41T-16型 DN120 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J41T-16型 DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	46		
23	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J41T-16型 DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	48		
24	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J41T-16型 DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
25	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J41T-16型 DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		
26	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16型 DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	35		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN120 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
28	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	23		
29	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	24		
30	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
31	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
32	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	031002001013	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16型 DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2346		
34	031002001014	阀门	[项目特征] 1. 类型:电动两通阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1173		
35	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2346		
36	031002001016	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:E121型 DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1173		
37	031002001017	阀门	[项目特征] 1. 类型:手动放气阀 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1173		

措施项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调电气系统					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	1583.85		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	564.48		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 动力系统 2. 规格: WDZ-BYJ-4 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	5690.7		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 动力系统 2. 规格: WDZ-BYJ-4 3. 配线线制: 桥架敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	3714.4		
5	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 空调控制线 2. 规格: RVS-7*1.5 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	1442.79		
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 空调液晶控制面板 [工作内容] 1. 拆除	套	235		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		照明系统					
7	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600, 28W, 色温4000K [工作内容] 1. 拆除	套	375		
8	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	1265.7		
9	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:照明系统 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	3797.1		
		应急照明系统					
10	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:电线管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:吊顶内敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	1217.45		
11	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质:电线管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 拆除	m	304.36		
12	030412001007	配管	[项目特征] 1. 材质:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003005	配线	[项目特征] 1. 规格:NH-RVS-2*2.5 2. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	1559.85		
14	030412003006	配线	[项目特征] 1. 规格:NH-RVSP-2*1.5 2. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	55.35		
15	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:YD-BLJC-10EI0.3W-SW 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	14		
16	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:方向标志灯 2. 型号:A-BLJC-1LROEII1W-A431H 3. 安装形式:底距地0.5m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	193		
17	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:YD-BLJC-10EI0.3W-SW 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	146		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:A-BLJC-2LREIII2W-A430BGFH 3. 安装形式:底距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 拆除	套	86		
19	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:YD-ZFJC-E-3W-GRS96X33 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 拆除	套	112		
20	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具-户外型 2. 型号:YD-ZFJC-E-3W-GRS96X33 I P67防护 3. 安装形式:底距地2.5m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：前大楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-消防拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-JBF-4100(带金属盒) 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 拆除	个	95		
2	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 2. 功率:WY-XD5-1 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 拆除	个	41		
3	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:壁装,距地1.3米 [工作内容] 1. 拆除	个	43		
4	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内,距地1.6米 [工作内容] 1. 拆除	个	37		
5	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:模块箱 2. 型号:JBF-4141 [工作内容] 1. 拆除	台	40		
		自动喷淋系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-消防拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 拆除	m	442.5		
7	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN125 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 拆除	m	2.7		
8	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 拆除	m	259.5		
9	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 拆除	m	157.8		
10	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 拆除	m	155.1		
11	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 拆除	m	689.7		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 拆除	m	423		
13	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 拆除	m	1184.4		
14	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 拆除	m	2732.49		
15	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 类型: 下垂型喷头 2. 材质、型号、规格: ZSTX15(下垂型), 流量特性系数K=80, 向下安装, 温级68℃ [工作内容] 1. 拆除	个	1639		
16	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 类型: 直立式喷头 2. 材质、型号、规格: ZSTZ15(直立式), 流量特性系数K=80, 向上安装, 温级68℃ [工作内容] 1. 拆除	个	182		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：前大楼-消防拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机 [工作内容] 1. 拆除	台	235		
2	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	16.5		
3	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	10.89		
4	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	250.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	634.11		
6	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	634.11		
7	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	153.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	226.8		
9	031001002008	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	175.56		
10	031001002009	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	2858.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001002010	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温20mm厚 5. 介质:冷凝水 [工作内容] 1. 拆除	m	21.3		
12	031001002011	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温20mm厚 5. 介质:冷凝水 [工作内容] 1. 拆除	m	528.06		
13	031001002012	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温20mm厚 5. 介质:冷凝水 [工作内容] 1. 拆除	m	215.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前大楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 前大楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:37号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	01B001	过道石膏板吊顶拆除	1. 过道石膏吊顶拆除	m2	1621.56		
2	01B004	房间内石膏板吊顶拆除	1. 房间内石膏板吊顶拆除	m2	756		
3	01B003	装修垃圾清运	1. 垃圾下楼、归整、装袋、清运 2. 垃圾外运运距：投标单位自行考虑	m3	237.76		
		恢复					
4	011302001001	暗架式铝合金板吊顶	1. 工程做法：参陕09J01 棚70 2. 部位：公共区域 3. 穿孔铝板（尺寸详见图纸）与配套专用龙骨固定 4. 与穿孔铝板配套的专用下层副龙骨联结 5. 与安装形式配套的专用上层龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 7. 钢筋混凝土板留吊环，双向中距≤1200 8. 备注：吊顶与窗帘盒、吊顶与墙面、吊顶与透光板等部位的收口做法，已综合考虑进本次投标报价，结算时不另行考虑	m2	1621.56		
5	011302001003	石膏板吊顶【面层】【暂定量】	1. 工程做法：参设计图纸 2. 部位：办公区域 3. 纸面石膏板 4. 白色涂料	m2	756		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 37号楼-装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402008001	已完工程及设备保护	对现有装饰装修、已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用	项	1		
2	011802001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
3	011802003001	垂直运输	1. 考虑不影响现有正常办公，必要时需进行人力搬运进行垂直运输	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 37号楼-装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		空调电气系统					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1528.6		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	409.6		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	640		
4	03B001	墙面刻槽、恢复 40mm*40mm		m	64		
5	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 开关盒 [工作内容] 1. 安装	个	30		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 动力系统 2. 规格: WDZ-BYJ-4 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	4681.6		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 空调控制线 2. 规格: RVS-7*1.5 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1049.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:空调液晶 控制面板 [工作内容] 1. 安装	套	256		
9	03B003	配电箱更换元器件		台	12		
		照明系统					
10	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600, 28W, 色温4000K [工作内容] 1. 安装	套	213		
11	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶 内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	663		
12	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:照明 系统 2. 规格:WDZ-BYJ- 2.5 3. 配线线制:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1988.4		
		弱电桥架					
13	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:金属密封 桥架 2. 规格:100*80 [工作内容] 1. 安装	m	1256.1		
14	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:单模光纤 2. 规格:24芯 [工作内容] 1. 敷设	m	1256.1		
		应急照明系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG16 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	805.6		
16	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG16 3. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	201.4		
17	03B002	墙面刻槽、恢复 40mm*40mm		m	20.14		
18	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 开关盒 [工作内容] 1. 安装	个	20		
19	030412003004	配线	[项目特征] 1. 规格: NH-RVS-2*2.5 2. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1045.2		
20	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: YD-BLJC-10EI0.3W-SW 3. 安装形式: 门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	6		
21	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 方向标志灯 2. 型号: A-BLJC-1LROEII1W-A431H 3. 安装形式: 底距地0.5m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:YD-BLJC-10EI0. 3W-SW 3. 安装形式:门框上方0. 2m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	20		
23	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:A-BLJC-2LREIII2W-A430BGFH 3. 安装形式:底距地2. 5m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	22		
24	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:YD-ZFJC-E-3W-GRS96X33 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	89		
25	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具-户外型 2. 型号:YD-ZFJC-E-3W-GRS96X33 I P67防护 3. 安装形式:底距地2. 5m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	4		
26	030413002008	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:YD-ZFJC-E-9W 3. 安装形式:底距地2. 5m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 37号楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-JBF-4100(带金属盒) 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	66		
2	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:壁装, 距地2.5m [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	20		
3	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 2. 功率:WY-XD5-1 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	36		
4	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:壁装, 距地1.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称: 消火栓按钮 2. 安装方式: 消火栓箱内, 距地1.6米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	52		
6	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称: 模块箱 2. 型号: JBF-4141 [工作内容] 1. 安装	台	13		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格: WDZN-BYJ-2.5 2. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	300		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格: WDZN-RYJS-2*1.5 2. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	200		
9	030412003003	配线	[项目特征] 1. 规格: ZR-RVS-2*1.5 2. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	200		
10	030911006001	消防广播系统调试	[工作内容] 1. 系统调试	只	36		
11	030911001001	自动报警系统调试	[工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		自动喷淋系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	217		
13	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	82.4		
14	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	196		
15	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	42.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	104.3		
17	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	74		
18	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	892		
19	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1392.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-消防工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 类型:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:ZSTX15(下垂型), 流量特性系数K=80, 向下安装, 温级68℃ [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	674		
21	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 类型:直立式喷头 2. 材质、型号、规格:ZSTZ15(直立型), 流量特性系数K=80, 向上安装, 温级68℃ [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	168		
22	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格:DN150 2. 连接形式:沟槽法兰 [工作内容] 1. 安装	个	6		
23	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1. 材质、规格:DN150 2. 连接形式:沟槽法兰 [工作内容] 1. 安装	个	3		
24	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰 [工作内容] 1. 安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹法兰 [工作内容] 1. 安装	个	6		
26	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹法兰 [工作内容] 1. 安装	个	4		
27	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	2		
28	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道综合支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	1100		
29	031007001002	管道支架	[项目特征] 1. 类型:抗震支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	付	85		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 37号楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 37号楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K1 2. 型号:HFP-102W A/DG30Z03 3. 规格:全热冷量5.7Kw, 制热量:5.7Kw, 制冷功率:0.013Kw, 重量:14.3Kg, 风量765m3/h, 机外余压30Pa, 噪声28dB(A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	47		
2	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K2 2. 型号:HFP-119W A/DG30Z03 3. 规格:全热冷量7Kw, 制热量:7Kw, 制冷功率:0.016Kw, 重量:16.4Kg, 风量893m3/h, 机外余压30Pa, 噪声29dB(A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	030701007003	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机K3 2. 型号:HFP-170W A/DG30Z03 3. 规格:全热冷量9.35Kw, 制热量:9.35Kw, 制冷功率:0.021Kw, 重量:23.5Kg, 风量1275m ³ /h, 机外余压12Pa, 噪声29dB(A) [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		
4	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温36mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	22.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 焊接 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温32mm厚 5. 介质: 冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21.98		
6	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 焊接 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温32mm厚 5. 介质: 冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	100.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	146.18		
8	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	33.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温28mm厚 5. 介质: 冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	67.58		
10	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温28mm厚 5. 介质: 冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	69.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031001002008	钢管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温28mm厚 5. 介质: 冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	25.18		
12	031001002009	钢管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温28mm厚 5. 介质: 冷冻水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	256.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031001002010	钢管	[项目特征] 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温20mm厚 5. 介质: 冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4.38		
14	031001002011	钢管	[项目特征] 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温20mm厚 5. 介质: 冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	77.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031001002012	钢管	[项目特征] 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温20mm厚 5. 介质: 冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	34.9		
16	031001002013	钢管	[项目特征] 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 管道除锈刷油保温: 管道除锈后, 涂红丹防锈漆二道, 闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级) 保温20mm厚 5. 介质: 冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 管道除锈、刷油、保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	195.76		
17	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: J41T-16型 DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
19	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16型 DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	102		
20	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:电动两通阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	51		
21	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	102		
22	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:E121型 DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	51		

措施项目清单计价表

工程名称: 37号楼-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调电气系统					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	1528.6		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	409.6		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 动力系统 2. 规格: WDZ-BYJ-4 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	4681.6		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 空调控制线 2. 规格: RVS-7*1.5 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	1049.6		
5	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 空调液晶控制面板 [工作内容] 1. 拆除	套	51		
		照明系统					
6	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 规格: 600*600, 28W, 色温4000K [工作内容] 1. 拆除	套	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	663		
8	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 照明系统 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	1988.4		
		应急照明系统					
9	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG16 3. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	805.6		
10	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质: 电线管 2. 规格: JDG16 3. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 拆除	m	201.4		
11	030412003004	配线	[项目特征] 1. 规格: NH-RVS-2*2.5 2. 配线线制: 穿管敷设 [工作内容] 1. 拆除	m	1045.2		
12	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: YD-BLJC-10EI0.3W-SW 3. 安装形式: 门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:方向标志灯 2. 型号:A-BLJC-1 LROEII1W-A431H 3. 安装形式:底距地0.5m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	48		
14	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:YD-BLJC-10EI0.3W-SW 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	20		
15	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:A-BLJC-2 LREIII2W-A430BGFH 3. 安装形式:底距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 拆除	套	22		
16	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:YD-ZFJC-E-3W-GRS96X33 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 拆除	套	89		
17	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具-户外型 2. 型号:YD-ZFJC-E-3W-GRS96X33 I P67防护 3. 安装形式:底距地2.5m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030413002008	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:YD-ZFJC-E-9W 3. 安装形式:底距地2.5m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	3		
19	030413002009	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:YD-BLJC-10EI1W-SWF 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1. 拆除	套	10		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 37号楼-电气拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-消防拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-JBF-4100(带金属盒) 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 拆除	个	20		
2	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:壁装, 距地2.5m [工作内容] 1. 拆除	个	6		
3	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 2. 功率:WY-XD5-1 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 拆除	个	11		
4	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式:壁装, 距地1.3米 [工作内容] 1. 拆除	个	7		
5	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内, 距地1.6米 [工作内容] 1. 拆除	个	16		
6	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:模块箱 2. 型号:JBF-4141 [工作内容] 1. 拆除	台	4		
		自动喷淋系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-消防拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 拆除	m	108.5		
8	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 拆除	m	41.2		
9	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 拆除	m	98		
10	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 拆除	m	21.45		
11	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 拆除	m	52.15		
12	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 拆除	m	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-消防拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 拆除	m	446		
14	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 拆除	m	696.1		
15	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 类型:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:ZSTX15(下垂型), 流量特性系数K=80, 向下安装, 温级68℃ [工作内容] 1. 拆除	个	202		
16	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 类型:直立式喷头 2. 材质、型号、规格:ZSTZ15(直立型), 流量特性系数K=80, 向上安装, 温级68℃ [工作内容] 1. 拆除	个	50		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 37号楼-消防拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 37号楼-消防拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:中静压风管机 [工作内容] 1. 拆除	台	77		
2	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温36mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除 2. 吹扫、冲洗	m	22.34		
3	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	21.98		
4	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	100.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	146.18		
6	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温32mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	33.32		
7	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	67.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	69.3		
9	031001002008	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	25.18		
10	031001002009	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温28mm厚 5. 介质:冷冻水 [工作内容] 1. 拆除	m	256.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：37号楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001002010	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温20mm厚 5. 介质:冷凝水 [工作内容] 1. 拆除	m	4.38		
12	031001002011	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温20mm厚 5. 介质:冷凝水 [工作内容] 1. 拆除	m	77.52		
13	031001002012	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 管道除锈刷油保温:管道除锈后,涂红丹防锈漆二道,闭孔发泡橡塑保温材料(难燃B1级)保温20mm厚 5. 介质:冷凝水 [工作内容] 1. 拆除	m	34.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 37号楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 37号楼-空调拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。