

西安石油大学雁塔校区音乐系楼  
改造项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年    月    日

复核时间：       年    月    日



# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
		一层		
		楼地面工程		
1	BB001	拆除块料楼地面 [项目特征] 1. 防滑全瓷地砖, 拆至结构垫层 2. 现状做法见陕09J01地29 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	32.17
		墙、柱面工程		
2	BB003	拆除墙砖 [项目特征] 1. 釉面砖, 拆至墙面找平层 2. 现状做法陕09J01, 内107 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	67.25
3	BB004	拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆至砂浆找平层 2. 现状做法陕09J01, 内32 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	985.41
		天棚工程		
4	BB006	拆除矿棉板天棚 [项目特征] 1. 拆除矿棉板天棚 2. 现状做法陕09J01, 棚100 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	130.71
5	BB007	拆除乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除乳胶漆天棚 2. 现状做法陕09J01, 棚17 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	420.11
		门窗工程		
6	BB009	拆除木门 [项目特征] 1. 规格: 900*2500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	23
		其 他 工 程		
7	BB010	拆除卫生间隔断 [项目特征] 1. 全部拆除 2. 现状做法陕09J05, 24页3做法	套	4

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除、垃圾清理		
8	BB011	拆除混凝土洗手池 [项目特征] 1. 拆除混凝土洗手池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
9	BB012	拆除混凝土拖把池 [项目特征] 1. 拆除混凝土拖把池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
10	BB013	拆除混凝土小便池 [项目特征] 1. 拆除混凝土小便池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
11	BB014	拆除卫生间镜子 [项目特征] 1. 拆除卫生间镜子 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
12	BB016	拆除墙和开门窗洞 [项目特征] 1. 拆除墙和开门窗洞 2. 材质: 砖墙 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m3	6.61
13	BB101	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	27.16
14	BB072	拆除卫生间蹲便地台 [项目特征] 1. 拆除卫生间蹲便地台 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m3	0.79
		二层		
		楼地面工程		
15	BB002	拆除块料楼地面 [项目特征] 1. 防滑全瓷地砖, 拆至结构垫层 2. 现状做法见陕09J01楼41 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	32.63
		墙、柱面工程		

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	BB017	拆除墙砖 [项目特征] 1. 釉面砖, 拆至墙面找平层 2. 现状做法陕09J01, 内107 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	67.25
17	BB018	拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆至砂浆找平层 2. 现状做法陕09J01, 内32 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	1000.39
		天棚工程		
18	BB020	拆除矿棉板天棚 [项目特征] 1. 拆除矿棉板天棚 2. 现状做法陕09J01, 棚100 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	251.12
19	BB021	拆除乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除乳胶漆天棚 2. 现状做法陕09J01, 棚17 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	417.58
20	BB022	拆除矿棉板天棚 [项目特征] 1. 拆除铝合金方板天棚 2. 现状做法陕09J01, 棚70 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	33.14
		门窗工程		
21	BB023	拆除木门 [项目特征] 1. 规格: 900*2500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	26
22	BB031	拆除塑钢连窗门 [项目特征] 1. 规格: 1800*2500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	2
23	BB032	拆除塑钢窗 [项目特征] 1. 规格: 1800*1500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	BB097	拆除塑钢连窗门 [项目特征] 1. 规格:3200*2500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	2
		其 他 工 程		
25	BB024	拆除卫生间隔断 [项目特征] 1. 全部拆除 2. 现状做法陕09J05, 24页3做法 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	套	4
26	BB025	拆除混凝土洗手池 [项目特征] 1. 拆除混凝土洗手池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
27	BB026	拆除混凝土拖把池 [项目特征] 1. 拆除混凝土拖把池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
28	BB027	拆除混凝土小便池 [项目特征] 1. 拆除混凝土小便池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
29	BB028	拆除卫生间镜子 [项目特征] 1. 拆除卫生间镜子 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
30	BB030	拆除墙和开门窗洞 [项目特征] 1. 拆除墙和开门窗洞 2. 材质:砖墙 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m3	5.46
31	BB102	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	49.98
32	BB073	拆除卫生间蹲便地台 [项目特征] 1. 拆除卫生间蹲便地台 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m3	0.79

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
33	BB005	拆除灯箱 [项目特征] 1. 尺寸:1200*3600 [工作内容] 1. 拆除灯箱 2. 垃圾外运	个	1
		三-五层		
		楼地面工程		
34	BB033	拆除块料楼地面 [项目特征] 1. 防滑全瓷地砖, 拆至结构垫层 2. 现状做法见陕09J01楼41 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	98.46
		墙、柱面工程		
35	BB034	拆除墙砖 [项目特征] 1. 釉面砖, 拆至墙面找平层 2. 现状做法陕09J01, 内107 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	201.75
36	BB035	拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆至砂浆找平层 2. 现状做法陕09J01, 内32 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	3001.17
37	BB036	拆除穿孔胶合吸声墙面 [项目特征] 1. 拆至砂浆找平层 2. 现状做法陕09J01, 内150 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	1406.67
		天棚工程		
38	BB037	拆除矿棉板天棚 [项目特征] 1. 拆除矿棉板天棚 2. 现状做法陕09J01, 棚100 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	1004.67
39	BB038	拆除乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除乳胶漆天棚 2. 现状做法陕09J01, 棚17 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	1252.74
		门窗工程		

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
40	BB040	拆除木门 [项目特征] 1. 规格:900*2500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	72
41	BB041	拆除塑钢连窗门 [项目特征] 1. 规格:1800*2500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	6
42	BB042	拆除塑钢窗 [项目特征] 1. 规格:1800*1500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	3
		其 他 工 程		
43	BB043	拆除卫生间隔断 [项目特征] 1. 全部拆除 2. 现状做法陕09J05, 24页3做法 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	套	12
44	BB044	拆除混凝土洗手池 [项目特征] 1. 拆除混凝土洗手池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	3
45	BB045	拆除混凝土拖把池 [项目特征] 1. 拆除混凝土拖把池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	3
46	BB046	拆除混凝土小便池 [项目特征] 1. 拆除混凝土小便池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	3
47	BB047	拆除卫生间镜子 [项目特征] 1. 拆除卫生间镜子 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	3
48	BB049	拆除墙和开门窗洞 [项目特征] 1. 拆除墙和开门窗洞 2. 材质:砖墙 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m3	13.63



# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
49	BB103	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	232.72
50	BB074	拆除卫生间蹲便地台 [项目特征] 1. 拆除卫生间蹲便地台 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m3	2.38
		六层		
		楼地面工程		
51	BB050	拆除块料楼地面 [项目特征] 1. 防滑全瓷地砖, 拆至结构垫层 2. 现状做法见陕09J01楼41 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	32.39
		墙、柱面工程		
52	BB051	拆除墙砖 [项目特征] 1. 釉面砖, 拆至墙面找平层 2. 现状做法陕09J01, 内107 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	67.25
53	BB052	拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆至砂浆找平层 2. 现状做法陕09J01, 内32 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	1000.39
54	BB053	拆除穿孔胶合吸声墙面 [项目特征] 1. 拆至砂浆找平层 2. 现状做法陕09J01, 内150 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	468.89
		天棚工程		
55	BB054	拆除矿棉板天棚 [项目特征] 1. 拆除矿棉板天棚 2. 现状做法陕09J01, 棚100 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	334.89
56	BB055	拆除乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除乳胶漆天棚	m2	417.58

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 现状做法陕09J01, 棚17 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理		
		门窗工程		
57	BB057	拆除木门 [项目特征] 1. 规格:900*2500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	24
58	BB058	拆除塑钢连窗门 [项目特征] 1. 规格:1800*2500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	2
59	BB059	拆除塑钢窗 [项目特征] 1. 规格:1800*1500mm [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	樘	1
		其 他 工 程		
60	BB060	拆除卫生间隔断 [项目特征] 1. 全部拆除 2. 现状做法陕09J05, 24页3做法 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	套	4
61	BB061	拆除混凝土洗手池 [项目特征] 1. 拆除混凝土洗手池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
62	BB062	拆除混凝土拖把池 [项目特征] 1. 拆除混凝土拖把池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
63	BB063	拆除混凝土小便池 [项目特征] 1. 拆除混凝土小便池 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
64	BB064	拆除卫生间镜子 [项目特征] 1. 拆除卫生间镜子 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	个	1
65	BB066	拆除墙和开门窗洞	m3	3.51

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 拆除墙和开门窗洞 2. 材质: 砖墙 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理		
66	BB104	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	71.53
67	BB075	拆除卫生间蹲便地台 [项目特征] 1. 拆除卫生间蹲便地台 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m3	0.79
		楼梯间		
		墙、柱面工程		
68	BB098	拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆至砂浆找平层 2. 现状做法陕09J01, 内32 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	492.72
		天棚工程		
69	BB099	拆除乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除乳胶漆天棚 2. 现状做法陕09J01, 棚17 [工作内容] 1. 拆除、垃圾清理	m2	238.8
		其 他 工 程		
70	BB100	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	5.85
		新建工程		
		一层		
		楼地面工程		
71	020102002004	块料楼地面 [项目特征] 1. 防水层厚度、材料种类: 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周期起150高(防水单列) 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶), 撒素水泥面(酒砂	m2	33.39

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		量清水) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 浅灰色防滑全瓷地砖,干水泥擦缝 4. 具体做法详见陕09J01室内-16地29 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输		
72	020101003001	细石混凝土楼地面 [项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级:现状有坑洼处用 C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实抹光,按楼面 面积的5%计入,厚度按40厚计入 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输	m <sup>2</sup>	20.95
73	010306002002	砖地沟及盖板 [项目特征] 1. 沟截面尺寸:600*400 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 3. 池壁:混凝土实心砖砌筑(240厚) 4. 砂浆强度等级、配合比:用M5混合砂浆砌筑, 防水砂浆抹面 5. 素土夯实 6. 具体做法参见陕09J16图集第16页G-A3-2 II- v, 盖板选用陕09J16图集第46页GB-33, 室外 覆土深度500MM [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 砌砖 4. 勾缝、抹灰 5. 材料运输	m	3.5
74	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:防水选用1. 5厚聚氨酯,涂膜遍数两遍,二道防水之间增设3 mm厚麻刀灰隔离层一道,楼面防水材料四周上卷 至完成面300高 2. 防水部位:地面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹隔离层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m <sup>2</sup>	42.26
75	010302006001	零星砌砖	m <sup>3</sup>	0.97

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间蹲台 2. 勾缝要求: 180mm厚水泥焦+120mm宽红砖砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输		
		墙、柱面工程		
76	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比: 5厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 贴结层厚度、材料种类: 5厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600X600浅灰色釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2b以上) 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 5. 具体做法详见陕09J01室内-112内112 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m2	67.82
77	020507001022	刷喷涂料 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 满刮腻子两道、局部刮腻子找平 2. 涂料品种、刷喷遍数: 乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 具体做法详见陕09J01室内-82内32 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	997.17
78	010304001002	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 240 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	4.46
79	020201001001	墙面一般抹灰	m2	37.17

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层		
		天棚工程		
80	020507001004	刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两道,局部补腻子(每道间隔 2h) 2. 具体做法详见陕09J01棚-7棚14 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	418.95
81	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:预制混凝土板可在板缝内预留吊环,双向中距<1200(1500),10号镀锌低碳钢丝(或中8钢筋)吊杆,双向中距<1200(1500),吊杆上部与板底膨胀螺固定,与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平,与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600(750) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 4. 具体做法详见陕09J01棚-22棚70 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	33.14
		门窗工程		
82	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:平开门 2. 门编号:M0925 3. 门尺寸:900*2500 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:成品钢制防盗门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	20
83	020401006001	木质防火门	樘	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 门类型:平开门 2. 门编号:FH甲M1 3. 门尺寸:900*2500 4. 具体做法详见12J609-1 , 36, M1FM-0924 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		
84	020406007002	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 窗编号:C1515 3. 窗尺寸:1500*1500 4. 窗户选型塑钢框料, 在线Low-E中空玻璃, 5+6 A+5 5. 具体做法详见09J06-2 , 11, 80系列 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
		其 他 工 程		
85	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:盥洗槽做法参见16J914-1, XT22, 2, 盥洗槽下部支撑支座采用120厚MU10砌体, M5砂浆砌筑, 支座间距700, 面层贴仿石材釉面砖。 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装	个	1
86	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格:盥洗槽镜子做法参见陕09J05, 64, 1镜子尺寸:为8MM厚成品防爆镜, 宽度与洗手台同宽, 高度为1200MM, 均距地1050 MM。 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.8
87	020209001001	厕所隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:厕所隔断做法见陕09J05, 24, 1 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	套	5

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
88	020209001002	小便斗隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 小便斗隔断做法见陕09J05, 23, 2 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	套	5
89	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	0.16
90	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 10以内圆钢 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.08
		二层		
		楼地面工程		
91	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 防水层厚度、材料种类: 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起150高(防水单列) 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶), 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600X600浅灰色防滑全瓷地砖, 干水泥擦缝 4. 具体做法详见陕09J01室内-37楼41 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输	m <sup>2</sup>	33.39
92	020101003002	细石混凝土楼地面 [项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级: 现状有坑洼处用C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实抹光, 按楼面面积的5%计入, 厚度按40厚计入 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输	m <sup>2</sup>	20.88
93	010703002002	涂膜防水	m <sup>2</sup>	42.26



# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>[项目特征]</p> <p>1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 防水选用1.5厚聚氨酯, 涂膜遍数两遍, 二道防水之间增设3mm厚麻刀灰隔离层一道, 楼面防水材料四周上卷至完成面300高</p> <p>2. 防水部位: 地面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 抹隔离层</p> <p>3. 刷基层处理剂</p> <p>4. 铺涂膜防水层</p>		
94	010302006002	<p>零星砌砖</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间蹲台</p> <p>2. 勾缝要求: 180mm厚水泥焦+120mm宽红砖砌筑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 勾缝</p> <p>4. 材料运输</p>	m3	1.75
		墙、柱面工程		
95	020204003002	<p>块料墙面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 底层厚度、砂浆配合比: 5厚1:3水泥砂浆打底压实抹平</p> <p>2. 贴结层厚度、材料种类: 5厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600X600浅灰色釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2b以上)</p> <p>4. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝)</p> <p>5. 具体做法详见陕09J01室内-112内112</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 结合层铺贴</p> <p>5. 面层铺贴</p> <p>6. 嵌缝</p>	m2	67.82
96	020507001023	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 刮腻子要求: 满刮腻子两道、局部刮腻子找平</p> <p>2. 涂料品种、刷喷遍数: 乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道</p> <p>3. 具体做法详见陕09J01室内-82内32</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m2	1003.9

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
97	010304001004	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 240 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m <sup>3</sup>	5.35
98	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比: 16mm 1:2.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m <sup>2</sup>	44.58
		天棚工程		
99	020507001009	刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数: 白色乳胶漆两道, 局部补腻子(每道间隔 2h) 2. 具体做法详见陕09J01棚-7棚14 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m <sup>2</sup>	417.6
100	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 预制混凝土板可在板缝内预留吊环, 双向中距<1200(1500), 10号镀锌低碳钢丝(或中8钢筋)吊杆, 双向中距<1200(1500), 吊杆上部与板底膨胀螺固定, 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平, 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距<600(750) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 铝合金方板与配套专用龙骨固定 4. 具体做法详见陕09J01棚-22棚70 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	33.14
		门窗工程		

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
101	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 平开门 2. 门编号: M0925 3. 门尺寸: 900*2500 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 成品钢制防盗门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	22
102	020401008002	连窗门 [项目特征] 1. 门窗类型: 连窗门 2. 门编号: MLC1825 3. 门尺寸: 1800*2500 4. 同现状拆除MLC1825, 窗户选型塑钢框料, 在线Low-E中空玻璃, 5+6A+5 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
103	020406007003	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型: 推拉窗 2. 窗编号: C1815 3. 窗尺寸: 1800*1500 4. 同现状拆除C1815, 窗户选型塑钢框料, 在线Low-E中空玻璃, 5+6A+5 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2
		其 他 工 程		
104	020603001002	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色: 盥洗槽做法参见16J914-1, XT22, 2, 盥洗槽下部支撑支座采用120厚MU10砌体, M5砂浆砌筑, 支座间距700, 面层贴仿石材釉面砖。 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装	个	1
105	020603009002	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 盥洗槽镜子做法参见陕09J05, 64, 1镜子尺寸: 为8MM厚成品防爆镜, 宽度与洗手台同宽, 高度为1200MM, 均距地1050MM。 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	4.8

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料、油漆		
106	020209001003	厕所隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 厕所隔断做法见陕09J05, 24, 1 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	套	9
107	010403005002	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.1
108	020603002001	晒衣架 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色: 成品固定双杆7m铝合金晾衣架 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装	根	1
109	010607001001	隐形防盗网 [项目特征] 1. 材料品种、规格: 采用2.5不锈钢抽丝而成, 12+1结构, 铜芯导体, 1010尼龙保护, 钢丝间距50 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m2	20.93
		三至六层		
		楼地面工程		
110	020102002005	块料楼地面 [项目特征] 1. 防水层厚度、材料种类: 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周起150高(防水单列) 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶), 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600X600浅灰色防滑全瓷地砖, 干水泥擦缝 4. 具体做法详见陕09J01室内-37楼41 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m2	271.28

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 材料运输		
111	020101003003	细石混凝土楼地面 [项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级: 现状有坑洼处用C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实抹光, 按楼面面积的5%计入, 厚度按40厚计入 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	83.52
112	010703002003	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 防水选用1.5厚聚氨酯, 涂膜遍数两遍, 二道防水之间增设3mm厚麻刀灰隔离层一道, 楼面防水材料四周上卷至完成面300高 2. 防水部位: 地面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹隔离层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m2	169.04
113	010302006003	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间蹲台 2. 勾缝要求: 180mm厚水泥焦+120mm宽红砖砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	3.89
		墙、柱面工程		
114	020204003003	块料墙面 [项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比: 5厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 贴结层厚度、材料种类: 5厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600X600浅灰色釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2b以上) 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 5. 具体做法详见陕09J01室内-112内112 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	261.17

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 嵌缝		
115	020507001024	刷喷涂料 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 满刮腻子两道、局部刮腻子找平 2. 涂料品种、刷喷遍数: 乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 具体做法详见陕09J01室内-82内32 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	4015.6
116	010304001006	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 240 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	21.15
117	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比: 16mm 1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	176.25
		天棚工程		
118	020507001014	刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数: 白色乳胶漆两道, 局部补腻子(每道间隔 2h) 2. 具体做法详见陕09J01棚-7棚14 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1670.37
119	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 预制混凝土板可在板缝内预留吊环, 双向中距<1200(1500), 10号镀锌低碳钢丝(或中8钢筋)吊杆, 双向中距<1200(1500), 吊杆上部与板	m2	132.54

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		底膨胀螺固定, 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平, 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距<600(750) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 铝合金方板与配套专用龙骨固定 4. 具体做法详见陕09J01棚-22棚70 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴		
		门窗工程		
120	020402006003	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:平开门 2. 门编号:M0925 3. 门尺寸:900*2500 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:成品钢制防盗门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	88
121	020401008003	连窗门 [项目特征] 1. 门窗类型:连窗门 2. 门编号:MLC1825 3. 门尺寸:1800*2500 4. 同现状拆除MLC1825, 窗户选型塑钢框料, 在线Low-E中空玻璃, 5+6A+5 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4
122	020406007005	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 窗编号:C1815 3. 窗尺寸:1800*1500 4. 同现状拆除C1815, 窗户选型塑钢框料, 在线Low-E中空玻璃, 5+6A+5 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	8
		其 他 工 程		
123	020603001003	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:盥洗槽做法参见16J914-1, XT22, 2, 盥洗槽下部支撑支座采用120厚MU10砌体, M5砂浆砌筑, 支座间距700, 面层贴仿石材釉面砖。	个	4

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装		
124	020603009003	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 盥洗槽镜子做法参见陕09J05, 64, 1镜子尺寸: 为8MM厚成品防爆镜, 宽度与洗手台同宽, 高度为1200MM, 均距地1050MM。 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	19.2
125	020209001005	厕所隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 厕所隔断做法见陕09J05, 24, 1 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	套	20
126	020209001006	小便斗隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 小便斗隔断做法见陕09J05, 23, 2 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	套	20
127	010403005003	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.4
128	020603002002	晒衣架 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色: 成品固定双杆7m铝合金晾衣架 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装	根	4
129	010607001002	隐形防盗网 [项目特征] 1. 材料品种、规格: 采用2.5不锈钢抽丝而成, 12+1结构, 铜芯导体, 1010尼龙保护, 钢丝间距50 [工作内容]	m2	83.71



## 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 23 页 共 23 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
		垃圾外运		
1	CB003	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m <sup>3</sup>	8
		排水		
2	030801004007	柔性抗震铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：埋地 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：柔性连接机制排水铸铁管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：柔性连接 [工作内容] 1. 拆除	m	7.65
3	030801004008	柔性抗震铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：埋地 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：柔性连接机制排水铸铁管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：柔性连接 [工作内容] 1. 拆除	m	3.85
4	030801004009	柔性抗震铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：埋地 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：柔性连接机制排水铸铁管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：柔性连接 [工作内容] 1. 拆除	m	9.35
5	030801005037	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：普通PVC-U排水管 4. 规格：DE110 5. 连接形式：胶粘 [工作内容] 1. 拆除	m	17.73

# 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	030801005038	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 普通PVC-U排水管 4. 规格: DE75 5. 连接形式: 胶粘 [工作内容] 1. 拆除	m	14.98
7	030801005039	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 普通PVC-U排水管 4. 规格: DE50 5. 连接形式: 胶粘 [工作内容] 1. 拆除	m	27.1
8	030801005040	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: PVC-U旋流单立管排水管 4. 规格: DE110 5. 连接形式: 胶粘 [工作内容] 1. 拆除	m	13.02
		给水		
9	030801005031	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	8.95
10	030801005032	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔连接	m	8.95

# 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除		
11	030801005033	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	1.8
12	030801005034	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	7.83
13	030801005035	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	8.7
14	030801005036	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	3.77
		给水		
		管道		
15	030801005015	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨	m	29.84

# 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		
16	030801005016	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	29.84
17	030801005017	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	6
18	030801005018	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	26.1
19	030801005019	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水	m	29

# 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 材质: PP-R 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		
20	030801005020	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	12.57
		套管		
21	040502010001	套管制作、安装 [项目特征] 1. 钢性套管: 钢套管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	9
22	040502010002	套管制作、安装 [项目特征] 1. 钢性套管: 钢套管 2. 规格: DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	6
		管道附件		
23	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	8
24	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀 2. 型号、规格: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	17
25	030803002001	螺纹法兰阀门	个	2

# 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 弹性座封铸铁铜芯 3. 型号、规格: DN65 [工作内容] 1. 安装		
26	030803002002	螺纹法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 型号、规格: DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2
27	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 名称: 自动排气阀带截止阀 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2
		污水		
		管道		
28	030801004001	柔性抗震铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 柔性连接机制排水铸铁管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 柔性连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	25.51
29	030801004002	柔性抗震铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 柔性连接机制排水铸铁管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 柔性连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	12.83
30	030801004003	柔性抗震铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 柔性连接机制排水铸铁管	m	31.16

# 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 规格: DN50 5. 连接形式: 柔性连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验		
31	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 普通PVC-U排水管 4. 规格: DE110 5. 连接形式: 胶粘 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	59.1
32	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 普通PVC-U排水管 4. 规格: DE75 5. 连接形式: 胶粘 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	49.93
33	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 普通PVC-U排水管 4. 规格: DE50 5. 连接形式: 胶粘 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	90.33
34	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: PVC-U旋流单立管排水管 4. 规格: DE110 5. 连接形式: 胶粘 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	43.4

# 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		套管		
35	040502010005	套管制作、安装 [项目特征] 1. 柔性套管: 柔性防水套管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	3
36	CB001	止水环 [项目特征] 1. 名称: 止水环 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	18
		卫生器具		
37	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 名称: 地漏 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	36
38	030804018003	地面扫除口 [项目特征] 1. 名称: 地面扫出口 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2
39	030804018004	地面扫除口 [项目特征] 1. 名称: 地面扫出口 2. 材质: 塑料 3. 规格: DE110 [工作内容] 1. 安装	个	5
40	030804018005	地面扫除口 [项目特征] 1. 名称: 地面扫出口 2. 材质: 塑料 3. 规格: DE75 [工作内容] 1. 安装	个	7
41	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	34



## 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ1 3. 规格:600*2200*400 4. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 拆除	台	1
		配电箱		
		配电箱		
2	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ 3. 规格:600*2200*400 4. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称:层箱 2. 型号:1CX 3. 规格:500*730*160 4. 安装方式:嵌墙暗装 距地1.4M [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称:层箱 2. 型号:2CX~6CX 3. 规格:500*730*160 4. 安装方式:嵌墙暗装 距地1.4M [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	5
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称:住宅电表箱 2. 型号:AL 3. 规格:415×190×110 4. 安装方式:嵌墙暗装 距地2.5M [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	130
		桥架线槽		



# 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		桥架线槽		
6	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 电力水平桥架 2. 材质: 钢制防火桥架 3. 规格: 200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	20
7	031103005005	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 60*22 [工作内容] 1. 安装	m	39.37
8	031103005004	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 39*18 [工作内容] 1. 安装	m	1514.96
9	031103005003	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 24*14 [工作内容] 1. 安装	m	1986.69
		灯具插座		
		灯具插座		
10	030213003026	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED 条型灯 2. 型号: 50W 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	132
11	030213003024	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 壁灯 2. 型号: 18W (IP54) 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	10
12	030213003025	装饰灯 [项目特征]	套	25

# 分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 18W 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装		
13	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称: 红外感应吸顶灯 (自带蓄电池) 2. 型号: 13W (60min) 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	78
14	030213003027	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 红外感应吸顶灯 (自带蓄电池) - 半圆 2. 型号: 13W (60min) 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	26
15	030213003028	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 排气扇 2. 型号: 25W 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	12
16	030204031016	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联开关 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装, 下沿距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	7
17	030204031017	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联开关 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装, 下沿距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	136
18	030204031020	小电器 [项目特征] 1. 名称: 带开关洗衣机插座 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装, 下沿距地1.5m [工作内容] 1. 安装	套	18
19	030204031022	小电器	套	130

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:带开关的挂机插座 2. 型号:16A 3. 安装方式:暗装,下沿距地1.8m [工作内容] 1. 安装		
20	030204031021	小电器 [项目特征] 1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 型号:10A 3. 安装方式:暗装,下沿距地1.5m [工作内容] 1. 安装	套	520
21	030204031024	小电器 [项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	项	1
		配管配线		
		配管配线		
22	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	185
23	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG 2. 材质:薄壁扣压式钢管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	78.61
24	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称:薄壁扣压式钢管 2. 规格:KBG16 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	630.54
25	030212003001	电气配线 [项目特征]	m	8502.71

## 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 总承包服务项目表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称: 暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：暂列金

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 暂列金额明细表

工程名称：暂列金

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 总承包服务项目表

工程名称：暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]