



# 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 1	土(石)方工程		
1	010101001001	地面拆除 【项目特征】 1. 拆除原有20cm厚混凝土地面 2. 地面锯缝	m2	300
2	010101002001	挖土方 【项目特征】 1. 挖掘机挖土配自卸汽车运土方5km	m3	59.13
3	010101002002	挖土方 【项目特征】 1. 挖掘机挖土不装车	m3	157.34
4	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 回填夯实素土	m3	157.34
	A. 3	砌 筑 工 程		
5	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm	m3	3.05
6	010302006001	零星砌砖 【项目特征】 1. 零星砌体	m3	1.09
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
7	010401003001	满堂基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 P6 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	16.62
8	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	11.85
9	010404001001	直形墙 【项目特征】 1. 墙类型:剪力墙 2. 墙厚度:200mm 3. 混凝土强度等级:C30 P6 4. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	21.07
10	010404001002	直形墙 【项目特征】 1. 墙类型:剪力墙 2. 墙厚度:300mm 3. 混凝土强度等级:C30 P6 4. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	8.64
11	010405003001	平板 【项目特征】 1. 板厚度:150mm	m3	5.35

# 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 混凝土强度等级:C30 P6 3. 混凝土拌和料要求:商品砼		
12	010412008001	预制井盖板 【项目特征】 1. C30预制沟盖板 2. 预制构件制作, 安装	m3 (块、套)	1.6
13	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 圆钢Φ10以内	t	0.21
14	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 螺纹钢Φ10以上(含Φ10)	t	10.504
15	010417002001	预埋铁件 【项目特征】 1. 预埋铁件	t	0.137
	B.1	楼地面工程		
16	020101003001	混凝土楼地面 【项目特征】 1. 150厚C30水泥混凝土路面板, 振捣密实, 随打随抹平起毛, 加铺混凝土板的分块应与旧板完全一致, 接缝必须重合, 加铺混凝土板的横向缩缝和纵缝应分开, 胀缝宽度应与原胀缝同宽。 2. 150厚级配砂石垫层 3. 素土压实	m2	300
17	020104003001	防静电活动地板 【项目特征】 1. 13厚聚丙烯悬浮拼接地板 2. 原地面找平	m2	868
	B.2	墙、柱面工程		
18	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 12mm厚水泥砂浆 1:3	m2	25.2
	D.5	管网工程		
19	040501006001	塑料管道铺设 【项目特征】 1. 管道材料名称:HDPE双壁波纹管DN200 2. 管材规格:Φ200 3. 埋设深度:2M内 4. 垫层厚度、材料品种、强度:M5浆砌块石 5. 管道下碎石找平层 6. 管道粗砂回填至管道顶500MM处	m	106.6
20	040504001001	砌筑圆形污水检查井 【项目特征】 详见06MS201-3/20 1. 规格(内):Φ1000	座	6

## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称：电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		电气部分		
1	030204017001	控制箱 【项目特征】 1. 室外配电箱 2. 型号W600*D350*H700 3. IP65材质SS304	台	1
2	030204019001	控制开关 【项目特征】 1. 缆式浮球开关	个	2
3	030202002001	真空断路器 1. 名称:QF00 2. 型号:iC65 H-D/4P 3. 容量 (A) : 32A	台	1
4	030202002002	真空断路器 1. 名称:QF01~QF02 2. 型号:iC65 H-D/3P 10A 3P+VE+300mA	台	6
5	030202002003	真空断路器 1. 名称:QF03 2. 型号:iC65 H-C/4P 3. 容量 (A) :25A	台	1
6	030202002004	真空断路器 1. 名称:QF04 2. 型号:iC65 H-D/2P 3. 容量 (A) :20A	台	1
7	030202002005	真空断路器 1. 名称:QF05 2. 型号:iC65 H-D/2P 3. 容量 (A) :6A	台	1
8	030202002006	真空断路器 1. 名称:QF06 2. 型号:iC65 H-D/4P 3. 容量 (A) :20A	台	1
9	030202002007	真空断路器 1. 名称:QF100 2. 型号:iC65 H-D/2P 3. 容量 (A) :6A	台	1
10	030208001001	电力电缆 1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1kV-3×10.0 3. 敷设方式:管内穿线	m	300
11	030208001002	电力电缆 1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1kV-3×4.0 3. 敷设方式:管内穿线	m	10
12	030208001003	电力电缆 1. 型号:电力电缆	m	20

# 分部分项工程量清单

工程名称: 电气安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:YJV-0.6/1kV-4×2.5 3. 敷设方式:管内穿线		
13	030208001004	电力电缆 1. 型号:控制电缆 2. 规格:KVV-0.45/0.75kV-3×1.5 3. 敷设方式:管内穿线	m	10
14	030208003001	电缆保护管 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN20	m	6
15	030208003002	电缆保护管 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25	m	18
16	030208003003	电缆保护管 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN32	m	6
17	031103003001	金属软管 1. 规格:金属软管DN20	m	1
18	031103003002	金属软管 1. 规格:金属软管DN25	m	3
19	030604003001	金属软管配套接头 [项目特征] 1. 规格:DN20, 金属软管配套接头	个	1
20	030604003002	金属软管配套接头 [项目特征] 1. 规格:DN25, 金属软管配套接头	个	3
21	030209001001	接地装置 1. -40*4.0镀锌扁钢接地干线 2. 热镀锌边角钢: 50*50*7	项	1
22	030204023001	接触器 1. 名称、型号:交流接触器 2. 规格:LC1-D09M7C 220VAC	台	3
23	030204023002	接触器 1. 名称、型号:辅助触点 2. 规格:LAD-N31C	台	2
24	030204002001	热继电器 1. 名称、型号:热继电器 2. 规格:LRD-07C 1.6~2.5/2.02A	台	2
25	030204031001	转换开关 1. 名称:转换开关 2. 型号:LW39B-16R33/3C	套	2
26	030204031002	平头按钮(红) 1. 名称:平头按钮(红) 2. 型号:LA39-(B3)11Z/r(红)	套	2
27	030204031003	平头按钮(绿) 1. 名称:平头按钮(绿) 2. 型号:LA39-(B3)11Z/g(绿)	套	2

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	030204031005	指示灯 1. 名称: 指示灯 2. 型号: AD16-22D/gH31 220VAC	套	6
29	030204002002	中间继电器 1. 名称、型号: 中间继电器 2. 规格: MY4NJ 220VAC	台	3
30	031001005001	多功能数显表 1. 名称: 多功能数显表 2. 类型: PD666-3S3 AC220V、AC5A W96*H96*D80	台	1
31	030202008001	互感器 1. 名称、型号: 电流互感器 2. 规格: 20:5 0.2S	台	3
32	030204031006	时空开关 1. 名称: 时空开关 2. 型号: KG316T	套	1
33	030211003001	特殊保护装置 1. 类型: 电器涌保护 OVR BT2 3N 20-440P	套	1
34	030211003002	特殊保护装置 1. 类型: 电器涌保护 QHG+RT14-20-2A	套	1
35	030211003003	特殊保护装置 1. 类型: 电器涌保护 QHG+RT14-20-6A	套	1
36	030211003004	特殊保护装置 1. 类型: 电器涌保护 QHG+RT14-20-25A	套	3
37	030204031007	终端固定 1. 名称: 终端固定 2. 型号: E/UK	套	2
38	030204031008	端子板 1. 名称: 端子板 2. 型号: D-UK6.0 3. 端子5个	套	2
39	030204031009	端子板 1. 名称: 端子板 2. 型号: D-UK4.0 3. 端子35个	套	2
		其他项目电气部分		
40	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 制作、安装配电箱	台	2
41	030212001001	电气配管 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25	m	150
42	030212003001	电气配线 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4mm2	m	350

## 分部分项工程量清单

工程名称: 电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204017001	控制箱 1. 名称：PLC控制柜 2. 型号：PLC控制柜（满足使用需求），含编程、触摸屏组态及现场调试及三年质保	台	1
2	DB001	加药罐 【项目特征】 1. 型号：MC-800L型，PE材质 2. 设备安装	套	1
3	030109001001	药剂搅拌机 【项目特征】药剂搅拌机JBJ-350，P=0.55KW，材质：304不锈钢 2. 成品设备安装及三年质保	台	1
4	030109001002	机械隔膜计量泵 1. 型号：机械隔膜计量泵 IXM-A500/0.5S，DN25，P=0.37KW，材质：304不锈钢(防腐蚀) 2. 成品设备安装及三年质保	台	1
5	030109001003	次氯酸钠发生器 【项目特征】 1. 型号：次氯酸钠发生器 流量控制范围1m3/h，材质：镀锌板 2. 成品设备安装及三年质保	台	1
6	040507003001	细格栅 【项目特征】 1. 规格、型号：格栅 780*1000 间隙20mm 2. 材质：不锈钢(防腐蚀)	个	1
7	040507003002	粗格栅 【项目特征】 1. 规格、型号：格栅 780*1000 间隙30mm 2. 材质：不锈钢(防腐蚀)	个	1
8	030109001004	提升泵 【项目特征】 1. 型号：Q：3m3/h；P：0.55KW，不锈钢耐腐蚀 2. 成品设备安装及三年质保	台	2
9	040507001001	管道仪表 【项目特征】 1. 名称：浮球液位计 2. 参数：量程3m，P=0.1KW 3. 成品设备安装及三年质保	个	1
10	DB002	填料支架 1. 填料支架 2. 部位：厌氧池	m2	3.94
11	DB005	弹性填料 【项目特征】 1. $\phi$ 150mm，吊装高度1.1m，吊装间距200mm 2. 部位：厌氧池	m3	4.33
12	DB004	填料支架	m2	3.94



# 分部分项工程量清单

工程名称：设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 填料支架 2. 部位：：缺氧池		
13	DB003	弹性填料 [项目特征] 1. $\Phi 150\text{mm}$ , 吊装高度1.1m, 吊装间距200mm 2. 部位：缺氧池	m3	4.33
14	DB006	填料支架 1. 填料支架 2. 部位：：好氧池	m2	3.94
15	DB007	弹性填料 [项目特征] 1. $\Phi 150\text{mm}$ , 吊装高度1.1m, 吊装间距200mm 2. 部位：好氧池	m3	4.33
16	040507010001	微孔曝气盘 [项目特征] 1. 型号：ABS型 2. 材质： $\Phi 215$ 3. 含马座、支架	个	16
17	030109001005	污泥泵 [项目特征] 1. 型号Q=3.0m3/h, P=0.55KW 2. 成品设备安装及三年质保	台	2
18	DB008	三角堰 [项目特征] 1. 齿形出水堰, 厚度3-5mm	m	9.9
19	DB009	纤维过滤器 [项目特征] 1. 型号：Q=2.0m3/h, DN100 2. 成品设备安装及三年质保	台	1
20	030108004001	回转风机 [项目特征] 1. 名称：回转式风机 2. 型号：Q=700L/min, 风压20kp, 功率：1.5kw 3. 成品设备安装及三年质保	台	2
21	030601006001	低压不锈钢管 [项目特征] 1. 材质：304不锈钢管 2. 连接形式：电弧焊连接 3. 规格：DN40 4. 管道压力试验 5. 管道水冲洗 6. 管件 [工作内容] 1. 安装	m	33.25
22	030601006002	低压不锈钢管 [项目特征] 1. 材质：304不锈钢管	m	17.55

# 分部分项工程量清单

工程名称：设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 连接形式: 电弧焊连接 3. 规格: DN50 4. 管道压力试验 5. 管道水冲洗 6. 管件 [工作内容] 1. 安装		
23	030601006003	低压不锈钢管 [项目特征] 1. 材质: 304 不锈钢管 2. 连接形式: 电弧焊连接 3. 规格: DN25 4. 管道压力试验 5. 管道水冲洗 6. 管件 [工作内容] 1. 安装	m	17.55
24	030801005001	塑料管 [项目特征] 1. 输送介质: 给水 2. 材质: PP-R 管 3. 规格: DN25 4. 管道水冲洗 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	150
25	030801005002	塑料管 [项目特征] 1. 输送介质: 污水 2. 材质: UPVC 管 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	22.5
26	030801005003	塑料管 [项目特征] 1. 输送介质: 污水 2. 材质: UPVC 管 3. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	9.5
27	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 型号、规格: 铜芯球阀 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
28	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 型号、规格: 铜芯球阀 DN40	个	3

# 分部分项工程量清单

工程名称：设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
29	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 型号、规格:铜芯球阀 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	11
30	030803001004	螺纹阀门 [项目特征] 1. 型号、规格:不锈钢蝶阀 DN40 [工作内容] 1. 安装	个	6
31	030803009001	法兰 [项目特征] 1. 型号、规格:法兰 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
32	030803009002	法兰 [项目特征] 1. 型号、规格:法兰 DN40 [工作内容] 1. 安装	个	3
33	030803009003	法兰 [项目特征] 1. 型号、规格:法兰 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	9
34	030803009004	法兰 [项目特征] 1. 型号、规格:法兰 DN300 [工作内容] 1. 安装	个	2
35	DB012	预埋穿墙套管 [项目特征] 1. 型号: DN250 2. 材质: 钢质	个	1
36	DB010	预埋穿墙套管 [项目特征] 1. 型号: DN150 2. 材质: 钢质	个	2
37	DB013	预埋穿墙套管 [项目特征] 1. 型号: DN100 2. 材质: 钢质	个	3
38	DB014	预埋穿墙套管 [项目特征] 1. 型号: DN80	个	1

## 分部分项工程量清单

工程名称：设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]