

附属学校校园基础设施改造及局
部加固项目工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

工程名称：附属学校校园基础设施改造及局部加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

北院改造工程工程

工程量清单

招 标 人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：北院改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020102001001	石材铺贴 [项目特征] 1. 面层材质：石材 2. 1：2水泥砂浆石材铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m ²	24
2	AB002	坡道拆除 [项目特征] 1. 人工破除 [工程内容] 1. 混凝土散水鏟除 1. 人工破除	m ²	10
3	020605002001	金属旗杆 [项目特征] 1. 材质：不锈钢 [工程内容] 1. 原国旗杆拆除 2. 新国旗杆制作与安装	m	21
4	010401002001	国旗台 [项目特征] 1. 材质：C30混凝土 2. 高度：300mm [工程内容] 1. 模板支护 2. 混凝土浇筑、养护	m ²	10
5	020102001002	国旗台石材铺贴 [项目特征] 1. 面层材质：石材 2. 1：2水泥砂浆石材铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m ²	19.12
6	010401002002	景壁砼墙及砼基础 [项目特征] 1. 开挖深度：600mm 2. 400mm厚3：7灰土夯实 3. 200mm厚C30混凝土基础 4. 按照校方要求，二次深化设计 5. 仅计算投影面积 [工作内容] 1. 混凝土及钢筋制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ²	9.07
7	020204001001	景壁墙装饰面层 [项目特征]	m ²	30

分部分项工程量清单

工程名称：北院改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 干挂石材 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:30mm芝麻白花岗岩 3. 干挂方式:50*50*4竖向镀锌方管立柱, L50*50*4镀锌角钢横梁, 8号竖向槽钢 [工作内容] 1. 基层清理 2. 干挂石材 3. 面层铺贴		
8	020102001003	景壁墙压顶 [项目特征] 1. 压顶石材: 80mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:30mm芝麻白花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴石材	m2	5.5
9	AB003	原沥青混凝土面层拆除 [项目特征] 1. 原沥青混凝土拆除6cm [工作内容] 1. 拆除	m2	575
10	AB004	原草坪砖区域拆除 [项目特征] 1. 原草坪砖区域拆除 2. 开挖深度360mm [工作内容] 1. 拆除	m2	245
11	AB005	原水泥道牙拆除 [项目特征] 1. 破旧水泥道牙拆除 [工作内容] 1. 拆除	m	36.66
12	AB006	原部分沥青基础整平修复 [项目特征] 1. 石英砂+单组份胶水搅拌摊铺 [工作内容] 1. 测量 2. 摊铺 3. 找平	m2	150
13	040203004001	运动场基层(沥青混凝土) [项目特征] 1. 喷洒粘结油; 2. 60厚AC-13沥青层铺设; 3. 喷洒透油层 [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m2	870

分部分项工程量清单

工程名称：北院改造工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

北院门厅新建工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：北院门厅新建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 1	土(石)方工程		
1	010101002001	挖基础土方 [项目特征] 1. 挖土平均厚度:0.8m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 运输	m3	2.3
2	010103001001	土方回填 [项目特征] 1. 素土回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	0.68
3	AB003	余土外运 [工作内容] 1. 装车外运	m3	1.62
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
4	010401006002	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.29
5	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.5
6	010401006001	后浇灌浆料 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼 2. 部位: 短柱顶部 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.1
7	010401006003	柱脚砼包裹 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 部位: 短柱顶部 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.24
8	010402001001	基础短柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	0.73

分部分项工程量清单

工程名称: 北院门厅新建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
9	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.049
10	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.086
11	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: Q235B [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.34
	A. 6	金属结构工程		
12	010603003002	大门钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 油漆: 无机富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 耐候性聚硅氧烷面漆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.67
	B. 2	墙、柱面工程		
13	020207001003	装饰板柱面 [项目特征] 1. 面层材料品种: 3厚银灰色铝板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	21.26
	B. 4	门窗工程		
14	010501003001	铁艺大门 [项目特征] 1. 材质: 钢制 2. 后期二次深化设计 [工程内容] 1. 钢制门制作与安装	m ²	22.41

分部分项工程量清单

工程名称：北院门厅新建工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称: 南院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

南院走廊加固工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊加固工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	植筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ14 [工作内容] 1. 打孔 2. 钢筋安装	根	96
2	AB002	植筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ12 [工作内容] 1. 打孔 2. 钢筋安装	根	80
3	AB003	植筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10 [工作内容] 1. 打孔 2. 钢筋安装	根	100
4	AB004	植筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 [工作内容] 1. 打孔 2. 钢筋安装	根	1712
5	010603003001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B 2. 油漆：无机富锌底漆，环氧云铁中间漆，耐候性聚硅氧烷面漆 3. 防火涂料：膨胀型防火涂料，耐火极限2.5h [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	10.88
6	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B 2. 油漆：无机富锌底漆，环氧云铁中间漆，耐候性聚硅氧烷面漆 3. 防火涂料：膨胀型防火涂料，耐火极限1.5h [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	16.27
7	010417002001	预埋铁件	t	0.72

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊加固工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

南院走廊拆除工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	拆除栏板 [项目特征] 1. 拆除主楼二、三、四楼混凝土栏板，240mm厚 2. 相关尺寸：44*0.24*1.1m [工作内容] 1. 拆除、清理、垃圾归堆	m3	34.85
2	AB002	拆主楼前花坛 [项目特征] 1. 拆除主楼前现有花坛 2. 相关尺寸：11.1*0.7*0.8m [工作内容] 1. 拆除、清理、垃圾归堆	m3	6.22
3	AB003	拆除挡墙 [项目特征] 1. 相关尺寸：11.1*0.3*2.8m [工作内容] 1. 拆除、清理、垃圾归堆	m3	9.32
4	AB004	拆除混凝土柱 [项目特征] 1. 相关尺寸：0.72*0.42*3m 2. 个数：10个 [工作内容] 1. 拆除、清理、垃圾归堆	m3	9.07
5	AB005	原有外立面装饰铝板及木格栅拆除 [项目特征] 1. 拆除原有外立面装饰铝板及木格栅 [工作内容] 1. 拆除、清理、垃圾归堆	m2	90.64
6	AB006	拆除木格栅花架 [项目特征] 1. 相关数据：11.1*3.5 [工作内容] 1. 拆除、清理、垃圾归堆	m2	38.85
7	AB011	拆除铝格栅 [项目特征] 1. 相关数据：尺寸1.4*2.8；数量5个 [工作内容] 1. 拆除、清理、垃圾归堆	m2	19.6
8	AB007	拆除雨棚 [项目特征] 1. 相关数据：44*2.7m [工作内容] 1. 拆除、清理、垃圾归堆	m2	118.8
9	AB008	拆除坐凳 [项目特征] 1. 相关数据：3.6*2.8m 2. 数量：4个	m2	16.13

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊拆除工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

南院改造工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：南院改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020507001001	内墙涂料粉刷 [项目特征] 1. 材质：内墙涂料 [工程内容] 1. 原有墙皮铲除 2. 墙面基层清理、刮腻子两遍 3. 墙面打磨，内墙乳胶漆粉刷两遍 4. 桌凳搬移、设备防护 5. 现场垃圾清理、外运、保洁	m ²	3310
2	020101001001	环氧漆地坪（含新建走廊地面） [项目特征] 1. 材质：环氧地坪漆 [工程内容] 1. 地面修补 2. 自流平找平 3. 刮环氧树脂底漆、中涂砂浆、环氧树脂腻子、环氧树脂面漆	m ²	1677.2
3	020504013001	防腐木油漆 [项目特征] 1. 材质：聚氨酯漆 [工程内容] 1. 防腐木打磨、修补 2. 刷聚氨酯漆两遍	m ²	65
4	020503001001	楼梯护栏扶手刷漆 [项目特征] 1. 材质：氟碳漆 [工程内容] 1. 扶手打磨、除锈 2. 批原子灰打磨，刷防锈漆基层一遍 2. 刷氟碳漆两遍	m	134
5	050201001001	室外砖维修更换 [项目特征] 1. 材质：150*300*50透水砖 [工程内容] 1. 原有损坏透水砖铲除、增加外廊破坏透水砖更换 2. 基层处理 3. 敷设新透水砖 4. 现场垃圾清理、外运	m ²	350
6	AB001	室外廊架 [项目特征] 1. 材质：3mm厚耐力板 [工程内容] 1. 原有阳光雨棚拆除 2. 钢架及耐力板制作与安装 3. 现场垃圾清理、外运	m ²	11
7	010703004001	伸缩缝钢板 [项目特征] 1. 材质：300*6mm、500*6mm不锈钢板、新增外	m	208

分部分项工程量清单

工程名称：南院改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

南院走廊新建工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称: 南院走廊新建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 1	土(石)方工程		
1	010101002001	挖基础土方 [项目特征] 1. 挖土平均厚度:1.35m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 运输	m ³	184.76
2	010103001001	土方回填 [项目特征] 1. 素土回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m ³	98.56
3	AB001	余土外运 [工作内容] 1. 装车外运	m ³	86.2
	A. 2	桩与地基基础工程		
4	010201003001	混凝土灌注桩 [项目特征] 1. 单桩有效长度:26m 2. 根数: 14 2. 桩截面: Φ700mm 3. 混凝土强度等级:C40商品砼 [工作内容] 1. 成孔、固壁 2. 混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 3. 泥浆制作、运输 4. 清理、运输	m	371
	A. 3	砌筑工程		
5	010302001001	砖膜 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准转 2. 墙体厚度:200mm厚 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m ³	24.09
6	010302001002	砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准转 2. 墙体厚度:120mm厚 3. 部位:屋面变形缝盖板下部 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m ³	3.09

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊新建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 材料运输		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
7	010401002001	桩承台 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	36.65
8	010401002002	桩牛腿 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.06
9	010401006001	其他构件 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C40微膨胀细石砼 2. 部位：桩顶部 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.23
10	010401006002	砼包柱脚 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.38
11	010401006003	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.9
12	010403001001	基础梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	18.68
13	010404001001	女儿墙 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 墙厚度：100mm [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.8
14	010405003001	平板 [项目特征] 1. 板厚度:110mm 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	81.52

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊新建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	010407001001	砼翻沿 [项目特征] 1. 部位:栏板底部 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.4
16	010402001001	钢柱内灌砼 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C40商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.2
17	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	8.11
18	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	6.77
19	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.52
20	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:Q235B [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.99
	A.6	金属结构工程		
21	010603003001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q335B 2. 油漆:无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,耐候性聚硅氧烷面漆 3. 防火涂料:膨胀型防火涂料,耐火极限2.5h 4. 抛丸喷砂除锈:Sa2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油	t	32.17

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊新建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		漆		
22	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q335B 2. 油漆:无机富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 耐候性聚硅氧烷面漆 3. 防火涂料: 膨胀型防火涂料, 耐火极限1.5h 4. 抛丸喷砂除锈: Sa2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	35.67
23	010606012001	连接件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q335B 2. 油漆:无机富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 耐候性聚硅氧烷面漆 3. 防火涂料: 膨胀型防火涂料, 耐火极限1.5h [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	1.85
24	010606009001	钢栏杆 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q335B 2. 油漆:无机富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 耐候性聚硅氧烷面漆 3. 防火涂料: 膨胀型防火涂料, 耐火极限1.5h 4. 抛丸喷砂除锈: Sa2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	4.41
25	010605001001	楼承板(钢构底板) [项目特征] 1. 屈服强度: 不低于260N/mm ² 2. 镀锌量≥180g/m ² 3. 具体施工详见图纸说明 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷抽漆	m ²	738.54

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊新建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 7	屋面及防水工程		
26	010702001001	不上人屋面 [项目特征] 1. 20厚1：3水泥砂浆面层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1：3水泥砂浆找平层 4. 最薄30厚挤塑板找坡 5. 25厚1：3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	184.67
	B. 1	楼地面工程		
27	010407002001	花岗岩坡道 坡5 [项目特征] 1. 20厚芝麻灰花岗岩 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ²	4.39
28	020107001001	坡道无障碍栏杆 [项目特征] 1. 选用图集：陕09J09 2/76 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	4.8
	B. 2	墙、柱面工程		
29	020207001001	安装外立面装饰（主材重新利用） [项目特征] 1. 面层材料品种：外墙木条装饰 2. 材料利旧 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	69.12
30	020207001002	安装装饰板墙面（主材重新利用） [项目特征] 1. 面层材料品种：外墙铝筛板 2. 材料利旧 [工作内容] 1. 基层清理	m ²	58.32

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊新建工程

专业：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆		
31	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 水泥纤维板 2. 部位: 栏板及下部钢梁封口 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	587.92
32	020506001001	外墙真石漆 [项目特征] 1. 浅灰色真石漆 2. 外墙防水腻子 3. 聚合物砂浆挂网找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	352.65
33	020207001004	装饰板包柱 [项目特征] 1. 面层材料品种: 18mm厚橡木指接板 2. 高度: 2.4m [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	100.8
34	020207001005	装饰板包柱 [项目特征] 1. 面层材料品种: 篮球保护套 2. 高度: 2.2m [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	66
	B.6	其 他 工 程		
35	010702004001	屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: PVC100 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝	m	38.85
36	010703004001	外墙变形缝 [项目特征] 1. 选用图集: 14J936 2/AQ1 [工作内容] 1. 清缝	m	9.05

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊新建工程

专业：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料		
37	010703004002	地面伸缩缝 [项目特征] 1. 不锈钢伸缩缝盖板 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	153.15
38	010703004003	屋面变形缝 [项目特征] 1. 选用图集:14J936 1A/AW1 2. 宽度: 450mm [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	42.97
39	020507001001	顶棚乳胶漆 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数: 白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷、喷涂料	m ²	1113.92
		补充分部		
40	AB002	滴水槽 [项目特征] 1. 选用图集: 陕09J03 F/8 [工作内容] 1. 安装	m	186.2
41	020601006001	原橡木指接板书柜安装 [项目特征] 1. 材料利旧 [工作内容] 1. 运输、安装 (安放) 2. 刷防护材料、油漆	m ²	104.74
42	020601006002	新做橡木指接板书柜 [项目特征] 1. 高度: 450mm 2. 厚度: 18mm [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装 (安放) 3. 刷防护材料、油漆	m ²	167.84

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊新建工程

专业： 土木工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

南院走廊电气工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：南院走廊电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]