

西安理工大学曲江校区教10楼前
楼卫生间维修改造工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称: 教10楼前楼卫生间维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑改造工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	020102002001	拆除块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 地砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	636.24
2	020204003001	拆除块料墙面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 墙砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	86
3	020209001001	拆除隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 蹲便成品 隔断 [工作内容] 1. 拆除	m2	538.99
4	020209001002	拆除隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 小便池成 品隔断 [工作内容] 1. 拆除	m2	11.2
5	AB001	拆除木门 [项目特征] 1. 原卫生间木门 [工作内容] 1. 拆除	樘	16
6	020302001001	拆除天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝扣板 [工作内容] 1. 拆除	m2	593.76
7	010302006001	拆除零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌墩台 [工作内容] 1. 拆除	m3	11.54
8	AB004	建筑垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运处置 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	82
		新作部分		
9	010301001001	砖基础 (墩台) [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖	m3	11.54

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑改造工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基础类型: 地台 3. 其余详见图纸说明 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输		
10	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 地砖 2. 其余详见图纸说明 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 美缝 5. 材料运输	m2	616.05
11	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 20*200 宽防滑石材 2. 其余详见图纸说明 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 美缝 5. 材料运输	m2	20.19
12	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*120 0墙砖 2. 其余详见图纸说明 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 美缝	m2	86
13	010703002001	地面防水 1. 丙纶布防水向墙面上翻300mm做2遍 2. 具体要求详见设计图纸总说明及相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	636.24

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑改造工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	010703002002	墙面防水 [项目特征] 1. 墙面聚氨酯防水涂料1.5mm厚刷2道, 高度1.8米 2. 具体要求详见设计图纸及相关规范 3. 防水做法: 两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	86
15	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝扣板吊顶 3. 其余详见图纸说明 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	593.76
16	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 成品浴室镜 2. 框材质、断面尺寸: 1800*1000mm 3. 其余详见图纸说明 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	25.6
17	020209001003	隔断 (小便器隔断400*700mm) [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 18mm厚二代抗倍特板隔断 2. 其余详见图纸说明 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	11.2
18	020209001004	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 18mm厚二代抗倍特板隔断	套	128

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑改造工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：建筑改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 建筑改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 建筑改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 建筑改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 建筑改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：建筑改造工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 建筑改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 建筑改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	030801002001	拆除钢管 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 2. 材质：钢管 3. 规格：DN20 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	93.6
2	030801002002	拆除钢管 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	34.92
3	030801002003	拆除钢管 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 2. 材质：钢管 3. 规格：DN32 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	24.76
4	030801002005	拆除钢管 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	22.56
5	030801003001	拆除承插铸铁管 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 2. 材质：铸铁排水管 3. 规格：DN50 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	55.72
6	030801003002	拆除承插铸铁管 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 2. 材质：铸铁排水管 3. 规格：DN75 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	87.04

分部分项工程量清单

工程名称：给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	030801003003	拆除承插铸铁管 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 2. 材质：铸铁排水管 3. 规格：DN110 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	121.84
8	030805006001	拆除钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数：15片 2. 型号、规格：铸铁散热器 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	组	16
9	030804012001	拆除大便器 [项目特征] 1. 材质：蹲式大便器 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	套	64
10	030804013001	拆除小便器 [项目特征] 1. 材质：感应式小便器 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	套	20
11	030804003001	拆除洗脸盆 [项目特征] 1. 材质：陶瓷面盆 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	组	16
12	030804004001	拆除拖把池 [项目特征] 1. 材质：陶瓷拖把池 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	组	8
13	030801002006	拆除钢管 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 2. 材质：钢管 3. 规格：DN20 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	91.16
		新作部分		
14	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 2. 材质：PPR	m	93.6

分部分项工程量清单

工程名称：给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 规格:De20 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验		
15	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 2. 材质: PPR 3. 规格: De25 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	34.92
16	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 2. 材质: PPR 3. 规格: De32 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	24.76
17	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 2. 材质: PPR 3. 规格: De63 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	22.56
18	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 2. 材质: PVC 3. 规格: DN50	m	55.72

分部分项工程量清单

工程名称：给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验		
19	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 2. 材质：PVC 3. 规格：DN75 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	87.04
20	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 2. 材质：PVC 3. 规格：DN110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	121.84
21	030805006002	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数：15片 2. 型号、规格：钢制柱式暖气片 [工作内容] 1. 安装	组	16
22	030804013002	小便器 [项目特征] 1. 材质：感应小便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	20
23	030804005001	洗涤盆 [项目特征] 1. 材质：拖把池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	8
24	030804003002	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质：陶瓷面盆	组	32

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水改造工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 给排水改造工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 给排水改造工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 给排水改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气改造工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		新作部分		
1	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:LED吊顶集成灯 2. 规格:600*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	48
2	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:镜前灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	8
3	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	8
4	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双开单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	16
5	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	16
6	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PVC线管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	333.2
7	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	333.2

措施项目清单

工程名称：电气改造工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气改造工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气改造工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气改造工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气改造工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 电气改造工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：电气改造工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称：电气改造工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]