

西安理工大学金花校区西四楼学
生公寓2-7层水房及卫生间改造项
目_____工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

工程名称：西安理工大学金花校区西四楼学生公寓2-7层水房及卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：西安理工大学金花校区西四楼学生公寓2-7层水房及卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：西安理工大学金花校区西四楼学生公寓2-7层水房及卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	装饰装修工程								
2	给排水工程								
3	电气工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	BB001	拆除原卫生间及盥洗室地砖 [项目特征] 1. 拆除原卫生间及盥洗室地砖（包含墩台面层） [工作内容] 1. 拆除	m2	560.64
2	BB002	拆除原卫生间及盥洗室墙砖 [项目特征] 1. 拆除原卫生间及盥洗室墙砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	1199.68
3	BB003	拆除原卫生间及盥洗室墙皮 [项目特征] 1. 拆除原卫生间及盥洗室墙砖以上墙皮 2. 高度：500mm [工作内容] 1. 拆除	m2	265.6
4	BB004	拆除原卫生间矮墙 [项目特征] 1. 材质：砖墙宽100mm 2. 高度：1150mm [工作内容] 1. 拆除	m3	1.33
5	BB005	拆除原盥洗室水池面层瓷砖 [项目特征] 1. 拆除原盥洗室水池面层瓷砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	236.8
6	BB006	拆除原卫生间蹲便隔断 [项目特征] 1. 材质：蹲便隔断高1.9m [工作内容] 1. 拆除	m2	304
7	BB007	拆除原卫生间蹲便台及小便池地台基础 [项目特征] 1. 拆除砖墙宽120mm 2. 高度：200mm [工作内容] 1. 拆除	m3	5.28
8	BB008	拆除原卫生间蹲便地台基础 [项目特征] 1. 拆除内回填素陶粒混凝土 [工作内容] 1. 拆除	m3	18.57
9	BB009	拆除门套 [项目特征] 1. 拆除原门洞实木门套	套	16

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除		
10	BB010	垃圾外运-暂估工程量 [项目特征] 1. 垃圾外运、运距自行考虑 [工作内容] 1. 装车、运输、倾倒	m3	84.35
		防水工程		
11	010703002001	地面防水 [项目特征] 1. 丙纶布防水向墙面上翻300mm做2遍（清单量含上翻工程量） 2. 具体要求详见设计图纸总说明及相关规范 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺防水卷材	m2	751.2
12	010703002002	墙面防水 [项目特征] 1. 墙面聚氨酯防水涂料1.5mm厚刷2道, 高度1.8米 2. 具体要求详见设计图纸及相关规范 [工作内容] 1. 铺涂膜防水层 2. 铺保护层	m2	297.6
13	010703002003	水池防水 [项目特征] 1. 聚氨酯防水涂料1.5mm厚刷2道 2. 具体要求详见设计图纸总说明及相关规范 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺涂膜防水层	m2	190.72
		装饰装修工程		
14	020102002001	块料楼地面-含蹲便侧面 [项目特征] 1. 铺8~10厚300*600地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 防水层（已单列） 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板 7. 具体详见设计 [工作内容] 1. 铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m2	579.62

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 300*600墙砖面层(白水泥擦缝) 2. 4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 3. 防水层(已单列) 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 5. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 7. 原建筑墙面 8. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 结合层铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝	m2	1199.68
16	020204003002	水池瓷砖面层 [项目特征] 1. 300*600瓷砖面层(白水泥擦缝) 2. 4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 3. 防水层(已单列) 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 5. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 7. 原建筑墙面 8. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 结合层铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝	m2	236.8
17	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. ø8吊筋, 铝扣板专用龙骨卡口 2. 300*600铝扣板 3. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝	m2	579.68
18	020604006001	铝塑装饰线 [项目特征] 1. 铝扣板专用L型收边条 [工作内容] 1. 线条制作 2. 安装	m	531.2

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 厚度120mm 2. 红砖砌筑蹲便台 3. 具体详见图纸设计 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝	m3	2.04
20	010401006001	回填素陶粒混凝土 [项目特征] 1. 蹲便台内回填素陶粒混凝土 2. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	18.57
21	020108002001	石材台面（蹲便台） [项目特征] 1. 铺20*200宽石材 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 防水层（已单列） 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板 7. 具体详见设计 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝	m2	17.02
22	020407002001	门套 [项目特征] 1. 尺寸：1000*2700mm 2. 实木门套 3. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	34.82
23	020209001001	蹲位隔断 [项目特征] 1. 隔板材料：18mm厚抗倍特板隔断 2. 蹲便隔断高1900mm 3. 具体详见图纸 [工作内容]	m2	304

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲方评标材料表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
		给水管道及其他		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De90 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	19.8
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De75 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	39.6
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De63 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	49.5
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De50 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	130
5	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De40 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	48.1
6	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	m	73.72

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De32 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运		
7	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	106.22
8	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	777.02
9	030805006001	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 每组散热器16片 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	组	32
10	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 (含截止阀) [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	个	12
		洁具		
11	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 蹲便及水箱 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	套	80
12	030804005001	洗涤盆 (洗菜盆) [项目特征] 1. 名称: 拖把池 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	组	16
13	030804016001	水龙头	个	176

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:水龙头 [工作内容] 1. 安装及垃圾外运		
14	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:100*100方形地漏 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	个	32
		排水管道		
15	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	414
16	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De75 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	166.24
17	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	96.32
		安装		
		给水管道及其他		
18	030801005012	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De90 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容]	m	19.8

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗		
19	030801005013	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De75 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	39.6
20	030801005014	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De63 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	49.5
21	030801005015	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De50 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	130
22	030801005016	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De40 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	48.1
23	030801005017	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De32	m	73.72

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		
24	030801005018	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	106.22
25	030801005019	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: De20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	777.02
26	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 材质: 全铜截止阀 工作压力1.6Mpa 2. 型号、规格: DN40 [工作内容] 1. 安装	个	32
27	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 材质: 全铜截止阀 工作压力1.6Mpa 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	16
28	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 材质: 全铜截止阀 工作压力1.6Mpa 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	16
29	030805006002	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数: 散热器每组16片	组	32

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
30	030803005002	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 (含截止阀) [工作内容] 1. 拆除	个	12
31	030801001001	镀锌钢管 (暂定工程量) [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 暖气管道 3. 规格: DN25 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷银粉漆 [工作内容] 1. 刷油	m	84
32	030801001002	镀锌钢管 (暂定工程量) [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 暖气管道 3. 规格: DN25 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷银粉漆 [工作内容] 1. 刷油	m	100.8
		洁具		
33	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 名称: 蹲便及水箱 [工作内容] 1. 安装	套	80
34	030804005002	洗涤盆 [项目特征] 1. 名称: 拖把池及水龙头 [工作内容] 1. 安装	组	16
35	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称: 成品感应小便池 2. 组装形式: 含感应式冲洗阀 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	64
36	030804016002	水龙头 [项目特征] 1. 名称: 盥洗池水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	160

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
37	030804017002	地漏 [项目特征] 1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: 100*100方形地漏 [工作内容] 1. 拆除	个	32
		排水管道		
38	030801005020	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC 4. 规格: De110 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	414
39	030801005021	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC 4. 规格: De75 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	166.24
40	030801005022	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC 4. 规格: De50 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	96.32
		开洞		
41	CB001	墙面打洞 [项目特征] [项目特征] 1. 名称: 墙面、地面 2. 内容: 开洞 [工作内容] 1. 打洞眼	个	64

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲方评标材料表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格: Φ 300 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	套	32
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	个	16
3	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 300*600LED平板灯 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	套	64
4	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 名称: 拆除原有电源线 2. 导线型号、材质、规格: BV2.5 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	720
		安装		
5	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	16
6	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 300*600LED平板灯 2. 型号: 功率24w [工作内容] 1. 安装	套	64
7	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 换气扇 2. 型号: 300*300 [工作内容] 1. 安装	个	32
8	CB001	墙面打孔 [项目特征] [项目特征] 1. 名称: 墙面 2. 内容: 打洞 [工作内容] 1. 打洞眼	个	32

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲方评标材料表

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]