

合同编号:

西安邮电大学工程施工合同

目 录

第一部分 协议书

第二部分 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

第一部分 协议书

发包人（甲方）：【西安邮电大学】

承包人（乙方）：【陕西昌广建设工程有限公司】

依据 2025 年 7 月 11 日“西安邮电大学东区逸夫楼部分教学空间整体改造项目”招标会议决定，甲方将该工程项目编号：（SZT2025-SN-SC-ZC-GC-0630）委托给乙方施工，为明确双方权利与责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商达成如下内容，以兹共同遵守。

一、工程概况

工程名称：【西安邮电大学东区逸夫楼部分教学空间整体改造项目】

工程地点：【西安邮电大学长安校区东区逸夫教学楼】

资金来源：财政资金

工程说明：【对西安邮电大学长安校区东区逸夫教学西北角楼 2-4 层教学空间进行整体装修和局部改造。】

二、工程承包范围

严格按照采购文件、答疑纪要及甲方提供的工程量清单、施工图纸等范围内的全部工程内容。主要内容如下：【制作学院背景墙、改造学院门厅（含楼门改造和大厅改造）、教室装修、卫生间装修、茶水间改造、办公室改造、楼内公共区域改造等（具体以工程量清单和施工图为准）。】

三、合同工期

计划开工日期：2025 年 7 月 16 日，计划竣工日期：2025 年 8 月 15 日。

工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：本工程质量应达到国家质量评定合格标准并符合甲方的使用需要。

五、合同价款

1. 合同含税总价为：

暂定（大写 壹佰壹拾贰万陆仟圆整 （¥ 1126000 元）。

其中：

(1) (1) 措施项目费:

(大写) 壹拾万零玖仟伍佰伍拾肆元玖角柒分 (¥109554.97 元);

(2) 安全文明施工费:

(大写) 肆万贰仟贰佰捌拾捌元零叁分 (¥ 42288.03 元);

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

(大写) / (¥ / 元);

(4) 专业工程暂估价金额:

(大写) / (¥ / 元);

(5) 暂列金额:

(大写) 壹拾贰万圆整 (¥ 120000 元)。

本合同价款方式采用第 (2) 方式确定。

(1) 固定总价合同。对于施工方案或者施工图详细、合同工期较短且工程造价较低的工程项目,按照学校相关规定,经审计部门对工程预算进行审核后,可以签订固定总价合同。

(2) 固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方视具体工程项目约定综合单价包含的风险情况如下 无 。

(3) 可调价格合同。对于未进行预算(招标最高限价)审核、招标(议价)的工程项目,比如抢修工程,可以采用可调价格合同。在竣工结算时,学校审计部门可以根据工程项目完成情况,调整工程数量、综合单价、措施项目费用等。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1. 本合同协议书
2. 本合同专用条款
3. 本合同通用条款
4. 中标通知书
5. 投标文件、工程报价单或已标价工程量清单及其附件
6. 采购文件、答疑纪要及工程量清单
7. 图纸
8. 标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、甲乙双方相关负责人：

1. 监理单位委派的工程师

姓名：【监理工程师姓名】赵强

职务：总监理工程师

2. 发包人派驻的现场代表

姓名： 王国旗

职务：甲方代表

3. 项目经理

姓名：【中标人项目经理姓名】 张林梅

职务：项目经理

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、签订时间

本合同于 2025 年 7 月 13 日签订。

十一、签订地点

本合同在 西安邮电大学 签订。

十二、合同生效：

本合同自双方约定签字盖章或盖章后生效。

十三、合同份数

合同经双方签字盖章后生效。本合同一式柒份，发包人执肆份（招标办 1 份，财务处 1 份，使用单位 1 份，档案室存档 1 份），承包人执贰份，招标代理公司执壹份。

甲 方	乙 方
单位名称（章）：西安邮电大学	单位名称（章）：陕西昌广建设工程有限公司
单位地址：陕西省西安市雁塔区长安南路 563 号	单位地址：陕西省西安市浐灞生态区御锦城六期小区 20 号楼 1 单元 403 室
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人： 
电 话：029-88166235	电 话：029-81776280
开户银行：建行西安八里村支行	开户银行：西安银行股份有限公司高新四路支行
账 号：61001723700050000897	账 号：611011580000092740
纳税人识别号：12610000437205105J	统一社会信用代码：91610112MA6UQM2K39
日期：2025 年 7 月 13 日	日期：2025 年 7 月 13 日

第二部分 通用条款（略）

通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。该部分详见陕西省建设厅、陕西省工商行政管理局制定的《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》（陕建发[2007]110号）。

专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

以下各专用条款与第二部分通用条款互相参照解释，若专用条款与通用条款有所抵触，应以专用条款解释为准。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）中标通知书；（5）投标文件、工程报价单或预算书及其附件；（6）采购文件、答疑纪要及工程量清单；（7）图纸；（8）标准、规范及有关技术文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见设计图纸

发包人提供标准、规范的时间：不提供

国内没有相应标准、规范时的约定：按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和发包人同意。

3、图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：2025年7月12日，1套。

发包人对图纸的保密要求：用后交回，不得转让

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名：杜宏磊 职务：总监理工程师。

发包人委托的职权：按《建设工程委托监理合同》及《监理规范》的要求进行质量、进度、投资、安全控制及合同管理，进行现场各方面协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权：涉及工程价款方面的变动或批准，需与发包人协商后共同确定。

4.2 发包人派驻的工程师

姓名：王国旗 职务：甲方代表。

职权：发包人驻工地代表，落实施工现场的各项工作，如：审核并签认工程变更单、现场管线的改造、材料和设备进场验收、分部分项工程和隐蔽工程的验收、对施工图中存在的问题及时与设计院沟通解决、做好各有关部门及施工现场各工作之间的协调工作、协助组织施工验收等。

5、项目经理

5.1 姓名：张林梅 职务：项目经理。

6、发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：2025年7月12日。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人指定水、电源，电源、水源至使用地点周边的电缆和水管、水表、电表由承包人负责敷设和安装，费用在措施中已计入，结算时不调整。承包人按发包人后勤集团核定的实际耗水，耗电量缴纳水电费。合同履行期间，水电费涨价，由承包人自行承担。通讯线路和设备由承包人自行解决并承担其费用。

(3) 施工场地与公共道路开通时间和要求：【乙方在施工期间，经乙方与甲方协商，甲方保障乙方正常的施工场地和道路需求】

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：【2025年7月12日】

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：【2025年7月12日】

(6) 水准点与坐标控制点交验要求：确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包

人，进行现场交验；

(7) 图纸会审和设计交底时间：【2025年7月12日】

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：【无】

6.2 发包人委托承包人办理的工作：见工程量清单。

7、承包人工作

7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：2025年7月12日

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：【2025年7月20日】

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；费用在措施费中已计取。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设计的要求：【无】

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。费用在措施费中已计取（含噪音超标排污费）。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，费用在措施中已计取。

(7) 施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如因施工方法不当造成损失由承包方承担。文物和管网保护费用经监理工程师和甲方项目负责人签订后由甲方承担。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；并按市级文明工地要求组织施工。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：【以实际变更为准】

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：【2025年7月20日】

工程师确认的时间：【2025年7月22日】

8.2 群体工程中有关进度计划的要求：【按照合同约定时间完工】

9、工期延误

9.1 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

① 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

② 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

③ 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

④ 设计变更和工程量增加；

⑤ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

⑥ 不可抗力；

⑦ 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

（2）承包人在上述（1）情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。工期顺延报告经监理工程师及发包人代表签字确认后方可有效。

四、质量与检验

10、隐蔽工程和中间验收

10.1 双方约定中间验收部位：【在隐蔽工程开始前，承包人应与甲方协商妥善留存施工前影像资料，施工完成后应及时通知甲方，留存施工完成后的影像资料，作为施工档案，留给甲方保存。】

11、工程试车

11.1 试车费用的承担：工程调试、验收所用水、电费均由承包人承担。

五、安全防护、文明施工

执行《通用条款》第五条全部条款和市级安全文明施工的要求规定。建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用严格遵守中华人民共和国建设部建办〔2005〕89号文《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》执行。

六、合同价款

12、合同价款约定

12.1 本合同价款采用 【固定综合单价合同】 方式确定。

12.1.1 综合单价中包括的风险范围：本合同第25条规定以外发生的自然灾害。

12.2 变更、签证价款约定

12.2.1 发生设计变更和签证，增加或减少的工程项目及工程量，其适用的综合单价按以下办法调整：① 工程量清单报价中已有工程综合单价的，按已有综合单价结算；② 工程量清单报价中只有类似工程项目的，双方可以参照同标准类似综合单价协商认可的综合单价结算；③工程量清单报价中没有的工程项目内容，可重新组价，组价依据施工图、设计变更、2009《陕建工程量清单计价规则》、2009《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》、2009《陕西省安装工程消耗量定额》、2009《陕西省修缮工程定额》。

13、合同价款调整

13.1 双方约定合同价款的其他调整因素：工程签证变更由监理及发包人代表根据现场实际情况，对工程签证变更进行初步审核并按照学校相关制度进行审批，资料要齐全，价款在结算时计入总造价。

14、工程预付款

【无】

15、工程量确认

15.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：【2025年8月25日前】

16、工程进度款结算与支付

16.1 【工程完工后，甲方验收合格后付工程款 60%。】

16.2 竣工结算通过审计后，付至审定结算价的【97%】，留【3%】作为质保金。质保金支付见《工程质量保修书》相应条款。

七、材料设备供应

17、发包人供应材料设备：无

18、承包人采购材料设备

18.1 本工程建筑材料均由承包人采购。

18.2 发包人给定暂定价的材料及设备，承包人在采购前，按照发包人材料“认质认价”程序确认采购价。暂定价材料在结算时按照发包人认定的价格和暂定价计算材料价格差额，计取规费和税金后，计入结算造价中，综合单价不予调整。

18.3 承包人购买的材料及设备必须是符合图纸功能及技术要求并且达到国家和行业要求的合格产品。材料价格风险由承包人承担，不因市场价的波动及政府调价文件而调整。

18.4 发包人保留更换主材设备品牌、规格、厂家的权利。承包方购买的材料及设备，

施工过程中发包人若需调换品牌、规格时，将对实际使用品牌、规格的材料及设备进行认价。结算时以认价结果与投标报价中《主要材料价格表》中该材料及设备单价找差价，上述两部分差价在计取规费、税金后直接进入结算造价中，综合单价在结算时不做调整。

八、工程变更

19、确定变更价款

19.1 发包人的设计变更，承包人不得以任何理由推诿拒绝执行，否则视为违约。

19.2 因发包人设计变更引起的新增项目和发包人清单偏差、漏项均按工程变更处理，按本专用条款第12条规定确定变更价款；因承包人漏报的项目不予调整。

19.3 由监理及发包人根据现场实际情况，对承包人实际完成的工作内容进行签认。变更、签证价款在结算时计入总造价。

九、竣工验收与结算

20、竣工验收

20.1 承包人提供竣工图的约定：竣工验收后一个月内，交竣工图及完整资料文件【2套】。

20.2 发包人提供相应资料，由承包人完成专项验收（消防、节能、防雷、规划、人防、环保）的全部过程及办理相应手续；完成工程竣工备案相应的所有工作，达到政府主管部门的要求。

21、竣工结算

21.1 承包人报送竣工结算资料时，必须对资料的真实性、完整性负责。竣工结算资料经监理及发包人审核后，报送至学校审计部门确定最终建安造价。承包人应积极配合审核、审计工作。当审减金额超过承包人所报结算金额的5%时，超出部分的审计费由承包人承担（按照超出部分的审减金额×5%计算）。

21.2 承包人应在审计意见提出后5个工作日内确认审计意见；如对审计意见有异议，应在上述时限内书面提出，同时提交异议理由及证明材料。未在上述时限内确认审计意见，并未提出异议，或提出异议但无正当理由及证据支撑的，视同确认审计意见。

21.3 对于无法核定实际耗水、耗电量的工程项目，统一按照审定结算总金额的0.4%计取并在结算中一并扣除。

十、违约、索赔和争议

22、违约

22.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

(1) 发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

(2) 发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在 30 天内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。

(3) 双方约定的发包人其他违约责任：【无】

22.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

(1) 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。工期延误每天按【500】元支付违约金。

(2) 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。承包方按合同价的【5%】承担违约金外，另按国务院 279 号令有关规定处理。承包人承担不符合质量标准的工程检验、修复费用，并无条件返工直至达到质量要求，工期不予顺延。

(3) 双方约定的承包人其他违约责任：无

23、争议

23.1 双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请发包人和承包人双方协商解决；

(2) 当事人不愿协商或者协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

24、工程分包

24.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：无

24.2 承包人不得擅自将合同转让或分包。

承包人的专业分包项目，开工前应向发包人和监理人提供分包单位明细名单，并须经发包人及监理工程师对分包单位资质审核确认后，方可签署分包合同。

25、不可抗力

25.1 双方关于不可抗力的约定：

(1) 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

(2) 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工

的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

(3) 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

① 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

② 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

③ 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

④ 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

⑤ 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

⑥ 延误的工期相应顺延。

(4) 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

26、保险

26.1 本工程双方约定投保内容如下：

投保内容：

① 工程开工前，由承包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

② 承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。

③ 承包人办理的保险事项：失业、医疗、工伤、残疾人就业保险已含在合同价款中，承包人必须按规定上缴有关部门。

27、合同份数

27.1 合同经双方签字盖章后生效。本合同一式柒份，发包人执肆份（招标办 1 份，财务处 1 份，使用单位 1 份，档案室存档 1 份），承包人执贰份，招标代理公司执壹份。

28、补充条款

28.1 本工程竣工后，承包人应免费将施工现场周围和施工单位生活区周围施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付工程款。

28.2 严格按照安全、文明工地的要求组织施工，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。

28.3 凡因承包人违规作业或赶工而夜间施工造成的市容、环保、城管等部门的罚款由承包人自己承担。

28.4 如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的施工进度及工程质量，则发包人有权在工程进度款中将承包人所欠的工资额扣除，直接发放给农民工，并另按发放金额的 50%从承包人的工程结算款中扣除作为罚金。

28.5 施工过程中，资料和工程进度必须同步。监理工程师及发包人代表对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理验收，由监理出据相应证明后，发包人方可组织验收。

28.6 安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理工程师和发包管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的予以罚款【500 元/次】；出现安全事故，承包人自负。

28.7 现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不允许用电炉。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，予以罚款【500 元/次】。

附件 1：工程量清单

附件 2：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：西安邮电大学

承包人（全称）：陕西昌广建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就西安邮电大学东区逸夫楼部分教学空间整体改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

1. 石材背景墙石材完整、石材面上 Logo 牢固不脱落。2. 卫生间水龙头、隔断、地面防水、马桶、卫生间吊柜破损维修。3. 教室、走廊灯具正常使用，损坏维修。4. 门厅门头不渗水、Logo 字体不脱落。5. 门厅地面完整，地胶毯破损维修，背景墙 Logo 完整牢固不脱落。6. 墙面乳胶漆起皮、破损维修。7. 茶水间柜子破损维修。8. 团学室、茶水间地面地胶毯破损维修。9. 广告墙面维护。10. 大楼外学院 Logo 牢固不脱落，使用功能正常。11. 装修范围内新安装门锁损坏时维修。12. 电梯厅射灯及墙面 Logo 损坏脱落时维修。13. 楼梯间广告字及广告设计损坏时维修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

防水质保期为 5 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、质量保修金的支付方法

本项目留结算审定工程款的 3% 作为质保金。缺陷责任期满无质量问题，一次性付清质保金（不计利息）。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：见工程质量保修范围和内容。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲 方	乙 方
单位名称（章）：西安邮电大学	单位名称（章）：陕西昌广建设工程有限公司
单位地址：陕西省西安市雁塔区长安南路563号	单位地址：陕西省西安市浐灞生态区御锦城六期小区20号楼1单元403室
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人： 
电 话：029-88166235	电 话：029-81776280
开户银行：建行西安八里村支行	开户银行：西安银行股份有限公司高新四路支行
账 号：61001723700050000897	账 号：611011580000092740
纳税人识别号：12610000437205105J	统一社会信用代码：91610112MA6UQM2K39
日期：2025年7月13日	日期：2025年7月13日



西安邮电大学东区逸夫楼部分教
学空间整体改造项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总价表

项目名称：西安邮电大学东区逸夫楼部分教学空间整体改造项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）						安全文明施工费
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用
1	单项工程								
1.1	电气工程								
1.2	采暖燃气工程								
1.3	装饰装修工程								
1.4	广告标识								
1.5	给排水工程								
合计									

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
		二层		
1	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 拆除原灯具 [工作内容] 1. 拆除	套	136
		三层		
2	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 拆除原灯具 [工作内容] 1. 拆除	套	126
		四层		
3	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 拆除原灯具 [工作内容] 1. 拆除	套	126
		新做		
		室外		
4	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 防水洗墙灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	7
5	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 防水射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	5
		二层		
6	030213003012	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 楼梯间红外感应吸顶灯 2. 型号: 220V 242W 1600lm (LED) 3. 安装高度: 吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6
7	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱移位 2. 规格: 详见设计图纸	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 箱体安装		
8	030213003025	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED护眼灯 2. 型号: 40W , 4000流明以上; 色温: 4000K左右的中性白光; 显色指数: Ra>90; 蓝光危害等级: RG0 (无危害级); 无频闪 3. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	75
9	030213003013	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: ~220V 32W 2400lm (LED) 3. 规格: 600X600 4. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	16
10	030213003014	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED铝方通灯 2. 型号: ~220V 32W 2400lm (LED) 3. 规格: 1200*10 4. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	22
11	030213003015	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED射灯 2. 型号: ~220V 32W 2400lm (LED) 3. 规格: ~220V 5W (LED) 4. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	18
12	030213003026	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED灯带 2. 型号: ~220V 40W 3600lm (LED) 3. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	21.24
13	030204031004	小电器 [项目特征]	个	4

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 单极单联开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
14	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双极单联开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
15	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 三极单联开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	12
16	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称: 四极单联开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
17	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联双控开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
18	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单项五孔插座 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装0.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	39
19	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 线槽	m	118.5

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 材质: PP-25*12 3. 配置形式及部位: 明敷 4. 暂定量结算时按照签证单量据实结算 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地		
20	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 暂定量结算时按照签证单量据实结算 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	1025.33
21	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4mm ² 3. 暂定量结算时按照签证单量据实结算 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	260.68
22	CB001	更换原有老旧开关面板	项	1
23	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 排气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	8
24	030902001003	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 板材厚度: 0.5mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装	m ²	18.86

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 风管检查孔制作 5. 温度、风量测定孔制作 6. 风管保温及保护层 7. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油		
25	030903007003	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) [项目特征] 1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 400*400 3. 材质: 铝合金 4. 除锈、刷油设计要求: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 风口制作、 2. 安装 3. 散流器制作、安装 4. 百叶窗安装 5. 除锈、刷油	个	2
		三层		
26	030213003030	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED护眼灯 2. 型号: 40W, 4000流明以上; 色温: 4000K左右的中性白光; 显色指数: Ra>90; 蓝光危害等级: RG0(无危害级); 无频闪 3. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	84
27	030213003028	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 型号: ~220V 242W 1600lm (LED) 3. 安装高度: 吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6
28	030213003017	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: ~220V 32W 2400lm (LED) 3. 规格: 600X600 4. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	18
29	030213003018	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED铝方通灯	套	12

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 型号:~220V 32W 2400lm (LED) 3. 规格:1200*10 4. 安装高度:嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		
30	030213003019	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED射灯 2. 型号:~220V 32W 2400lm (LED) 3. 规格:~220V 5W (LED) 4. 安装高度:嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
31	030213003020	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号:~220V 40W 3600lm (LED) 3. 安装高度:嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	29.21
32	030204031010	小电器 [项目特征] 1. 名称:单极单联开关 2. 型号:AC-250V 10A 3. 安装方式:暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	5
33	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称:双极单联开关 2. 型号:AC-250V 10A 3. 安装方式:暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
34	030204031012	小电器 [项目特征] 1. 名称:三极单联开关 2. 型号:AC-250V 10A 3. 安装方式:暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11
35	030204031013	小电器 [项目特征]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 四极单联开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
36	030204031014	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联双控开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
37	030204031015	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单项五孔插座 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装0.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	39
38	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 线槽 2. 材质: PP-25*12 3. 配置形式及部位: 明敷 4. 暂定量结算时按照签证单量据实结算 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	140.38
39	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 暂定量结算时按照签证单量据实结算 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	346.6
40	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设	m	221.6

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 暂定量结算时按照签证单量据实结算 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线		
41	CB002	更换原有老旧开关面板	项	1
42	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:排气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	8
43	030902001004	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装 4. 风管检查孔制作 5. 温度、风量测定孔制作 6. 风管保温及保护层 7. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m ²	18.86
44	030903007002	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) [项目特征] 1. 类型:防雨百叶风口 2. 规格:400*400 3. 材质:铝合金 4. 除锈、刷油设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 除锈、刷油	个	2
		四层		
45	030213003031	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED护眼灯 2. 型号:40W, 4000流明以上;色温:4000K左右的中性白光;显色指数:Ra>90;蓝光危害等级:RG0(无危害级);无频闪	套	84

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		
46	030213003029	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 红外感应吸顶灯 2. 型号: ~220V 242W 16001m (LED) 3. 安装高度: 吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6
47	030213003022	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: ~220V 32W 24001m (LED) 3. 规格: 600X600 4. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	18
48	030213003023	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED铝方通灯 2. 型号: ~220V 32W 24001m (LED) 3. 规格: 1200*10 4. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
49	030213003024	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED射灯 2. 型号: ~220V 32W 24001m (LED) 3. 规格: ~220V 5W (LED) 4. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
50	030213003027	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED灯带 2. 型号: ~220V 40W 36001m (LED) 3. 安装高度: 嵌入式 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	21.24
51	030204031016	小电器 [项目特征]	个	5

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 单极单联开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
52	030204031017	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双极单联开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
53	030204031018	小电器 [项目特征] 1. 名称: 三极单联开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11
54	030204031019	小电器 [项目特征] 1. 名称: 四极单联开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
55	030204031020	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联双控开关 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装1.3米带指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
56	030204031021	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单项五孔插座 2. 型号: AC-250V 10A 3. 安装方式: 暗装0.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	39
57	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 线槽	m	326.6

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 材质:PP-25*12 3. 配置形式及部位:明敷 4. 暂定量结算时按照签证单量据实结算 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地		
58	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 暂定量结算时按照签证单量据实结算 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	346.6
59	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 暂定量结算时按照签证单量据实结算 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	201.35
60	CB003	更换原有老旧开关面板	项	1
61	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:排气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	8
62	030902001005	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装	m ²	18.86

分部分项工程量清单

工程名称: 采暖燃气工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		室外		
		墙、柱面工程		
1	020204001001	石材墙面 [项目特征] 1. 部位: 文化墙 2. 贴结层厚度、材料种类: 4800*9100mm 3. 干挂方式 (膨胀螺栓、钢龙骨): 钢骨架 (80 槽钢、50 角钢) 化学锚栓连接柱子、墙地面, 钢梁 HM250x175x7x11 Q235, 钢柱 HW175x175x8x11 Q235 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 干挂 25 厚荔枝面米色锈石花岗岩 5. 缝宽、嵌缝材料种类: 自然拼缝, 20X10 凹槽 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层干挂 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	42.72
2	020207001001	铝板雨棚 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 热镀锌角钢骨架化学锚栓, 30X50X3 镀锌钢管架 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 2mm 厚铝单板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	36.43
3	020606001001	指示牌拆除移位 [项目特征] 1. 部位: 大台阶二层平台文化墙处 2. 做法: 现有楼层分布指示牌, 拆除及移位	处	1
		精保洁		
		其 他 工 程		
4	BB055	精保洁 [项目特征] 1. 范围: 改造范围内 2. 设施: 教室吊扇、音箱、顶面烟感、喷淋等设施清理 3. 地面: 清洗地面改造区域的所有地面	m2	2640

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 卫生间墙面及顶面 5. 窗户: 窗户清理 6. 桌椅、家具: 清洗原有桌椅、家具、设施, 达到可使用要求		
		二层		
		拆除工程		
5	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 240厚砖墙拆除 [工作内容] 1. 拆除	m3	12.03
6	020401003001	装饰门拆除 [项目特征] 1. 旧门拆除包含木门、防火门等 [工作内容] 1. 拆除	樘	17
7	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除吊顶及龙骨 [工作内容] 1. 拆除	m2	114.77
8	020506001006	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 铲除原墙面及顶面涂料 [工作内容] 1. 铲除	m2	1284.14
9	BB015	1. 拆除小便斗挡板 2. 投标人自行勘察现场, 综合考虑报价, 满足验收要求	个	5
10	BB042	1. 拆除蹲台底座, 并修复地面地砖 2. 投标人自行勘察现场, 综合考虑报价, 满足验收要求	个	3
11	BB032	1. 拆除卫生间隔断板 2. 投标人综合考虑报价, 不得堆放在校园内	m2	56.64
12	020602003001	拆除暖气片 1. 拆除暖气片 2. 投标人自行勘察现场, 综合考虑报价, 满足验收要求	处	1
13	BB005	1. 垃圾外运 2. 投标人综合考虑报价, 不得堆放在校园内	m3	52.19
		楼地面工程		
14	020109001001	石材零星项目 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 丰镇黑过门石 [工作内容]	m2	4.37

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
15	020103004001	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 灰色塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m ²	114.85
		墙、柱面工程		
16	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	943.63
17	020506001004	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 蓝色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	27.93
18	020506001005	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 黄色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	73.76
19	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 60mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 深咖色不锈钢踢脚 [工作内容]	m	20.34

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输		
20	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 240 4. 砂浆强度等级、配合比: 16mm厚水泥砂浆双面抹灰 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	5.09
21	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50热镀锌角钢骨架 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 蓝色铝单板(3mm厚) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	12
22	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50热镀锌角钢骨架 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 黄色铝单板(3mm厚) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉	m2	1.98

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
23	020207001004	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位: 文化展示墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板造型 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	23.76
24	020207001005	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位: 铝方通以下吊顶侧面蓝色乳胶漆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50镀锌角钢骨架 3. 隔离层材料种类、规格: 填防火岩棉 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 5. 油漆品种、刷漆遍数: 蓝色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	14.29
		天棚工程		
25	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	201
26	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 灰色涂料一底两面 [工作内容]	m2	37.82

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
27	020302001002	新建轻钢龙骨石膏板天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 3. 嵌缝材料种类: 绷带 4. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	75.85
28	020302001003	卫生间天棚吊顶面层修补清理 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300 铝扣板 3. 清理修补按整个面积的20%计算清理修补 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨修整 3. 面层修补清理 5. 嵌缝	m2	11.59
29	020302001004	矿棉板天棚吊顶面层修补清理 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 矿棉板 3. 清理修补按整个面积的20%计算清理修补 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨修整 3. 面层修补清理	m2	77.86
30	020302002001	格栅吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 50X80 白色烤漆铝方通 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 安装龙骨 4. 基层板铺贴 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	37.82
31	020604001001	金属装饰线	m	2.28

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 深灰色金属压条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆		
		门窗工程		
32	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 铝型材夹胶玻璃门 2. 框材质、外围尺寸: 1800*3100mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 75 铝型材10厚夹胶玻璃 (灰咖色不锈钢门套) [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	4
33	020402001002	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 铝型材防火玻璃门 2. 框材质、外围尺寸: 1200*2700mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 75 铝型材10厚夹胶玻璃 (灰咖色不锈钢门套) [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
34	020401003002	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 隐形管井门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 878*1800mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 两层18mm 厚木工板乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
35	020401003003	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 定制蓝色木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1000*2700mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 定制带观察窗蓝色木门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	7

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
36	020401003004	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 定制蓝色木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1500*2700mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 定制带观察窗蓝色木门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	4
37	020402004004	金属门 [项目特征] 1. 门类型: 消防栓门换成白色烤漆金属门板, 面贴消防门标识贴 2. 框材质、外围尺寸: 700*800mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
38	BB010	原有防火门修补翻新 1. 电梯厅及楼梯位置	樘	5
		其他工程		
39	BB009	卫生间新作生态木板柜 [项目特征] 1. 位置: 女卫及男卫, 原有石材洗手台下方 2. 规格: 高度0.42m, 离地0.2m, 深度0.6m, 长度同原洗手池台盆长 3. 材质: 采用E0级防潮颗粒板, 底部和背板需做防水涂层或贴防潮膜, 优质胶粘剂, PVC封边条, 搭配优质五金配件	m2	4.24
40	BB011	白色乳胶漆字符 [项目特征] 1. 白色乳胶漆字符	个	12
41	BB024	茶水间柜子 [项目特征] 1. 茶水间教师储物柜 2. 规格尺寸: 6层4列, 总宽3.55m, 总高3m, 深度0.45m 3. 材质: 采用18mm厚E0级环保实木颗粒板, 甲醛释放量优于国家标准, 优质胶粘剂, PVC封边条, 搭配优质五金配件	m2	10.64
42	BB041	休闲桌椅 [项目特征] 1. 休闲桌椅 (配套一桌四椅) 2. 桌子: 采用优质三聚氰胺板, 甲醛释放量优于国家标准, 表面耐香烟灼烧检测、表面耐龟裂检测均达到检测合格标准; 优质胶粘剂, PVC封边条, 搭配优质五金配件	套	5

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 椅子: 采用阻燃海绵+优质真皮(皮革), 摩擦色牢度: 干擦、碱性汗液、湿擦、耐光性、感官要求检测均达到检测合格标准。		
43	BB027	灰咖色遮光布艺窗帘 [项目特征] 1. 褶皱倍数: 长度已按2倍考虑 2. 工艺: 包含窗帘制作、安装, 含五金辅材	m	112.86
44	BB035	小便斗挡板	套	5
45	BB036	卫生间隔断 [项目特征] 1. 2.0m高防水倍特板 2. 包含挂钩等、配件齐全	m2	52.76
46	BB047	1. 位置: 教室、听课区 2. 工作内容: 修补讲台面层 3. 满足验收规范	个	4
		三层		
		拆除工程		
47	010302001003	实心砖墙 [项目特征] 1. 240厚砖墙拆除 [工作内容] 1. 拆除	m3	5.95
48	020401003005	装饰门拆除 [项目特征] 1. 旧门拆除包含木门、防火门等 [工作内容] 1. 拆除	樘	15
49	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除吊顶及龙骨 [工作内容] 1. 拆除	m2	29.75
50	020506001007	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 铲除原墙面及顶面涂料 [工作内容] 1. 铲除	m2	1336.17
51	BB030	1. 拆除小便斗挡板 2. 投标人自行勘察现场, 综合考虑报价, 满足验收要求	个	5
52	BB043	1. 拆除蹲台底座, 并修复地面地砖 2. 投标人自行勘察现场, 综合考虑报价, 满足验收要求	个	4
53	BB033	1. 拆除卫生间隔断板 2. 投标人综合考虑报价, 不得堆放在校园内	m2	56.64
54	BB012	1. 垃圾外运	m3	52.71

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 投标人综合考虑报价, 不得堆放在校园内		
		楼地面工程		
55	020103004002	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 灰色塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	30.5
		墙、柱面工程		
56	020506001008	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1004.07
57	020506001009	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 蓝色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	29.48
58	020506001010	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 黄色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	73.76
		天棚工程		
59	020506001011	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	230.4
60	020302001006	新建轻钢龙骨石膏板天棚吊顶	m2	30.13

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 3. 嵌缝材料种类: 绷带 4. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
61	020302001007	卫生间天棚吊顶面层修补清理 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300 铝扣板 3. 清理修补按整个面积的20%计算清理修补 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨修整 3. 面层修补清理 5. 嵌缝	m2	11.59
62	020302001008	矿棉板天棚吊顶面层修补清理 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 矿棉板 3. 清理修补按整个面积的20%计算清理修补 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨修整 3. 面层修补清理	m2	88.58
63	020604001002	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 深灰色金属压条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	2.28
		门窗工程		
64	020401003006	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 隐形管井门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 878*1800mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 两层18mm 厚木工板乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
65	020401003007	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 定制蓝色木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1000*2700mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 定制带观察窗蓝色木门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	6
66	020401003008	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 定制蓝色木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1500*2700mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 定制带观察窗蓝色木门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	5
67	020402004003	金属门 [项目特征] 1. 门类型: 消防栓门换成白色烤漆金属门板, 面贴消防门标识贴 2. 框材质、外围尺寸: 700*800mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
68	BB014	原有防火门修补翻新 1. 电梯厅及楼梯位置	樘	5
		其他工程		
69	BB017	卫生间新作生态木板柜 [项目特征] 1. 位置: 女卫及男卫, 原有石材洗手台下方 2. 规格: 高度0.42m, 离地0.2m, 深度0.6m, 长度同原洗手池台盆长 3. 材质: 采用E0级防潮颗粒板, 底部和背板需做防水涂层或贴防潮膜, 优质胶粘剂, PVC封边条, 搭配优质五金配件	m2	4.24
70	BB018	白色乳胶漆字符	个	13
71	BB053	休息区墙面喷绘图案	处	1
72	BB025	茶水间柜子 [项目特征] 1. 茶水间教师储物柜	m2	10.64

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格尺寸: 6层4列, 总宽3.55m, 总高3m, 深度0.45m 3. 材质: 采用18mm厚E0级环保实木颗粒板, 甲醛释放量优于国家标准, 优质胶粘剂, PVC封边条, 搭配优质五金配件		
73	BB051	休闲桌椅 [项目特征] 1. 休闲桌椅 (配套一桌四椅) 2. 桌子: 采用优质三聚氰胺板, 甲醛释放量优于国家标准, 表面耐香烟灼烧检测、表面耐龟裂检测均达到检测合格标准; 优质胶粘剂, PVC封边条, 搭配优质五金配件 3. 椅子: 采用阻燃海绵+优质真皮 (皮革), 摩擦色牢度: 干擦、碱性汗液、湿擦、耐光性、感官要求检测均达到检测合格标准。	套	3
74	BB028	灰咖色遮光布艺窗帘 [项目特征] 1. 褶皱倍数: 长度已按2倍考虑 2. 工艺: 包含窗帘制作、安装, 含五金辅材	m	112.86
75	BB037	小便斗挡板	套	5
76	BB038	卫生间隔断 [项目特征] 1. 2.0m高防水倍特板 2. 包含挂钩等、配件齐全	m2	52.76
77	BB056	1. 位置: 教室、听课区 2. 工作内容: 修补讲台面层 3. 满足验收规范	个	5
		四层		
		拆除工程		
78	010302001004	实心砖墙 [项目特征] 1. 240厚砖墙拆除 [工作内容] 1. 拆除	m3	5.95
79	020401003009	装饰门拆除 [项目特征] 1. 旧门拆除包含木门、防火门等 [工作内容] 1. 拆除	樘	15
80	020302001009	天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除吊顶及龙骨 [工作内容] 1. 拆除	m2	29.75
81	020506001012	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 铲除原墙面及顶面涂料	m2	1336.17

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 铲除		
82	BB031	1. 拆除小便斗挡板 2. 投标人自行勘察现场, 综合考虑报价, 满足验收要求	个	5
83	BB044	1. 拆除蹲台底座, 并修复地面地砖 2. 投标人自行勘察现场, 综合考虑报价, 满足验收要求	个	4
84	BB034	1. 拆除卫生间隔断板 2. 投标人综合考虑报价, 不得堆放在校园内	m2	56.64
85	BB019	1. 垃圾外运 2. 投标人综合考虑报价, 不得堆放在校园内	m3	52.71
		楼地面工程		
86	020103004003	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 灰色塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	30.5
		墙、柱面工程		
87	020506001013	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1004.07
88	020506001014	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 蓝色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	29.48
89	020506001015	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 黄色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	73.76

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料、油漆		
		天棚工程		
90	020506001016	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	230.4
91	020302001010	新建轻钢龙骨石膏板天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 3. 嵌缝材料种类: 绷带 4. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	30.13
92	020302001011	卫生间天棚吊顶面层修补清理 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300 铝扣板 3. 清理修补按整个面积的20%计算清理修补 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨修整 3. 面层修补清理 5. 嵌缝	m ²	11.59
93	020302001012	矿棉板天棚吊顶面层修补清理 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 矿棉板 3. 清理修补按整个面积的20%计算清理修补 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨修整 3. 面层修补清理	m ²	88.58
94	020604001003	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 深灰色金属压条 [工作内容]	m	2.28

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆		
		门窗工程		
95	020401003010	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 隐形管井门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 878*1800mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 两层18mm 厚木工板乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
96	020401003011	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 定制蓝色木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1000*2700mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 定制带观察窗蓝色木门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	6
97	020401003012	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 定制蓝色木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1500*2700mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 定制带观察窗蓝色木门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	5
98	020402004001	金属门 [项目特征] 1. 门类型: 消防栓门换成白色烤漆金属门板, 面贴消防门标识贴 2. 框材质、外围尺寸: 700*800mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
99	BB021	原有防火门修补翻新 1. 电梯厅及楼梯位置	樘	5
		其他工程		
100	BB022	卫生间新作生态木板柜 [项目特征]	m2	4.24

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业：土木工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 广告标识

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	教学楼西侧外墙处 1. 学院中英文名称及logo白、蓝色烤漆不锈钢2mm厚, 背面LED灯光 2. 大小及参数详见图纸 3. 施工时不得破坏原有防水、保温, 如有损坏, 需修补完善 4. 脚手架等费用综合考虑在内	项	1
2	AB002	文化墙 1. 学院中英文名称及logo白、蓝色烤漆不锈钢2mm厚, 背面LED灯光 2. 大小及参数详见图纸 3. 施工时不得破坏原有防水、保温, 如有损坏, 需修补完善 4. 脚手架等费用综合考虑在内	项	1
3	AB003	室外雨棚门牌处 1. 学院中英文名称及logo白、蓝、黄色烤漆不锈钢2mm厚, 背面灯光 2. 大小及参数详见图纸	项	1
4	AB004	二层门厅文化背景墙处 1. 亚克力学院中英文名称及logo 2. 大小及参数详见图纸 3. 根据学院要求的具体内容进行设计制作、安装	项	1
5	AB005	文化展板 1. 文化展板(广告公司专业制作) 2. 大小及参数详见图纸 3. 石膏板加隐藏式灯带 4. 内容: 以办学理念为主题, 设计相关展示图形与文字 5. 拟用亚克力板, PVC板, 欧松板, 不锈钢等多种材料 6. 根据学院要求的具体内容进行设计制作、安装	m ²	9
6	AB006	1. 门牌 2. 满足业主要求	个	41
7	AB007	1. 楼层数字标识 2. 满足业主要求	个	3
8	AB008	其他展示墙(待定预留) 1. 文化展板(广告公司专业制作) 2. 大小及参数详见图纸 3. 内容: 以办学理念为主题, 设计相关展示图形与文字 4. 拟用亚克力板, PVC板, 欧松板, 不锈钢等多种材料	项	1
9	AB009	师资力量展示牌 1. 黄色、青灰色底板(15厚), 包含深灰色亚克力字(15厚) 2. 大小: 3.2m*1.35m	个	3

分部分项工程量清单

工程名称: 广告标识

专业：土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 拆除原蹲便 [工作内容] 1. 拆除	套	11
2	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 拆除原坐便 [工作内容] 1. 拆除	套	1
3	030804016003	水龙头 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 洗手盆水龙头 [工作内容] 1. 拆除	个	30
4	030804016004	水龙头 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 拖把池水龙头 [工作内容] 1. 拆除	个	6
5	030804017002	地漏 [项目特征] 1. 名称: 地漏拆除 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	12
		新做		
6	030804012004	大便器 [项目特征] 1. 组装形式: 坐便 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6
7	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	12
8	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 洗手盆水龙头 [工作内容]	个	30

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]