

工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

工 程  
造价咨 询 \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

复核时间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 分部分项工程量清单

工程名称： 宝鸡文理学院石鼓校区西侧围墙拆除重建工程      专业名称： 【建筑装饰专业】      第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	01	新建围墙		
1	010101002001	挖土方 【项目特征】 1. 挖土平均厚度:2.3m 2. 弃土运距:自行考虑 【工程内容】 1. 挖土方	m3	735.75
2	010103001001	灰土回填 【项目特征】 1. 土质要求:3:7灰土（机械铺填 机械碾压） 2. 土方外购 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m3	132.98
3	010103001002	土方回填 【项目特征】 1. 土质要求:素土（机械铺填 机械碾压） 2. 土方外购 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m3	637.165
4	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结黏土砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 围墙高度:2.1m 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	96.37
5	010401001001	带形基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	134.96
6	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	27
7	010402001001	构造柱 【项目特征】 1. 柱截面尺寸:370mm*370mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	26.06

# 分部分项工程量清单

工程名称： 宝鸡文理学院石鼓校区西侧围墙拆除重建工程

专业名称： 【建筑装饰专业】

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	010403004001	压顶 【项目特征】 1. 梁截面尺寸:370*100 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	7.24
9	010404001001	直形墙 【项目特征】 1. 墙类型:外墙 2. 墙厚度:370mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	133.16
10	010416001001	砌体加固筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.923
11	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.3597
12	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	11.1669
13	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 12mm厚水泥砂浆 1:3 3. 围墙外侧及压顶 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 抹面层	m2	614.47
14	020201003001	墙面勾缝(围墙内侧) 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 勾缝类型:凹缝 3. 勾缝材料种类:水泥砂浆勾缝, 砖墙勾凹缝 【工程内容】 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝	m2	495.96

# 分部分项工程量清单

工程名称： 宝鸡文理学院石鼓校区西侧围墙拆除重建工程

专业名称： 【建筑装饰专业】

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 运距:自行考虑 【工程内容】 1. 余方运输至弃置点	m3	142.995
16	040204003001	安砌侧(平、缘)石 【项目特征】 1. 铺设混凝土路缘石500*200*100 【工程内容】 1. 安装	m	225
17	B010101001001	围墙沉降缝 【项目特征】 1. @60m设20宽沉降缝，基础断开，中缝沥青麻丝填实 【工程内容】 1. 安装沉降缝	处	3
		拆除围墙		
18	040801003001	拆除人行道 【项目特征】 1. 破除透水砖面层人行道及基层 2. 运距自行考虑 【工程内容】 1. 破除 2. 运输	m2	381
19	040801004001	拆除路缘石 【项目特征】 1. 拆除原路缘石 2. 运距自行考虑 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m	225
20	040801006001	拆除围墙 【项目特征】 1. 拆除围墙（含砖柱、琉璃瓦） 2. 运距自行考虑 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m3	214.68
21	040801007001	拆除混凝土基础（暂定量） 【项目特征】 1. 拆除混凝土基础 2. 运距自行考虑 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m3	43.2
22	040801007002	拆除毛石基础 【项目特征】 1. 毛石基础规格：600*500mm 2. 运距自行考虑 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m3	67.5

# 分部分项工程量清单

工程名称： 宝鸡文理学院石鼓校区西侧围墙拆除重建工程

专业名称： 【建筑装饰专业】

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
23	B010101001002	挖除灌木 【项目特征】 1. 保护性挖除原围墙侧边灌木 2. 运距自行考虑 【工程内容】 1. 挖除 2. 运输	m2	180
24	B010101001003	破除电线杆 【项目特征】 1. 破除混凝土电线杆1根 2. 运距自行考虑 【工程内容】 1. 破除 2. 运输	根	1
25	050101005001	清除草皮（暂定量）	m2	48
		恢复其余部位		
26	B010101001004	挖除树木 【项目特征】 1. 挖除树木及树根 【工程内容】 1. 挖除	株	3
27	050101006001	整理绿化用地（暂定量）	m2	48
28	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1. 栽种色带（或灌木丛） 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	180
29	050102011001	喷播植草（暂定量） 【项目特征】 1. 重新恢复围墙外侧草皮 【工程内容】 1. 草籽喷播 2. 养护	m2	48
30	B040101009001	恢复人行道透水砖（暂定量） 【项目特征】 1. 300厚3:7灰土垫层（外购土） 2. 100厚C25混凝土垫层 3. 透水砖规格：300*150*50mm 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 块料铺设	m2	422.5
31	B040101009002	恢复盲道砖（暂定量） 【项目特征】 1. 300厚3:7灰土垫层（外购土） 2. 100厚C25混凝土垫层 3. 盲道砖规格：300*150*50mm 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 块料铺设	m2	92.7

# 措施项目清单

工程名称： 宝鸡文理学院石鼓校区西侧围墙拆除重建工程

专业名称： 【建筑装饰专业】

第6页 共10页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	建筑工程脚手架	项	1
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
14	装饰装修工程脚手架	项	1
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1

# 其他项目清单

工程名称： 宝鸡文理学院石鼓校区西侧围墙拆除重建工程      专业名称： 【建筑装饰专业】      第7页 共10页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		
F1.1	暂列金额	项	1
F1.1.1	暂列金	项	1
F1.2	专业工程暂估价	项	1
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1
F1.3	计日工	项	1
F1.3.1	人工	项	1
F1.3.1.1			
F1.3.2	材料	项	1
F1.3.2.1			
F1.3.3	机械	项	1
F1.3.3.1			
F1.4	总承包服务费	项	1
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称： 宝鸡文理学院石鼓校区西侧围墙拆除重建工程      专业名称： 【建筑装饰专业】      第8页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.3
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.3
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
	规费合计		
二	安全文明施工费	CSAQWM	100
	安全文明施工措施费合计		
三	增值税销项税额	BHSZJ	9
四	附加税	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.48
	税金合计		



# 暂列金额明细表

工程名称： 宝鸡文理学院石鼓校区西侧围墙拆除重建工程      专业名称： 【建筑装饰专业】      第9页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	50000.00
1	暂列金	项	50000.00

# 专业工程暂估价明细表

工程名称： 宝鸡文理学院石鼓校区西侧围墙拆除重建工程      专业名称： 【建筑装饰专业】      第10页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
一	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00