

工程量清单扉页

工程名称： 工1-工7楼外墙蘑菇石改造

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2025 年 07 月 04 日
招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:工1-工7楼外墙蘑菇石改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工1-工7楼外墙蘑菇石改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除原墙面干挂石材及钢骨架	m2	938.2		
2	011705002002	立面块料拆除	1. 拆除原粘贴墙面石材及抹灰层	m2	1073.44		
3	01B003	拆除原石材腰线	1. 拆除原石材腰线	m	1531.7		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 拆除垃圾 2. 余方点装料运输至弃置点, 运距自行考虑	m3	248.51		
5	011203001001	石材墙、柱面	1. 利用原有石材 2. 安装方式: 干挂 3. 型钢骨架或其他金属骨架种类、规格（若有）: 50*50*3mm镀锌角钢, 专用干挂件 4. 面层材料品种、规格: 3cm厚300*600mm蘑菇石, 具体和现场原有石材保持一致 5. 开槽干挂, 在石材棱边精确加工一条凹槽, 将挂件扣入槽中, 通过连接件将石材固定在龙骨上	m2	804.66		
6	011203001002	石材墙、柱面	1. 安装方式: 干挂 2. 型钢骨架或其他金属骨架种类、规格（若有）: 50*50*3mm镀锌角钢, 专用干挂件 3. 面层材料品种、规格: 3cm厚300*600mm蘑菇石, 具体和现场原有石材保持一致 4. 开槽干挂, 在石材棱边精确加工一条凹槽, 将挂件扣入槽中, 通过连接件将石材固定在龙骨上	m2	1206.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工1-工7楼外墙蘑菇石改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：工1-工7楼外墙蘑菇石改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：工1-工7楼外墙蘑菇石改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。