

咸阳师范学院渭城校区消防设施
维修项目二期（11#家属楼、体育
训练馆、学馨苑餐厅、科技苑大
厦）工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：11#家属楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	11#家属楼消防工程								
2	11#家属楼通风工程								
3	11#家属楼火灾自动报警工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030701007005	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 闸阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	5
2	030701007027	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 信号闸阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	2
3	030701012002	报警装置 [项目特征] 1. 名称: 湿式报警装置DN150 [工作内容] 1. 拆除	组	2
4	030701007029	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 止回阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	8
5	030701007009	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 安全阀 DN80 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	4
6	CB001	灭火器 [项目特征] 1. 手提灭火器MFZ/ABC 4kg [工作内容] 1. 移除	具	350
7	030701016001	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格: 末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 拆除	组	175
8	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 气体灭火控制箱 [工作内容] 1. 箱体拆除	台	2
9	CB003	气溶胶拆除	套	4

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		新做		
10	030701007016	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 闸阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	5
11	030701007026	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 信号闸阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2
12	030701012001	报警装置 [项目特征] 1. 名称: 湿式报警装置 DN150 1.6MPa [工作内容] 1. 安装	组	2
13	030701007028	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 止回阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	8
14	030701007020	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 安全阀 DN80 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	4
15	CB002	灭火器 [项目特征] 1. 手提灭火器MFZ/ABC 4kg [工作内容] 1. 安装	具	350
16	030701016002	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格: 末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 安装	组	175
17	030706002001	水灭火系统控制装置调试 [项目特征] 1. 点数: 500点以下 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1
18	030204018002	配电箱	台	2

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼消防工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：11#家属楼消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 11#家属楼消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 11#家属楼消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 11#家属楼消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼通风工程

专业: 通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 形式: 直流风机 [工作内容] 1. 拆除 2. 软管接口拆除	台	2
2	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 排烟阀 [工作内容] 1. 拆除	个	66
3	030901002002	通风机 [项目特征] 1. 形式: 混流风机 风量 16227m ³ /h 风压608pa 功率 5.5kw [工作内容] 1. 拆除 2. 软管接口制作、拆除	台	3
4	030903001002	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 送风阀 [工作内容] 1. 拆除	个	66
		新做		
5	030901002003	通风机 [项目特征] 1. 形式: 直流风机 [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 软管接口制作、安装 5. 支架台座除锈、刷油	台	2
6	030903001003	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 排烟阀 [工作内容] 1. 安装	个	66
7	030901002004	通风机 [项目特征] 1. 形式: 混流风机 2. 规格: 风量 16227m ³ /h 风压608pa 功率 5.5kw [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装	台	3

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼通风工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：11#家属楼通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 11#家属楼通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 11#家属楼通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 11#家属楼通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼火灾自动报警工程

专业: 消防设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030705007001	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 自动报警主机 JB-JB-F021 [工作内容] 1. 拆除	台	1
2	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 规格: 手动报警按钮 [工作内容] 1. 拆除	只	71
3	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感烟探测器 [工作内容] 1. 拆除	只	272
4	030705001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感温探测器 [工作内容] 1. 拆除	只	5
5	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 声光报警器 [工作内容] 1. 拆除	台	71
6	030705003002	按钮 [项目特征] 1. 规格: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 拆除	只	175
7	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 各种模块 [工作内容] 1. 拆除	只	200
8	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2*3W [工作内容] 1. 拆除	套	99
9	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全指示灯 [工作内容] 1. 拆除	套	99
10	031208006001	出入口控制设备 [项目特征]	台	660

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼火灾自动报警工程

专业: 消防设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 闭门器 [工作内容] 1. 本体拆除		
11	031208006002	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 顺序器 [工作内容] 1. 拆除	台	528
12	030705007005	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 总线制操作盘 [工作内容] 1. 拆除	台	1
13	030705007006	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 直接控制盘 [工作内容] 1. 拆除	台	1
14	030705009006	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防应急广播设备 [工作内容] 1. 拆除	台	1
15	031206001002	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 广播功率放大器 [工作内容] 1. 拆除	台	1
16	030705009007	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话 [工作内容] 1. 拆除	台	1
17	030705009008	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话接口 [工作内容] 1. 拆除	台	1
		新做		
18	030705007002	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 火灾报警控制器/消防联动控制器 11#楼 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
19	030705003003	按钮 [项目特征] 1. 规格: 手动报警按钮	只	71

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼火灾自动报警工程

专业: 消防设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
20	030705001003	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感烟探测器 [工作内容] 1. 探头安装	只	272
21	030705001004	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感温探测器 [工作内容] 1. 探头安装	只	5
22	030705009002	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 声光报警器 [工作内容] 1. 安装	台	71
23	030705003004	按钮 [项目特征] 1. 规格: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装	只	175
24	030705004002	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 各种模块 [工作内容] 1. 安装	只	200
25	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2*3W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	99
26	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	99
27	031208006003	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 顺序器 [工作内容] 1. 本体安装	台	528
28	031208006004	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 闭门器 [工作内容] 1. 本体安装	台	660

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼火灾自动报警工程

专业: 消防设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 系统调试		
29	030705007003	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 总线制操作盘 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
30	030705007004	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 直接控制盘 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
31	030705009003	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防应急广播设备 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1
32	031206001001	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 广播功率放大器 [工作内容] 1. 安装	台	1
33	030705009004	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话 [工作内容] 1. 安装	台	1
34	030705009005	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话接口 [工作内容] 1. 安装	台	1
35	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质: 塑料线槽32*20 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	800
36	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 消防报警线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVSP-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1640
37	030212003011	电气配线 [项目特征]	m	1840

分部分项工程量清单

工程名称: 11#家属楼火灾自动报警工程

专业: 消防设备安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 配线形式: 电源线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
38	030212003012	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 信号总线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	56
39	030212003013	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 消防电话线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2*1.0 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	512
40	030212003014	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 广播线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	368
41	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号: 控制线 2. 规格: NH-KVV-7*1.5 3. 敷设方式: 管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	8.96
42	030706001001	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 点数: 500点以下 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1
43	030706001003	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 点数: 排烟阀、防火阀 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	132

措施项目清单

工程名称：11#家属楼火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 11#家属楼火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 11#家属楼火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 11#家属楼火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：体育训练馆

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	体育训练馆消防工程								
2	体育训练馆火灾自动报警工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 体育训练馆消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：体育训练馆消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：体育训练馆消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 体育训练馆消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 体育训练馆消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：体育训练馆火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030705007001	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 自动报警主机 JB-JB-F021 [工作内容] 1. 拆除	台	1
2	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 规格: 手动报警按钮 [工作内容] 1. 拆除	只	30
3	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感烟探测器 [工作内容] 1. 拆除	只	267
4	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 声光报警器 [工作内容] 1. 拆除	台	12
5	030705003002	按钮 [项目特征] 1. 规格: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 拆除	只	48
6	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 各种模块 [工作内容] 1. 拆除	只	12
7	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2*3W [工作内容] 1. 拆除	套	29
8	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全指示灯 [工作内容] 1. 拆除	套	13
9	031208006001	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 闭门器 [工作内容] 1. 拆除	台	12
10	031208006002	出入口控制设备 [项目特征]	台	12

分部分项工程量清单

工程名称: 体育训练馆火灾自动报警工程

专业: 消防设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 顺序器 [工作内容] 1. 拆除		
11	030705007005	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 总线制操作盘 [工作内容] 1. 拆除	台	1
12	030705007006	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 直接控制盘 [工作内容] 1. 拆除	台	1
13	030705009006	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防应急广播设备 [工作内容] 1. 拆除	台	1
14	031206001002	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 广播功率放大器 [工作内容] 1. 拆除	台	1
15	030705009007	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话 [工作内容] 1. 拆除	台	1
16	030705009008	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话接口 [工作内容] 1. 拆除	台	1
		新做		
17	030705007002	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 火灾报警控制器/消防联动控制器 体育馆 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
18	030705003003	按钮 [项目特征] 1. 规格: 手动报警按钮 [工作内容] 1. 安装	只	30
19	030705001003	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感烟探测器	只	267

分部分项工程量清单

工程名称：体育训练馆火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 探头安装		
20	030705009002	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 声光报警器 [工作内容] 1. 安装	台	12
21	030705003004	按钮 [项目特征] 1. 规格: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装	只	48
22	030705004002	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 各种模块 [工作内容] 1. 安装	只	12
23	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2*3W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	29
24	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	13
25	031208006003	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 顺序器 [工作内容] 1. 本体安装	台	12
26	031208006004	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 闭门器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	台	12
27	030705007003	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 总线制操作盘 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
28	030705007004	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 直接控制盘	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：体育训练馆火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 本体安装		
29	030705009003	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防应急广播设备 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1
30	031206001001	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 广播功率放大器 [工作内容] 1. 安装	台	1
31	030705009004	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话 [工作内容] 1. 安装	台	1
32	030705009005	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话接口 [工作内容] 1. 安装	台	1
33	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质: 塑料线槽32*20 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	700
34	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 消防报警线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVSP-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	455.56
35	030212003011	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 电源线 2. 导线型号、材质、规格: WDN-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	766.67
36	030212003012	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 信号总线	m	15.56

分部分项工程量清单

工程名称: 体育训练馆火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：体育训练馆火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 体育训练馆火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 体育训练馆火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 体育训练馆火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：学鑫苑餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	学鑫苑餐厅消防工程								
2	学鑫苑餐厅火灾自动报警工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：学鑫苑餐厅消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	CB001	灭火器 [项目特征] 1. 手提灭火器MFZ/ABC 4kg [工作内容] 1. 移除	具	96
2	030701019001	消防水泵接合器 [项目特征] 1. 安装部位: 地下水泵接合器150 [工作内容] 1. 拆除	套	2
3	030701016001	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格: 末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 拆除	组	48
4	030109001002	离心式泵 [项目特征] 1. 名称: 消火栓泵 2. 型号: 扬程4.4m 吸程7m 流量4m3/h [工作内容] 1. 拆除	台	2
		新做		
5	CB002	灭火器 [项目特征] 1. 手提灭火器MFZ/ABC 4kg [工作内容] 1. 安装	具	96
6	030701016002	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格: 末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 安装	组	48
7	030701019002	消防水泵接合器 [项目特征] 1. 安装部位: 地下水泵接合器150 [工作内容] 1. 安装	套	2
8	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 名称: 消火栓泵 2. 型号: 扬程4.4m 吸程7m 流量4m3/h [工作内容] 1. 安装	台	2

措施项目清单

工程名称：学鑫苑餐厅消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：学鑫苑餐厅消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 学鑫苑餐厅消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 学鑫苑餐厅消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：学鑫苑餐厅火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030705007001	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 自动报警主机 JB-JB-F021 [工作内容] 1. 拆除	台	1
2	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 规格: 手动报警按钮 [工作内容] 1. 拆除	只	30
3	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感烟探测器 [工作内容] 1. 拆除	只	33
4	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 声光报警器 [工作内容] 1. 拆除	台	30
5	030705003002	按钮 [项目特征] 1. 规格: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 拆除	只	30
6	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 各种模块 [工作内容] 1. 拆除	只	50
7	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2*3W [工作内容] 1. 拆除	套	5
8	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全指示灯 [工作内容] 1. 拆除	套	4
9	031208006002	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 顺序器 [工作内容] 1. 拆除	台	8
10	030705007005	报警联动一体机 [项目特征]	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：学鑫苑餐厅火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 总线制:总线制操作盘 [工作内容] 1. 拆除		
11	030705007006	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制:直接控制盘 [工作内容] 1. 拆除	台	1
12	030705009006	警报装置 [项目特征] 1. 形式:消防应急广播设备 [工作内容] 1. 拆除	台	1
13	031206001002	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:广播功率放大器 [工作内容] 1. 拆除	台	1
14	030705009007	警报装置 [项目特征] 1. 形式:消防电话 [工作内容] 1. 拆除	台	1
15	030705009008	警报装置 [项目特征] 1. 形式:消防电话接口 [工作内容] 1. 拆除	台	1
16	020302001001	拆除铝扣板吊顶 [项目特征] 1、拆除铝扣板 [工作内容] 1. 拆除	m2	18
		新做		
17	030705007002	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制:火灾报警控制器/消防联动控制器 学 馨苑 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
18	030705003003	按钮 [项目特征] 1. 规格:手动报警按钮 [工作内容] 1. 安装	只	30
19	030705001003	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感烟探测器	只	33

分部分项工程量清单

工程名称：学鑫苑餐厅火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 探头安装		
20	030705009002	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 声光报警器 [工作内容] 1. 安装	台	30
21	030705003004	按钮 [项目特征] 1. 规格: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装	只	30
22	030705004002	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 各种模块 [工作内容] 1. 安装	只	50
23	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2*3W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	5
24	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	4
25	031208006003	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 顺序器 [工作内容] 1. 本体安装	台	8
26	030705007003	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 总线制操作盘 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
27	030705007004	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 直接控制盘 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
28	030705009003	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防应急广播设备 [工作内容] 1. 安装	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：学鑫苑餐厅火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 调试		
29	031206001001	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:广播功率放大器 [工作内容] 1. 安装	台	1
30	030705009004	警报装置 [项目特征] 1. 形式:消防电话 [工作内容] 1. 安装	台	1
31	030705009005	警报装置 [项目特征] 1. 形式:消防电话接口 [工作内容] 1. 安装	台	1
32	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质:塑料线槽32*20 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	400
33	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:消防报警线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVSP-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	546.67
34	030212003011	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电源线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	408.89
35	030212003012	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:信号总线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	12.44
36	030212003013	电气配线 [项目特征]	m	113.78

分部分项工程量清单

工程名称: 学鑫苑餐厅火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：学鑫苑餐厅火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 学鑫苑餐厅火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 学鑫苑餐厅火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 学鑫苑餐厅火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：科技苑大厦

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	科技苑大厦消防工程								
2	科技苑大厦通风工程								
3	科技苑大厦火灾自动报警工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	CB001	灭火器 [项目特征] 1. 手提灭火器MFZ/ABC 4kg [工作内容] 1. 移除	具	554
2	030701016001	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格: 末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 拆除	组	277
3	030701007001	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 闸阀 DN200 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	4
4	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 水泵控制柜 [工作内容] 1. 拆除	台	2
5	030701007003	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 止回阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	4
6	030701007006	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 闸阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	4
7	030701012002	报警装置 [项目特征] 1. 名称: 湿式报警装置DN150 [工作内容] 1. 拆除	组	2
8	030701007007	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 泄压阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	6
9	030701007010	法兰阀门	个	8

分部分项工程量清单

工程名称: 科技苑大厦消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 蝶阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除		
10	030701007012	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 蝶阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	2
11	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 气体灭火控制箱 [工作内容] 1. 箱体拆除	台	1
12	CB003	气溶胶拆除	套	9
13	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 名称: 喷淋泵XBD-11.6/30-80-3151L 2. 型号: 流量30 l/s 压力 1.16MPa 功率 75 kw [工作内容] 1. 拆除	台	2
14	030109001002	离心式泵 [项目特征] 1. 名称: 消火栓泵 XBD-1.1/40-125L 75KW [工作内容] 1. 拆除	台	2
15	030701003001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 DN200(含管件) [工作内容] 1. 管道及管件拆除	m	20
16	030701007014	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 弯管 DN300 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	4
17	030701007015	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 闸阀 DN300 [工作内容] 1. 法兰拆除 2. 阀门拆除	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦消防工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
18	030703004002	法兰 [项目特征] 1. 材质: 法兰DN300 [工作内容] 1. 法兰拆除	副	8
19	031001002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 本体拆除	台	4
20	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 防火卷帘门控制箱 [工作内容] 1. 拆除	台	1
21	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 防火卷帘门手动控制盒 [工作内容] 1. 拆除	个	12
22	020401006001	拆除防火门 [项目特征] 1. 设计编号: 木质防火门 2. 洞口尺寸(B*H): 900x2100 [工作内容] 1. 拆除防火门	樘	5
		新做		
23	CB002	灭火器 [项目特征] 1. 手提灭火器MFZ/ABC 4kg [工作内容] 1. 安装	具	554
24	030701016002	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格: 末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 安装	组	277
25	030701007002	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 闸阀 DN200 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	4
26	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 水泵控制柜 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦消防工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 箱体安装		
27	030701007004	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:止回阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	4
28	030701007005	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:闸阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	4
29	030701012001	报警装置 [项目特征] 1. 名称:湿式报警装置 DN150 [工作内容] 1. 安装	组	2
30	030701007008	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:泄压阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	6
31	030701007009	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:蝶阀 DN150 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	8
32	030701007011	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:三通 DN150 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2
33	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:气体灭火控制箱 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
34	030702007002	贮存装置 [项目特征] 1. 规格:七氟丙烷40L [工作内容] 1. 安装	套	9

分部分项工程量清单

工程名称: 科技苑大厦消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
35	030109001003	离心式泵 [项目特征] 1. 名称: 喷淋泵 XBD-11.6/30-80-3151L 2. 型号: 流量 30 l/s 压力 1.16MPa 功率 75 kw [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装 3. 二次灌浆	台	2
36	030109001004	离心式泵 [项目特征] 1. 名称: 消火栓泵 XBD-1.1/40-125L 75KW [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装 3. 二次灌浆	台	2
37	030701003002	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 DN200 (含管件) [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 水压试验	m	20
38	030701007013	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 弯管 DN300 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	4
39	030701007016	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 闸阀 DN300 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2
40	030703004001	法兰 [项目特征] 1. 材质: 法兰 DN300 [工作内容] 1. 法兰安装	副	8
41	031001002002	压力仪表 [项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯制作、刷油、安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装	台	4

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦消防工程

专业：消防设备安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：科技苑大厦消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：科技苑大厦消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 科技苑大厦消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 形式:混流风机 风量26012m3/h 风压723pa 转速1450r/min 功率 7.5kw [工作内容] 1. 拆除 2. 软管接口拆除	台	12
2	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:排烟阀 [工作内容] 1. 拆除	个	84
3	030903001002	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:送风阀 [工作内容] 1. 拆除	个	84
		新做		
4	030901002003	通风机 [项目特征] 1. 形式:混流风机 2. 规格:风量26012m3/h 风压723pa 转速1450 r/min 功率 7.5kw [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 软管接口制作、安装 5. 支架台座除锈、刷油	台	12
5	030903001003	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:排烟阀 [工作内容] 1. 安装	个	84
6	030903001004	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:送风阀 [工作内容] 1. 安装	个	84
7	030904001001	通风工程检测、调试 [项目特征] 1. 系统:通风工程 [工作内容] 1. 管道漏光试验 2. 漏风试验 3. 通风管道风量测定 4. 风压测定	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦通风工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：科技苑大厦通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：科技苑大厦通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 科技苑大厦通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030705007001	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 自动报警主机 JB-JB-F021 [工作内容] 1. 拆除	台	1
2	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 规格: 手报按钮 [工作内容] 1. 拆除	只	16
3	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感烟探测器 [工作内容] 1. 拆除	只	835
4	030705001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感温探测器 [工作内容] 1. 拆除	只	25
5	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 声光报警器 [工作内容] 1. 拆除	台	368
6	030705003002	按钮 [项目特征] 1. 规格: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 拆除	只	300
7	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 各种模块 [工作内容] 1. 拆除	只	368
8	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2*3W [工作内容] 1. 拆除	套	180
9	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全指示灯 [工作内容] 1. 拆除	套	216
10	031208006001	出入口控制设备 [项目特征]	台	360

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 闭门器 [工作内容] 1. 拆除		
11	031208006002	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 顺序器 [工作内容] 1. 拆除	台	144
12	030705007003	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 总线制操作盘 [工作内容] 1. 拆除	台	1
13	030705007004	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 直接控制盘 [工作内容] 1. 拆除	台	1
14	030705009003	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防应急广播设备 [工作内容] 1. 拆除	台	1
15	031206001001	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 广播功率放大器 [工作内容] 1. 拆除	台	1
16	030705009004	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话 [工作内容] 1. 拆除	台	1
17	030705009005	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话接口 [工作内容] 1. 拆除	台	1
		新做		
18	030705007002	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 火灾报警控制器/消防联动控制器 科技大楼 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
19	030705003003	按钮 [项目特征] 1. 规格: 手动报警按钮	只	300

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
20	030705001003	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 探头安装	只	835
21	030705001004	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感温探测器 [工作内容] 1. 探头安装	只	25
22	030705009002	警报装置 [项目特征] 1. 形式:声光报警器 [工作内容] 1. 安装	台	368
23	030705003004	按钮 [项目特征] 1. 规格:消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装	只	300
24	030705004002	模块(接口) [项目特征] 1. 名称:各种模块 [工作内容] 1. 安装	只	368
25	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2*3W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	180
26	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	216
27	031208006003	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称:顺序器 [工作内容] 1. 本体安装	台	144
28	031208006004	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称:闭门器 [工作内容] 1. 本体安装	台	360

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 系统调试		
29	030705007005	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 总线制操作盘 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
30	030705007006	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 直接控制盘 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
31	030705009006	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防应急广播设备 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1
32	031206001002	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 广播功率放大器 [工作内容] 1. 安装	台	1
33	030705009007	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话 [工作内容] 1. 安装	台	1
34	030705009008	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防电话接口 [工作内容] 1. 安装	台	1
35	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质: 塑料线槽32*20 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	600
36	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 消防报警线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVSP-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1822.22
37	030212003011	电气配线 [项目特征]	m	2044.44

分部分项工程量清单

工程名称：科技苑大厦火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 配线形式:电源线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
38	030212003012	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:信号总线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	62.22
39	030212003013	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:消防电话线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	568.89
40	030212003014	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:广播线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	613.33
41	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:控制线 2. 规格:NH-KVV-7*1.5 3. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	9.96
42	030706001001	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 点数:2000点以下 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1
43	030706001003	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 点数:排烟阀、防火阀 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	168

措施项目清单

工程名称：科技苑大厦火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 科技苑大厦火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 科技苑大厦火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 科技苑大厦火灾自动报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]