

陕西省石头河水库灌溉中心陕西省石头河水库灌区2025年度省级水利发展资金干支渠道安全防护设施建设项目中标（成交）明细

陕西金岸工程项目管理有限公司受陕西省石头河水库灌溉中心委托，采用竞争性磋商进行采购陕西省石头河水库灌区2025年度省级水利发展资金干支渠道安全防护设施建设项目（项目编码：SXJACG(2025)-13）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（陕西省石头河水库灌区2025年度省级水利发展资金干支渠道安全防护设施建设项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西省石头河水电工程局
- 1.2、中标（成交）总价：1,489,210.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他水利工程施工	陕西省石头河水库灌区2025年度省级水利发展资金干支渠道安全防护设施建设项目	<p>1、本项目主要建设内容：干支渠道安全防护工程总长度5.425km，其中：浸塑防护网安装2.23km，双波形护栏安装3.195km。(1)浸塑防护网 梅惠干渠右岸安装0.34km、高度1.8m，桩号:0+330-0+670。北干渠左岸安装1.89km,高度1.8m，桩号:3+690-3+820、4+410-4+450、6+880-7+530、8+260-8+625、9+300-9+552、10+815-11+268。浸塑防护网立柱、箍框及钢丝网均采用Q235钢材,PVC草绿色涂塑。立柱采用Φ60>4mm钢管，箍框为20>30 >1.5mm方钢，立柱与箍框、箍框与钢丝网的连接方式为螺栓连接。钢丝网丝浸塑后4mm，网孔规格为60mm>120mm.基座采用 C20 砼现浇，尺寸0.5m >0.5m>0.5m。(2)双波形护栏 梅惠干渠左岸安装0.34km，桩号:0+330-0+670。北干渠右岸安装1.72km，桩号:6+880-7+530、8+260-8+625、9+300-9+552、10+815-11+268。西干二支渠左岸安装1.135km，桩号:0+300-1+435。双波形护栏采用两道栏板，上一道为双波栏板，长4.32m、宽 310m m、厚3mm;下一道为C型钢栏板,长3.98m、宽 120mm厚3mm。栏板及立柱均采用Q235材料，PVC草绿色涂塑。护栏净高0.85m。下一道C型钢板波形板距C型板、C型板距地面间距均为0.21m。立柱外径114mm、高1.95m、壁厚4.5mm，埋入地下深度1.1m，间距为4m。护栏每 4m 设置一个C20砼现浇基础，尺寸0.5m>0.5m >0.5m。（具体内容详见工程量清单）</p>	60日历天	刘焯炜	陕261222264467	1,489,210.00	1.00	项	1,489,210.00