陕西省石头河水库灌溉中心陕西省石头河水库灌区2025年度省级水利发展资金应急抗旱水利救灾项目中标（成交）明细

陕西金岸工程项目管理有限公司受陕西省石头河水库灌溉中心委托，采用竞争性磋商进行采购陕西省石头河水库灌区2025年度省级水利发展资金应急抗旱水利救灾项目（项目编号：SXJACG(2025)-12）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（陕西省石头河水库灌区2025年度省级水利发展资金应急抗旱水利救灾项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西省石头河水电工程局
- 1.2、中标（成交）总价：2,189,904.55元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他水利工程施工	陕西省石头河水库灌区2025年度省级水利发展资金应急抗旱水利救灾项目	<p>1.抗旱引水水源应急修复。(1)泥峪河滚水坝引水枢纽应急修复。上游河道开挖长25m、深度约1m；滚水坝溢流面现浇C25钢筋砼修复；下游护坦拆除破损处砼，采用现浇C25堆石砼进行维修，表面现浇20cm厚C25钢筋混凝土；下游海漫修复铺设格宾石笼长20m、宽5m。(2)泥峪河截渗池水源工程应急修复。截渗池南侧砖围墙加高、砂浆抹面；引水渠破损部分拆除重新衬砌，渠底现浇10cm厚C20混凝土，渠两侧M10砂浆抹面处理；截渗池临边采用浸塑网进行防护；购置并安装200KVA变压器1台、8寸抽水泵2台、配电箱1套及配件。(3)斜峪关原枢纽管理站院内修建直径3m、深9m人饮水井1口，配套安装4寸水泵、铺设管材。(4)落星村原石头河水产站院内修建抗旱应急深水井1口，配套安装配电箱1套、2寸水泵、60m输水管道。(5)太白县水源检查站原人饮水井加深改造，在原尺寸基础上加深3m，配套管材、电缆。2.设置灌区抗旱保供应急取水点。在枢纽、安乐、齐镇、金渠、汤峪、清化等6个管理站设置16处抗旱保供应急取水点，购置8寸泵及配套设备28套、6寸22kw抽水泵1台、3寸5.5kw抽水泵3台、3寸4.4kw抽水泵15台、2寸2.2kw抽水泵4台及配套管材、电缆、照明配电设备等抗旱应急物资。3.土壤墒情监测设备购置。在安乐、齐镇、金渠、汤峪、清化等5个管理站和灌区灌溉试验站购置安装土壤墒情检测仪6套、在灌区灌溉试验站和汤峪管理站购置安装自动气象站设备2套，购置墒情信息模块增加及数据整合1套，接入省级旱情监测平台。</p>	程阿萌	60日历天	陕261222264145	2,189,904.55	1.00	项	2,189,904.55