

工程量清单封面

陕西省商贸技工学校危楼拆除及
加固改造工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	机械挖土方	[项目特征] 1. 土的类别:一类土、二类土 2. 开挖深度:1.5M以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	1152.55		
2	010102009001	1: 7水泥土回填	[项目特征] 1. 材料品种:1: 7水泥土垫层, 密实状态 2. 密实度:≥0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	341.5		
3	010102009002	素土回填	[项目特征] 1. 材料品种:素土, 密实状态 2. 密实度:>0.95 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	734.99		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:建筑余土, 外运按20km计入 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	555.35		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401004001	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU5非承重空心砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	134.95		
6	010401004002	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU5非承重空心砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	105.96		
7	010401004003	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU5非承重空心砖 2. 墙体类型: 女儿墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	16.8		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100MM 2. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	13.12		
9	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100MM 2. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.22		
10	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30(P6) [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	48.35		
11	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.17		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 截面形式:≥1.8m [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	44.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 截面形式: <1.8 m [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.21		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	66.37		
15	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 板厚度: 100mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	60.77		
16	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 板厚度: 120mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	71.98		
17	010502020001	楼梯	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502022001	卫生间翻边	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.46		
19	010502022002	楼梯栏杆翻边	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.96		
20	010502022003	水平系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.02		
21	010502022004	屋面与外墙体交界处翻边	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.6		
22	010503006001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	3.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.4		
24	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 组合钢模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	54		
25	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 组合钢模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	196.61		
26	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 组合钢模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	355.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 组合钢模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	720.08		
28	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 组合钢模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	952.18		
29	010505010001	楼梯模板	[项目特征] 1. 组合钢模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	41.7		
30	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 组合钢模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	176.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.569		
32	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢<10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.438		
33	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢≥10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	59.848		
	A.8	门窗工程					
34	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门类型：铝合金平开门，M0934 2. 框、扇材质、规格：900mm*3400mm 3. 玻璃品种、厚度：灰色粉末静电喷涂100型系列，6+12+6，LOW-E玻璃 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	12.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门类型:铝合金平开门, M1034 2. 框、扇材质、规格:1000mm*3400mm 3. 玻璃品种、厚度:灰色粉末静电喷涂100型系列, 6+12+6, LOW-E玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	71.4		
36	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门类型:铝合金平开门, M2134 2. 框、扇材质、规格:2100mm*3400mm 3. 玻璃品种、厚度:灰色粉末静电喷涂100型系列, 6+12+6, LOW-E玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	14.28		
37	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门类型:铝合金平开门, M2134 2. 框、扇材质、规格:1800mm*2300mm 3. 玻璃品种、厚度:灰色粉末静电喷涂100型系列, 6+12+6, LOW-E玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗, C0825 2. 框、扇材质及规格: 800mm*2500mm 3. 玻璃品种、厚度: 灰色粉末静电喷涂90型系列, 6+12+6, LOW-E玻璃, 外窗均加窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	36		
39	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗, C2015 2. 框、扇材质及规格: 2000mm*1500mm 3. 玻璃品种、厚度: 灰色粉末静电喷涂90型系列, 6+12+6, LOW-E玻璃, 外窗均加窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	12		
40	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗, C2025 2. 框、扇材质及规格: 2000mm*2500mm 3. 玻璃品种、厚度: 灰色粉末静电喷涂90型系列, 6+12+6, LOW-E玻璃, 外窗均加窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗, C3025 2. 框、扇材质及规格: 3000mm*2500mm 3. 玻璃品种、厚度: 灰色粉末静电喷涂90型系列, 6+12+6, LOW-E玻璃, 外窗均加窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	82.5		
42	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗, C4025 2. 框、扇材质及规格: 4000mm*2500mm 3. 玻璃品种、厚度: 灰色粉末静电喷涂90型系列, 6+12+6, LOW-E玻璃, 外窗均加窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	10		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010902001001	屋面卷材防水(上人屋面)	[项目特征] 1. 50厚C30细石砼内配Φ6@150双向筋，粉平压光 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材(自带保护层)一层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 憎水性保温材料(如挤塑聚苯板)，兼作防水层保护(单列另计) 6. 50mm陶粒混凝土找坡(最薄处30厚) 7. 聚合物水泥防水涂膜，厚度不小于1.5mm 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层 9. 捣制钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	501.78		
44	010902001002	屋面卷材防水翻边	[项目特征] 1. 上翻高度300mm 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材(自带保护层)一层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 聚合物水泥防水涂膜，厚度不小于1.5mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	41.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010902001003	屋面卷材防水(楼梯间屋面)	[项目特征] 1. 50厚C30细石砼内配Φ6@150双向筋，粉平压光 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材(自带保护层)一层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 憎水性保温材料(如挤塑聚苯板)，兼作防水层保护(单列另计) 6. 50mm陶粒混凝土找坡(最薄处30厚) 7. 聚合物水泥防水涂膜，厚度不小于1.5mm 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层 9. 捣制钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m ²	35.48		
46	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:PVC Φ100，水落斗、水落口：3个，详见图集12J201 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	26.7		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 2. 部位:卫生间墙面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	66.8		
48	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 2. 部位:除卫生间蹲台地、楼面外,其它卫生间地、楼面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	40.28		
49	010904002002	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂膜 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 350mm厚干炉渣填坑 4. 部位:卫生间蹲台地、楼面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	13.08		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	010904003001	砂浆防水(潮)	[项目特征] 1. 部位:外墙、墙基 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚DPM20水泥砂浆掺5%防水剂抹平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	27.22		
51	010904003002	砂浆防水(潮)	[项目特征] 1. 外墙迎水面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:水泥基防水涂料一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	17.15		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
52	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:憎水性保温材料(如挤塑聚苯板)50mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	537.26		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011101001001	水泥砂浆地面	[项目特征] 1. 部位：教室地面 2. 100mm厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1：1水泥沙子，压实抹光 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3：7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	304.85		
54	011101001002	水泥砂浆地面	[项目特征] 1. 部位：办公室、楼梯间地面 2. 铺25厚预制水磨石地面，稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	69.38		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011102003002	块料地面	[项目特征] 参考图集陕09J01-地29 1. 部位：卫生间地面 2. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	26.07		
56	011101001003	水泥砂浆楼面	[项目特征] 1. 部位：会议室、教室楼面 2. 铺25厚预制水磨石地面，稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	346.9		
57	011101001004	水泥砂浆楼面	[项目特征] 1. 部位：走廊楼面 2. 铺25厚预制水磨石地面，稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	131.55		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	011102003005	块料楼面	[项目特征] 参考图集陕09J01-楼41 1. 部位：卫生间楼面 2. 铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m ²	26.07		
59	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格：瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝	m	434.25		
60	011106001001	水泥砂浆楼梯	[项目特征] 1. 部位：楼梯间楼面 2. 铺25厚预制水磨石地面，稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 抹（贴、嵌）防滑条	m ²	60.84		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 22 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝	m2	121.96		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
62	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：内空心墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15厚水泥砂浆打底，10厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	1775.61		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 22 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
63	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 外墙及女儿墙内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网)3-5mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	1359.63		
	A. 13	天棚工程					
64	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 部位: 其它房间、走廊顶棚 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 聚合物水泥砂浆一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	1268.5		
65	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1. 部位: 楼梯间顶棚 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 聚合物水泥砂浆一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	66.11		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
66	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位: 内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1775.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:其它房间、走廊顶棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆二遍,满刮腻子两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1268.5		
68	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:楼梯间顶棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆二遍,满刮腻子两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	66.11		
69	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:除D轴外墙,其他外墙面 2. 刮腻子遍数:柔性抗裂腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:水包砂仿石漆(底漆+中涂+主材+罩面) [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	487.99		
	A.15	其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	011503001001	楼梯栏杆	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格: 方管扶手 60*40*1.5, 方管栏杆立柱40*40*1.5 2. 栏杆、栏板高度: 栏杆高=1100mm 做法参见15J403-1 B1 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	25.93		
71	011503001002	走廊栏杆	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格: 方管扶手 60*40*1.5, 方管栏杆立柱40*40*1.5 2. 栏杆、栏板高度: 栏杆高=1200mm [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	65.38		
	A.17	拆除工程					
72	01B001	拆除原主体结构	[项目特征] 1. 拆除部位: 原地上主体结构 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣运输	m2	912.88		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				250000
1.1	暂列金	项			250000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					250000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL1用电总配电箱 2. 型号: 暂定1200*250*800 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1AW箱 2. 型号: 暂定1200*250*800 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 2AW箱 2. 型号: 暂定1200*250*800 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:HX1教室配电箱 2. 型号: 暂定1200*250*800 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	9		
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: ALG箱主要通道照明配电箱 2. 型号: 暂定1200*250*800 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 金属桥架200*100 [工作内容] 1. 安装	m	114.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	0.007		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:PC管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5.05		
9	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:PC管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	34.11		
10	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:PC管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	409.64		
11	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:PC管 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	428.08		
12	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	87		
13	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 [工作内容] 1. 安装	个	97		
14	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-B1-5X16 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	5.77		
15	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-B1-5X4 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	3.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-B1-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	1331.64		
17	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-B1-4mm2 [工作内容] 1. 配线	m	1290.72		
18	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-B1-10mm2 [工作内容] 1. 配线	m	190.81		
19	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-B1-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	423.87		
20	030412003005	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-B1-4mm2 [工作内容] 1. 配线	m	34.05		
21	030412003006	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-B1-10mm2 [工作内容] 1. 配线	m	622.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称: 双联翘板开关 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4		
23	030405013002	小电器	[项目特征] 1. 名称: 三联翘板开关 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11		
24	030405013003	小电器	[项目特征] 1. 名称: 挂式空调插座 16A, 安全型 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	12		
25	030405013004	小电器	[项目特征] 1. 名称: 五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	62		
26	030405013005	小电器	[项目特征] 1. 名称: 换气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	8		
27	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 节能吸顶灯(LED) 2. 规格: 1*18W, AC 220V [工作内容] 1. 安装	套	18		
28	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 声光控节能吸顶灯(LED) 2. 型号: 1*18W, AC 220V [工作内容] 1. 安装	套	3		
29	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 防水防尘灯(LED) [工作内容] 1. 安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管照明(LED) 2. 型号:T8, 1*36W , AC220V [工作内容] 1. 安装	套	54		
31	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管照明(LED) 2. 型号:T8, 2*36W , AC220V [工作内容] 1. 安装	套	12		
32	030410005001	避雷网	[项目特征] 1. 名称:避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	140.49		
33	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称:引下线 2. 材质:结构柱内或剪力墙内钢筋 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	70.4		
34	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1. 名称:接地跨接线 [工作内容] 1. 制作 2. 跨接	处	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030410004001	基础接地网	[项目特征] 1. 名称:基础接地网 2. 材质:圈梁钢筋 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	176.51		
36	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	2		
37	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:100*100*6镀锌钢板 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	块	4		
38	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:MEB端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
39	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地网 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
		应急照明					
40	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALE 应急照明配电箱 2. 型号:暂定1200*250*800 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:PD1应急照明 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		
42	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN15 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	164.2		
43	030412003007	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-B1-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	339.78		
44	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯(壁挂) 2. 型号: A型TY-Z LJC电压等级(≤36V)色温≥2700K8W LED自带蓄电池 t≥90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	9		
45	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 双向多信息复合指示灯 2. 型号:A型 TY-Z LJC 电压等级(≤36V) 色温≥2700K 1W [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:A型 TY-Z LJC 电压等级(≤ 3 6V) 色温 ≥ 2700 K 1W LED 自带蓄电池 $t \geq 90$ 分钟 [工作内容] 1. 安装	套	1		
47	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯(向左/向右) 2. 型号:A型 TY-Z LJC 电压等级(≤ 3 6V) 色温 ≥ 2700 K 1W LED 自带蓄电池 $t \geq 90$ 分钟 [工作内容] 1. 安装	套	7		
48	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:中型安全出口标志灯 2. 型号:A型 TY-Z LJC 电压等级(≤ 3 6V) 色温 ≥ 2700 K 1W LED 自带蓄电池 $t \geq 90$ 分钟 [工作内容] 1. 安装	套	1		
49	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:中型 疏散出口标志灯 2. 型号:A型 TY-Z LJC 电压等级(≤ 3 6V) 色温 ≥ 2700 K 1W LED 自带蓄电池 $t \geq 90$ 分钟 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称：中型 楼层指示灯 2. 型号：A型 TY-Z LJC 电压等级（≤36V） 色温≥2700K 1W LED 自带蓄电池 t≥90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	2		
		弱电					
51	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称：金属桥架200*100 [工作内容] 1. 安装	m	111.8		
52	030409017002	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称：桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	0.007		
53	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质：PC管 2. 规格：DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	238.27		
54	030412003008	配线	[项目特征] 1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：CAT5e [工作内容] 1. 配线	m	554.3		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				35000
2.1	光伏系统	项			35000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					35000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11.3		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温:保温层厚20mm, 保温材料采用泡沫橡塑制品保温 5. 安装部位:吊顶 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.08		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温:保温层厚20mm, 保温材料采用泡沫橡塑制品保温 5. 安装部位:吊顶 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温:保温层厚20mm, 保温材料采用泡沫橡塑制品保温 5. 安装部位:吊顶 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	0.9		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温:保温层厚20mm, 保温材料采用泡沫橡塑制品保温 5. 安装部位:吊顶 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	35.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温:保温层厚20mm, 保温材料采用泡沫橡塑制品保温 5. 安装部位:吊顶 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.67		
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	22.73		
8	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:下出水低水箱型蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
9	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆（配感应式水龙头） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型: 自带水封小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
11	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
12	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
13	031002003001	减压器	[项目特征] 1. 材质: 减压阀组 DN50 (含截止阀及橡胶软接头) [工作内容] 1. 组装	组	2		
14	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号: 水表 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
15	03B001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器		具	6		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:耐热性塑料排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	21.43		
17	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:耐热性塑料排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	15.96		
18	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	4		
		雨水					
19	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE塑料排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	34.11		
20	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	10.32		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:管道、 管件除锈后刷两道 防锈底漆,再刷两 道耐热色漆 5. 介质:水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 除锈刷油	m	100.48		
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:管道、 管件除锈后刷两道 防锈底漆,再刷两 道耐热色漆 5. 介质:水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 除锈刷油	m	21.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:焊接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:管道、 管件除锈后刷两道 防锈底漆,再刷两 道耐热色漆 5. 介质:水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 除锈刷油	m	25.32		
4	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:管道、 管件除锈后刷两道 防锈底漆,再刷两 道耐热色漆 5. 介质:水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 除锈刷油	m	123.24		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	36		
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
8	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制柱形散热器（自带手动放风阀） 2. 规格:25片 3. 安装方式:壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	20		
9	031004002002	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制柱形散热器（自带手动放风阀） 2. 规格:20片 3. 安装方式:壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	5		
10	031004002003	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:钢制柱形散热器（自带手动放风阀） 2. 规格:15片 3. 安装方式:壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031004015001	采暖入口装置	[项目特征] 1. 名称:采暖热力入口装置 2. 规格:DN50 3. 连接方式:焊接 [工作内容] 1. 附件安装	组	1		
12	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式:采暖系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。