

西北大学附属中学桃园校区体育场改造项目中标（成交）明细

开瑞项目管理有限公司受西北大学委托，采用竞争性磋商进行采购附属中学桃园校区体育场改造项目（项目编号：【KRDL】K2-2506054）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（西北大学附属中学桃园校区体育场改造项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西金海鑫建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,478,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	工程名称	工程范围	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	附属中学桃园校区体育场改造项目	1.旧场地处理：拆除原场地塑胶面层及人造草坪。 2.基础处理：①原场地设计标高不变，将出现凹凸不平及开裂的部分，采用硅改性苯丙乳液加石英砂、硅酸盐水泥与水按比例调和进行修复、找平；②对场地塌陷区域进行挖除及修复。 3.新场地设计：①铺设300米环形跑道1条，面层采用13mm混合型塑胶跑道；②环形跑道以内设置七人制48m*68m足球场一片，面层铺设50mm足球场运动人造草坪，填充物为石英砂和环保颗粒；③半圆区及副场铺设25mm免填充人造草坪。 4.内环沟排水系统检修、清理，局部损坏的部位修复，更换损坏的排水沟盖板，渗水率：铺装后场地渗水速率≥3mm/min，确保雨天快速排水。 5.主席台翻新及膜结构制作安装。 6.看台维修、旗台翻新及旗杆更换。 7.现浇型田径场地面层（厚度13mm） 8.塑胶田径场地面层材料须获得国家环境标志产品认证。 9.除需要加厚区域外，场地面层平均厚度应≥13mm，辅助区域铺装符合（GB/T 20394-2019）人造草（不包含填充物）。 10.学校足球场人造草坪符合国家标准《体育用人造草》（GB/T 20394-2019）的要求，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的有效的检测报告。 11.EPDM橡胶颗粒符合国家《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）的标准，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的有效的检测报告。 12.跳高起跳区助跑道最后3米、三级跳远助跑道最后13米的区域厚度均应≥20mm。 环保性能（3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和、3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和、短链氯化石蜡（C10-C13）、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）、挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》	自合同签订之日起50日历日内	罗欢	陕261181905209	2,478,000.00	1.00	项	2,478,000.00

