

工程量清单封面

宝鸡监狱老残犯监区改造

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程量清单扉页

工程名称： 宝鸡监狱老残犯监区改造

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:宝鸡监狱老残犯监区改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砌筑工程					
1	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:封堵门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	1.5		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010502029001	挡土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.76		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.13		
4	010505017001	挡土墙模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模版 2. 高度:0.8m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:挡土墙底部 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.46		
6	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.084		
7	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 工程做法:陕09J01-坡4 2. 50厚C20细石混凝土面层,随捣抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道(内掺粘胶) 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 素土夯实(坡度按工程设计) [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	16.98		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010807004001	金属纱窗 M-1	[项目特征] 1. 观察窗增加金刚纱网 2. 尺寸:300*300mm 3. 窗纱材质、规格:金刚纱网 4. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	2.34		
9	010802003001	防盗门 M-2	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 带观察窗 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	30.24		
10	010802003002	防盗门 M-3	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 带观察窗 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.78		
11	010802003003	防盗门 M-4	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 带观察窗 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.89		
12	010802003005	防盗门 办公区域	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2100mm 2. 带观察窗 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	40.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010802003006	防盗门 办公区域	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 带观察窗 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	9.45		
14	010802003004	防盗门（右移）	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2100mm 2. 门利旧 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.52		
15	010804005001	金属栅栏门 ZLM-1	[项目特征] 1. 栅栏尺寸:1560*3480mm（门洞尺寸：1560*2100mm） 2. 栅栏高度通顶 3. 门框、扇材质：不锈钢 4. 五金安装到位 5. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	27.14		
16	010804005002	金属栅栏门 ZLM-2	[项目特征] 1. 栅栏尺寸:1100*3480mm（门洞尺寸：1100*2100mm） 2. 栅栏高度通顶 3. 门框、扇材质：不锈钢 4. 五金安装到位 5. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	3.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010804005003	金属栅栏门 ZLM-3	[项目特征] 1. 栅栏尺寸:1600*3480mm（门洞尺寸：1600*2100mm） 2. 栅栏高度通顶 3. 门框、扇材质：不锈钢 4. 五金安装到位 5. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	5.57		
18	010807004002	金属纱窗 C-1	[项目特征] 1. 尺寸:1800*1500mm 2. 窗纱材质、规格：金刚砂网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	186.3		
19	010807004003	金属纱窗 C-2	[项目特征] 1. 尺寸:1500*1500mm 2. 窗纱材质、规格：金刚砂网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	11.25		
20	010807004004	金属纱窗 C-3	[项目特征] 1. 尺寸:1500*900mm 2. 窗纱材质、规格：金刚砂网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	1.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010807004005	金属纱窗 C-3	[项目特征] 1. 尺寸:1200*900mm 2. 窗纱材质、规格:金刚砂网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	1.08		
22	010807004006	金属纱窗 C-4	[项目特征] 1. 尺寸:1200*1500mm 2. 窗纱材质、规格:金刚砂网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	5.4		
23	010807004007	防护网 C-1	[项目特征] 1. 尺寸:1800*1500mm 2. 窗纱材质、规格:菱形金刚防护网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	186.3		
24	010807004008	防护网 C-2	[项目特征] 1. 尺寸:1500*1500mm 2. 窗纱材质、规格:菱形金刚防护网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	11.25		
25	010807004009	防护网 C-3	[项目特征] 1. 尺寸:1500*900mm 2. 窗纱材质、规格:菱形金刚防护网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	1.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010807004010	防护网 C-3	[项目特征] 1. 尺寸:1200*900mm 2. 窗纱材质、规格:菱形金刚防护网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	1.08		
27	010807004011	防护网 C-4	[项目特征] 1. 尺寸:1200*1500mm 2. 窗纱材质、规格:菱形金刚防护网 3. 五金安装到位 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	5.4		
		屋面及防水工程					
28	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS防水卷材 2. 防水层数:2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	660.15		
29	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度:3mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度: 3mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	32.95		
		保温、隔热、防腐工程					
31	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 60mm厚EPS保温板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	586.45		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 01-地29 2. 铺8~10厚防滑地砖地面, 干水泥擦缝 (300*300mm) 3. 撒素水泥面 (洒适量清水) 4. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5. 1: 3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实 8. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	21.88		
33	011103002001	卷材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 2mmPVC卷材地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	193.04		
34	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 水泥自流平 2. 厚度: 5mm 3. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镘自流平面漆 (浆)	m2	193.04		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011107004001	块料台阶	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 01-室外-3-台3 2. 10厚铺地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝 3. 撒素水泥面 (洒适量清水) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土 (厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1% 7. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 8. 素土夯实 9. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	1.44		
36	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格: 瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	216.3		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011207001001	空心条形板隔墙	[项目特征] 1. 工程做法：陕09j 07-1-10 2. 墙体厚度：120mm 3. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	76.47		
38	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 工程做法：07SJ5 04-1-A9-② 2. 钢化玻璃隔断，带钢化门，门洞尺寸：1000*2100mm 3. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	9.85		
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 工程做法：陕09J 01-内32 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	171.13		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 01-内117 2. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 3. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）（300*600mm） 4. 4厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂） 粘结层 5. 9厚1:3水泥砂浆 打底压实抹平（内掺3%超密聚合物防水剂） 打底压实抹灰 6. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	66.74		
41	011207002001	轻质隔断	[项目特征] 1. 部位: 卫生间包立管 2. 成品PVC板 3. 尺寸: 300*300*3200mm [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m	3.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	010804005004	楼梯口通顶隔离墙	[项目特征] 1. 隔离墙尺寸:2760*3480mm, 带2个栅栏门, 门洞口尺寸1200*2100mm 2. 门框、扇材质: 不锈钢 3. 五金安装到位 4. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	9.6		
43	010804005005	楼梯口通顶隔离墙	[项目特征] 1. 隔离墙尺寸:2760*3480mm, 带1个栅栏门, 门洞口尺寸1200*2100mm 2. 门框、扇材质: 不锈钢 3. 五金安装到位 4. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	9.6		
		天棚工程					
44	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J01-棚17 2. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	327.78		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 01-内32 2. 部位: 墙面 3. 乳胶漆两道 4. 满刮腻子两遍 5. 刷稀释乳胶漆一道 6. 局部刮腻子找平 7. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	6031.22		
46	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 01-棚17 2. 部位: 天棚 3. 喷（刷、辊）环保型乳胶漆（半亚）饰面两道（每道间隔2h） 4. 封底漆一道（干燥后再做面涂） [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	327.78		
		其他装饰工程					
47	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 08-48-A1、B1型 2. 栏杆、栏板高度: 1.1m 3. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	1.44		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011503003001	扶手	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J08-60-A 2. 做法详见图集及图纸 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	248.4		
49	011503003002	大便器安全抓杆	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J05-93页/9 2. 高度: 700mm 3. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	个	16		
50	010807005001	金刚网、不锈钢封楼梯井	[项目特征] 1. 部位: 楼梯间 2. 材质: 不锈钢防护网封楼梯井, 上加金刚网 3. 五金安装到位 4. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 金刚网安装 2. 五金配件安装	m ²	75.99		
		拆除工程					
51	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质: 实心砖 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ³	11.23		
52	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 原有门拆除 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	47		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011710002002	栅栏门拆除	[项目特征] 1. 原有栅栏门拆除（门高通顶） 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	9		
54	011710002003	原门观察窗防护网拆除	[项目特征] 1. 原门观察窗防护网拆除 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	79		
55	011709001001	栅栏拆除	[项目特征] 1. 格栅的高度:3m 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	35.5		
56	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 部位:卫生间地面 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	15.72		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	011702001001	蹲便拆除	[项目特征] 1. 构件名称:卫生间蹲便拆除 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.19		
58	011708003001	铲除壁纸	[项目特征] 1. 铲除部位名称:过道及房间墙面 2. 铲除材料名称:壁纸 3. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	278.72		
59	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:房间墙面墙皮 2. 铲除材料名称:涂料 3. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5533.04		
60	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:隔离病房墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 部位：卫生间墙面 2. 饰面材料种类：瓷砖 3. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	79.58		
62	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：房间天棚 2. 铲除材料名称：乳胶漆 3. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	222.55		
63	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：木龙骨 2. 龙骨及饰面种类：石膏板 3. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	72.04		
64	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：金属龙骨 2. 龙骨及饰面种类：铝方板 3. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	36.02		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	011702001002	原楼梯拆除	[项目特征] 1. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.49		
66	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：拖把池 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
67	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：洗脸盆 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
68	011714001001	暖气罩拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质：木质 2. 暖气罩尺寸：3360*900mm 3. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 21 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 120mm厚混凝土面层 2. 20厚粗砂隔离层 3. 300mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	16.8		
70	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:混凝土道牙 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	4		
71	01B001	混凝土路面切缝	[项目特征] 1. 混凝土路面切缝 2. 包含完成工作所有内容	m	11		
72	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 部位:1楼隔离病房 2. 原排水管包立管 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	0.32		
73	011702001003	开洞	[项目特征] 1. 部位:无水房间引水开墙洞或者板洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	3		
74	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 部位:踢脚线 2. 材质:瓷砖 3. 高度:100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	21.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类: 防水卷材 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	660.15		
76	010103002001	垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除的建筑垃圾清运（含装车） 2. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	121.52		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				19000
1.1	暂列金	项			19000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					19000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701004001	立式空调拆除	[项目特征] 1. 名称:空调 [工作内容] 1. 安装	台	2		
2	030701004002	立式空调	[项目特征] 1. 名称:空调 2. 利旧 [工作内容] 1. 安装	台	2		
3	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:吊扇 2. 功率:85w 3. 规格:56寸 4. 五档调速 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	7		
4	030405015002	风扇	[项目特征] 1. 名称:摇头扇 2. 功率:50W [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	18		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				50000
2.1	电气工程	项			50000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:成品洗手池（带龙头） 2. 材质:陶瓷 3. 规格:立柱形 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
2	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 瓷高水箱 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
3	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 类型:马桶 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
4	031003008002	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 类型:拖把池 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
5	031001006001	给水管	[项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:Φ32mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				5000
2.1	暖气片、暖气管道除锈，刷防锈漆	项			5000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					5000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。