

工程量清单封面

宝鸡监狱道路及场地改造工程

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2025 年 08 月 15 日

工程量清单扉页

工程名称： 宝鸡监狱道路及场地改造工程

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2025 年 08 月 15 日
招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050201009001	拆除植草砖(格)地面	[项目特征] 1. 拆除原嵌草砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 漏空部分填土	m2	160		
2	05B001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 2. 包含已完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 垃圾清运 2. 含装车	m3	76.8		
3	050102003001	灌木移除	[项目特征] 1. 灌木移除 2. 包含完成本项目所有内容 3. 树木清运至指定地点 [工作内容] 1. 移除 2. 清运，含装车	m2	909		
4	050102001001	移除树木	[项目特征] 1. 移除树木 2. 胸径/干径/米径/地径:大于10cm 3. 树木清运至指定地点 [工作内容] 1. 移除 2. 清运，含装车	株	13		
5	050101001001	移除乔木	[项目特征] 1. 种类:樱花树 2. 胸径范围:≥20cm, 冠高2.5m [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	21		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 拆除原有混凝土盖板 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	10.6		
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:拆除平缘石, 25x10x80cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	130		
3	011601002002	水泥混凝土道路拆除	[项目特征] 1. 拆除20cm厚C30混凝土 2. 拆除20cm级配碎石 [工作内容] 1. 拆除	m2	187		
4	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝路面铣刨2cm 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 混凝路面铣刨	m2	1892		
5	01B005	拆除牌照	[项目特征] 1. 拆除牌照(砖砌) 0.8*6.5*1.8m 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 拆除	处	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 0.4m [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 基底普探、钎探 5. 原土夯实	m3	183.6		
7	05B001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 2. 包含已完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 垃圾清运 2. 含装车	m3	361.78		
		道路					
8	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 4cm 细粒式沥青混凝土AC-10 2. 满铺聚酯玻纤格栅 3. 2cm橡胶应力吸收层+粘层 4. 2mm自粘式抗裂贴(纵、横缝隙两边各25cm) 5. 现状水泥路面(病害处置后凿毛2cm) 6. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	2066		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011601001001	沥青混凝土道路面层	[项目特征] 1. 4cm 细粒式沥青混凝土AC-10 2. 透层、封层 3. 30cm厚4%水泥稳定碎石 4. 基础夯实压实度 $\geq 92\%$ 5. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m2	257		
10	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 20cm厚C30混凝土 2. 20cm级配碎石 3. 基础夯实压实度 $\geq 93\%$ 4. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	548		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011601005001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 材料品种、规格：10X25X80c路缘石 2. 3cm厚M7.5水泥砂 3. C20混凝土基础 4. C20混凝土挡块 5. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	73		
12	040601010001	现浇混凝土池盖板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：做法详见图集02J331-33 B12-8 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	9.63		
13	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：16以内的钢筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.24		
14	01B002	热力管沟预留检修井盖	[项目特征] 1. 热力管沟预留检修井盖 2. 井盖采用球墨铸铁井盖 3. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 采购、安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B004	现状检查井井盖及井圈提升改造	[项目特征] 1. 现状检查井井盖及井圈提升改造 2. $\phi 700$ 重型球墨铸铁井盖 3. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 采购、安装	套	22		
16	040205007001	标线	[项目特征] 1. 材料品种:15cm白色实线及30cm白色实线 2. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	55		
17	01B003	止车块	[项目特征] 1. 止车块 2. 满足甲方要求 3. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 采购安装	套	31		
18	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.7米 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	71.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 电力套管回填 2. 材料品种: 素土回填 3. 密实度: 满足设计要求 4. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	24.42		
20	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 电力套管回填 2. 材料品种: 300mm厚的中粗砂回填 3. 密实度: 满足设计要求 4. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	22.84		
21	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 电力套管回填 2. 材料品种: 300mm厚的砂砾石回填 3. 密实度: 满足设计要求 4. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	23.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040803001001	电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-5*4mm ² [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭 (盖) 盖板	m	232		
2	040803002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 规格: ϕ 50PE套管 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	232		
3	040803002002	电缆保护管	[项目特征] 1. 规格:DN200镀锌钢管 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	194		
4	040804002001	配线	[项目特征] 1. 型号:BVV 2*2.5 [工作内容] 1. 钢索架设 (拉紧装置安装) 2. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 3. 配线	m	68		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：路灯工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				33000
2.1	庭院灯，包含了开挖、基础及接地等。	项			33000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					33000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	拆除瓷砖面层	[项目特征] 1. 外墙瓷砖拆除 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 拆除	m2	256.46		
2	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外墙 2. 5厚聚合物砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 3. 50厚岩棉板（燃烧性能A1级） 4. 粘接浆料（点涂50%板面积） 5. 基层墙体 6. 附加一层耐碱玻纤网格布 7. T型板缝处钉Φ8塑料锚栓 8. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏	m2	170.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位： 外墙 2. 5厚聚合物砂浆 压入一层耐碱玻纤 网格布 3. 20厚膨胀玻化微 珠保温砂浆 4. 基层墙体 5. 具体详见设计图 纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界 面砂浆 3. 安装龙骨，填、 贴、挂保温材料； 粘贴、固定保温板 ；抹压保温浆料； 喷涂发泡保温材料 4. 铺设增强格网， 抹抗裂、防水砂浆 5. 保温材料嵌缝、 发泡填缝，打密封 膏 6. 铺、刷（喷）防 护材料	m2	2.34		
4	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 外墙真石漆一底 两面，外墙真石漆， 做法陕 09J01页涂 9，外涂-4； 2. 涂饰底涂料； 3. 涂抹外墙防水腻 子，磨平； 4. 清理基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	204.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：瓷砖 2. 水泥砂浆粘贴 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	52		
6	01B002	拆除原有门窗	[项目特征] 1. 拆除原有门窗 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 拆除	樘	12		
7	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2500mm 2. 框、扇材质、规格：成品钢制防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1500mm 2. 窗类型:断桥铝窗 3. 玻璃品种、厚度:75型材, 5+12+5钢化中空玻璃 4. 其他工艺要求:开启扇附金刚纱,窗型厂家设计安装 5. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.2		
9	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1000*1000mm 2. 窗类型:断桥铝窗 3. 玻璃品种、厚度:75型材, 5+12+5钢化中空玻璃 4. 其他工艺要求:开启扇附金刚纱,窗型厂家设计安装 5. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 门房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1500mm 2. 窗类型:断桥铝窗 3. 玻璃品种、厚度:75型材, 5+12+5钢化中空玻璃 4. 其他工艺要求:开启扇附金刚纱,窗型厂家设计安装 5. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.5		
11	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:直径1500mm 2. 窗类型:断桥铝窗 3. 开启方式:固定窗 4. 玻璃品种、厚度:75型材, 5+12+5钢化中空玻璃 5. 其他工艺要求:开启扇附金刚纱,窗型厂家设计安装 5. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.77		
12	05B001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 2. 包含已完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 垃圾清运 2. 含装车	m3	15.39		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 门房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 门房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称： 门房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旗台--只做旗台基础及牌照墙基础、砌体墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601003001	块料道路面层（不含面层）	[项目特征] 1. 150厚C25砼 2. 300厚级配碎石 3. 现状混凝土场坪 4. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 刷防护材料 6. 清洗	m2	18.63		
2	011107002001	石材台阶（不含面层）	[项目特征] 1. 150厚C25砼 2. 300厚级配碎石 3. 现状混凝土场坪 4. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	6		
3	010502029001	旗台挡墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25 2. 具体详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.56		
4	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：0.8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	13.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旗台--只做旗台基础及牌照墙基础、砌体墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:20mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.62		
6	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 2. 密实度:满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.36		
7	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	8.8		
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 旗台--只做旗台基础及牌照墙基础、砌体墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 旗台--只做旗台基础及牌照墙
基础、砌体墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1		项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：旗台--只做旗台基础及牌照墙基础、砌体墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：旗台--只做旗台基础及牌照墙基础、砌体墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。