

工程量清单封面

西安工程大学两校区部分建筑物
及室外消防设施更新改造设计-金
花校区室外工程、科二楼

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 08 月 22 日

工程量清单扉页

工程名称： 西安工程大学两校区部分建筑物
及室外消防设施更新改造设计-金
花校区室外工程、科二楼

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2025 年 08 月 22 日
招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:金花校区室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:金花校区科二楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区室外工程-消防电工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	电气配管	1. 材质：多孔式塑料管 2. 规格：管式三孔管 28*3 3. 配置形式及部位：埋地	m	480.24		
2	030412001002	电气配管	1. 材质：多孔式塑料管 2. 规格：管式五孔管 25*5/76 3. 配置形式及部位：埋地	m	725.98		
3	030412001003	电气配管	1. 材质：八孔梅花管 2. 规格：32*7/119 3. 配置形式及部位：埋地	m	684.82		
4	030412001004	过路保护管	1. 规格：钢管 DN150 2. 配置形式及部位：埋地	m	38.65		
5	030412001005	过路保护管	1. 规格：钢管 DN80 2. 配置形式及部位：埋地	m	90.68		
6	030412001006	过路保护管	1. 规格：钢管 DN40 2. 配置形式及部位：埋地	m	46.38		
7	030412003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	14847		
8	030412003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ-1.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	5537.17		
9	030409003001	控制电缆	1. 型号：ZN-KVV-4*2.5 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 电缆头制作与安装	m	453.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 金花校区室外工程-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：金花校区室外工程-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 金花校区室外工程-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：金花校区室外工程-消防电工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区室外工程-消防水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001007001	SRTP钢丝网骨架塑料复合管	1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：SRTP钢丝网骨架塑料复合管 4. 规格：DN200 5. 连接形式：电热熔连接 6. 公称压力：1.6MPa	m	22.96		
2	031001007002	SRTP钢丝网骨架塑料复合管	1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：SRTP钢丝网骨架塑料复合管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：电热熔连接 6. 公称压力：1.6MPa	m	842.14		
3	030901013001	室外消火栓	1. 安装部位（室内、室外）：更换室外消火栓（地上式） 2. 型号：SS150/65-1.0 3. 安装详见国标图集13S201-17	套	2		
4	030901013002	拆除室外消火栓	1. 安装部位（室内、室外）：拆除室外消火栓	套	2		
5	030901014001	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号：SQS型地上式消防水泵接合器 3. 做法详见国标图集99（03）S203-12、24页	套	18		
6	030901017001	闸阀	1. 规格：DN200	个	14		
7	030901017002	闸阀	1. 规格：DN100	个	34		
8	030911008001	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统	点	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区室外工程-消防水工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

其他项目清单计价表

工程名称: 金花校区室外工程-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：金花校区室外工程-消防水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区室外工程-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防水土建					
		土(石)方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土 2. 运距: 自行考虑 3. 现状地面拆除后的基层开挖已包含在此清单中 4. 具体要求详见设计图纸及相关规范	m3	629.96		
2	010102009001	回填方	1. 土质要求:综合土 2. 密实度要求:详见设计要求 3. 运输距离:根据现场实际情况结合施工组织设计自行考虑	m3	407.98		
3	010102009002	回填方	1. 土质要求: 3:7 灰土 2. 密实度: 详见设计图纸及相关规范 3. 管道基础	m3	156.41		
4	010102009003	回填方	1. 土质要求: 中粗砂 2. 密实度: 详见设计图纸及相关规范 3. 管道基础	m3	65.57		
		阀门井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区室外工程-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040504001001	砌筑井	1. 规格：Φ1800 2. 图集：04S531-4页6 3. 300厚土垫层，300厚3:7灰土垫层 4. 底板：200mm厚C30混凝土 5. 侧墙：240mm厚砖砌体 6. 盖板：200mm厚C30混凝土 7. 防水做法：20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 8. 井盖：铸铁井盖井座 9. 包含土方开挖及回填 10. 具体要求详见设计图纸及相关规范	座	16		
		拆除及恢复					
6	01B008	路面拆除	1. 结构形式：200mm厚混凝土等硬质面层 2. 工程量为暂定量	m2	260		
7	01B009	路面恢复	1. 结构形式：200mm厚C30混凝土路面 2. 工程量为暂定量	m2	260		
8	01B010	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	52		
9	01B011	绿化带拆除	1. 草皮及地被植物等清理、堆放、运输 2. 工程量为暂定工程量	m2	95		
10	01B012	绿化带恢复	1. 草皮及地被植物等恢复、养护 2. 工程量为暂定工程量	m2	95		
		消防电土建					
		土(石)方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 运距: 自行考虑 3. 现状地面拆除后的基层开挖已包含在此清单中 4. 具体要求详见设计图纸及相关规范	m3	756.41		
12	010102009005	回填方	1. 土质要求: 综合土 2. 密实度要求: 详见设计要求 3. 运输距离: 根据现场实际情况结合施工组织设计自行考虑	m3	756.41		
		电缆手孔井					
13	040205001005	电缆手孔井	1. 规格: 小号直通型 2. 图集: 05X101-2 3. 垫层: 120mm厚C15混凝土 4. 侧墙: M5水泥砂浆砌筑MU10 370烧结普通砖 5. 内外壁1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 6. 地面1:2.5水泥砂浆找坡 5%，最薄处20 7. 100mm厚C15混凝土压顶 8. 盖板: 150mm厚C20混凝土 9. 井盖: 铸铁井盖井座 10. 钢筋见图集 11. 集水罐见图集 12. 具体要求详见设计图纸及相关规范	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区室外工程-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040205001006	电缆手孔井	1. 规格：小号三通型 2. 图集：05X101-2 3. 垫层：120mm厚C15混凝土 4. 侧墙：M5水泥砂浆砌筑MU10烧结490mm普通砖墙 5. 内外壁1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 6. 地面1:2.5水泥砂浆找坡 5%，最薄处20 7. 100mm厚C15混凝土压顶 8. 盖板：150mm厚C20混凝土 9. 井盖：铸铁井盖井座 10. 集水罐见图集 11. 具体要求详见设计图纸及相关规范	座	12		
15	010102001004	挖一般土方	1. 土壤类别：综合土 2. 运距：自行考虑 3. 现状地面拆除后的基层开挖已包含在此清单中 4. 具体要求详见设计图纸及相关规范	m3	333.65		
16	010102009006	回填方	1. 土质要求：综合土 2. 密实度要求：详见设计要求 3. 运输距离：根据现场实际情况结合施工组织设计自行考虑	m3	113.86		
17	01B005	余土外运	1. 余土外运 2. 运距：自行考虑	m3	202.71		
		拆除及恢复					
18	01B003	路面拆除	1. 结构形式：200厚混凝土等硬质面层 2. 工程量为暂定量	m2	150		

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 金花校区室外工程-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 金花校区室外工程-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	应急照明控制箱AJB1	1. 规格:400*500*150 2. 安装高度:底边距地1.5m 3. 端子板外部接线	台	1		
2	030402012002	应急照明控制箱AJ2	1. 规格:400*500*150 2. 安装高度:底边距地1.5m 3. 端子板外部接线	台	1		
3	030412001001	电气配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式及部位:明配	m	11.8		
4	030412001002	电气配管	1. 规格:KGB20 2. 配置形式及部位:明配 3. 涂刷防火涂料	m	2180.61		
5	031301009001	套管	1. 规格:SC25	个	1		
6	030412003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	2180.61		
7	030412003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	9.4		
8	030412003003	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	18		
9	030413002001	消防应急照明双头具	1. 安装方式:底距地2.6m壁装 2. 其他:详图纸 3. 规格:TS-ZFJC-E12W-6602	套	73		
10	030413002002	消防应急标志灯具-疏散出口	1. 安装高度:门框上方0.2m挂装 2. 其他:详图纸 3. 规格:TS-BLJC-1LROE II 1W-6482	套	41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413002003	消防应急标志灯具-楼层	1. 安装高度:门框上方0.3m挂装 2. 其他:详图纸 3. 规格:TS-BLJC-1LROE II 1W-6482	套	26		
12	030413002004	消防应急标志灯具-单面左向（右向）	1. 安装高度:底距地0.5m挂装 2. 其他:详图纸 3. 规格:TS-BLJC-1LROE II 1W-6482	套	82		
13	030413002005	多信息复合标志灯	1. 安装高度:梁底0.4m吊装 2. 其他:详图纸 3. 规格:TS-BLJC-1LE II 1W-6465L	套	23		
14	030413002006	双面单向疏散标志灯	1. 安装高度:梁底0.4m吊装 2. 其他:详图纸 3. 规格: TS-BLJC-2LOE II 1W-6473F	套	11		
15	030413002007	消防应急标志灯具-安全出口	1. 安装高度:门框上方0.2m挂装 2. 其他:详图纸 3. 规格:TS-BLJC-1LROE I 0.5W-6483	套	13		
16	030413002008	消防应急照明-应急灯	1. 安装方式:吸顶 2. 其他:详图纸 3. 规格:TS-BLJC-2LE II 12W-6432L	套	97		
17	030412005001	接线盒	接线盒	个	366		
18	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级（kV）:1.0KV以下	系统	1		
19	03B001	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以内)150	个	2		
20	03B002	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以内)100	个	4		
21	03B003	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以内)50	个	1		
22	03B004	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以内)25	个	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区科二楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：金花校区科二楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区科二楼-消火栓报警系统 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-消火栓报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：金花校区科二楼-消火栓报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 金花校区科二楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN70 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 镀锌钢管外壁刷银粉或色漆二道, 非采暖房间内消防管道均用橡塑管壳保温, 保温厚度: DN≤50为30mm, DN>50为40mm; 外包一道加筋铝箔保护层。	m	23.85		
2	030901012001	室内消火栓	1. 安装部位 (室内、室外): 室内 2. 型号: 薄型单阀单栓柜式消火栓 SG16E65Z-J(单栓) 3. 规格: 1800x700x160mm 4. 其他: 详图纸	套	4		
3	030901017001	对夹式蝶阀	1. 规格: DN70	个	4		
4	030904001001	管道支架	管道支架	kg	11.45		
5	030911008001	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统	点	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区科二楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 金花校区科二楼-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：金花校区科二楼-消防水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地下一层					
		拆除					
1	011710002006	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求	樘	11		
2	01B006	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	2.84		
		新做					
3	010802004008	钢质防火门	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	2.1		
4	010802004009	钢质防火门	1. 乙级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	13.23		
5	010802004018	钢质防火门	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	12.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011302001001	平面吊顶天棚（棚76）	做法：参陕09J01棚76 1. 防火纸面石膏板（A级） 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4. 板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. C型轻钢覆面横撑龙骨CB50 \times 20（或CB60 \times 27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结 6. C型轻钢覆面次龙骨CB50 \times 20（或CB60 \times 27用吸顶吊件联结，间距 ≤ 800 ，次龙骨与次龙骨间距400 7. 龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向 ≤ 800 ，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环） 8. 部位：地下一层配电间	m2	22.39		
		一层					
		拆除					
7	011710002001	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求	樘	4		
8	011701001001	砖砌体拆除	1. 墙体类型：砌块墙 2. 具体详见图纸及甲方要求	m3	1.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B007	门改外开	1. 门改外开	处	3		
10	01B008	地毯拆除	1. 部位：一层楼梯间地面 2. 具体详见图纸及甲方要求 3. 工程量以水平投影计算	m2	117.8		
11	01B001	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	2.79		
		新做					
12	010802004011	钢质防火门	1. 乙级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	3.78		
13	010802004019	钢质防火门	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	6.6		
14	010802004010	钢质防火门	1. 丙级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	1.2		
15	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门类型: 铝合金门 2. 框材质、外围尺寸: 1400*2200 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 中空玻璃6+9+6	m2	3.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011403001001	抹灰面油漆（内33）	1. 乳胶漆 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：前室、拆除、新增门洞	m2	80.93		
17	010402001006	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 100厚加气混凝土砌块	m3	3.59		
18	010503006006	过梁	做法：参陕09G05 25页 1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.07		
19	010506001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.017		
		二层					
		拆除					
20	011710002002	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求	樘	5		
21	01B002	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	1.31		
		新做					
22	010802004012	钢质防火门	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器，双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	1.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010802004004	钢质防火门	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	13.2		
24	010802004013	钢质防火门	1. 丙级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	1.32		
25	010503006002	过梁	做法：参陕09G05 25页 1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.03		
26	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.004		
27	010402001002	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 100厚加气混凝土砌块	m3	0.52		
28	010402003001	零星砌块	1. 零星砌砖名称、部位：新增一步砖砌台阶 2. 高度现场确定	m3	0.06		
29	011404001002	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：前室、拆除、新增门洞	m2	6.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011102003001	块料楼地面	做法：参陕09J01台3 1. 部位：盥洗室-新增台阶 2. 10厚铺地砖面层600x600，1:1水泥细砂浆勾缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)，台阶面外坡1%	m2	0.82		
		三层					
		拆除					
31	011710002003	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求	樘	6		
32	01B003	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	1.77		
		新做					
33	010402003002	零星砌块	1. 零星砌砖名称、部位：新增一步砖砌台阶 2. 高度现场确定（暂定120mm）	m3	0.11		
34	011102003002	块料楼地面	做法：参陕09J01台3 1. 部位：盥洗室-新增台阶 2. 10厚铺地砖面层600x600，1:1水泥细砂浆勾缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)，台阶面外坡1%	m2	1.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010802004005	钢质防火门	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	16.5		
36	010802004014	钢质防火门	1. 丙级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	1.32		
		四层					
		拆除					
37	011710002004	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求	樘	6		
38	01B004	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	1.64		
		新做					
39	010402003003	零星砌块	1. 零星砌砖名称、部位：新增一步砖砌台阶 2. 高度现场确定（暂定120mm）	m3	0.12		
40	011102003003	块料楼地面	做法：参陕09J01台3 1. 部位：盥洗室-新增台阶 2. 10厚铺地砖面层600x600，1:1水泥细砂浆勾缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1%	m2	1.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011404001004	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：拆除、新增门洞	m2	6.7		
42	010802004006	钢质防火门	1. 乙级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	1.98		
43	010802004020	钢质防火门	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	13.2		
44	010802004015	钢质防火门	1. 丙级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	1.2		
		五层~九层					
		拆除					
45	011710002005	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求	樘	25		
46	01B005	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	7.2		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区科二楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011101001001	新增抹坡	1. 入口门槛新增抹坡 $i \leq 1/8$ 2. 具体详见图纸及甲方要求 3. 部位：仅五层	m2	1.2		
48	011404001005	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：拆除、新增门洞	m2	28.2		
49	010802004007	钢质防火门	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器，双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	66		
50	010802004016	钢质防火门	1. 丙级单扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器，双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	6.6		
		屋面层					
		拆除					
51	011710002007	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求	樘	3		
52	01B009	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	1.06		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：金花校区科二楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011404001006	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：拆除、新增门洞	m2	6		
54	010802004017	钢质防火门	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 单扇防火门安装闭门器, 双扇防火门应加顺序器 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	10.56		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区科二楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1		项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。