

# 工程量清单封面

西安工程大学两校区部分建筑物  
及室外消防设施更新改造设计-金  
花校区6号教学楼、7号教学楼、8  
号教学楼、大学生活动中心

工程

## 工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2025 年 08 月 13 日

# 工程量清单扉页

工程名称： 西安工程大学两校区部分建筑物  
及室外消防设施更新改造设计-金  
花校区6号教学楼、7号教学楼、8  
号教学楼、大学生活动中心

## 工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2025 年 08 月 13 日
招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称: 西安工程大学两校区部分建筑物及室外消防设施更新改造设计-金花校区6号教学楼、7号教学楼、8号教学楼、大学生活动中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:金花校区6号教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:金花校区7号教学楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	金花校区-7号教学楼土建工程	
2	金花校区7号教学楼-应急照明及疏散指示系统	
3	金花校区7号教学楼-消防电工程	
4	金花校区7号教学楼-消火栓系统	
合        计		

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:金花校区8号教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:金花校区大学生活动中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-6号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层					
		拆除					
1	011710002006	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含楼梯间卷帘门拆除及配套的配件 5. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	9		
2	011701001002	砖砌体拆除	1. 墙体类型：砌块墙 2. 具体详见图纸及甲方要求 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m3	9.93		
3	011706002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 部位：一层多功能表演厅 2. 具体详见图纸及甲方要求 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	257.15		
4	011708002006	原墙面、顶棚清理	1. 原墙面、顶棚基层及面层清理、刷洗、垃圾外运等全部工作 2. 暂定工程量 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	20		
5	01B006	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	13.07		
		新做					
6	010402001007	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：240mm	m3	1.19		
7	010503006007	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.29		
8	010506001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.022		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-6号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010802004008	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	9.24		
10	010802004009	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	6.6		
11	010802001006	金属地弹门	1. 门洞口尺寸：1500*2400 2. 玻璃规格：6+9A+6 3. 材质：断桥铝合金地弹门 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	3.6		
12	011404001007	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	9.92		
13	011403001002	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	5.54		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-6号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011205001001	墙、柱面装饰板 内155	1. 饰面：木（或金属）装饰条 2. 12（15）厚矿棉吸声板，建筑胶粘贴 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6. 具体做法详图集	m2	278.24		
15	010402003004	零星砌块	1. 零星砌砖名称、部位：台阶	m3	1.18		
16	011107002001	石材台阶	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	4.73		
		二层					
		拆除					
17	011710002002	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含卷帘门拆除 5. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	4		
18	01B001	拆除展示柜	1. 尺寸：3.2m*3.9m 2. 材质：铝合金外框玻璃面板 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-6号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B004	拆除墙面展示柜	1. 尺寸:1.5m*2m 2. 材质:铝合金外框玻璃面板 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	个	8		
20	01B010	拆除隔档	1. 位置:西侧楼梯 2. 拆除金属铝板隔墙 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	26.09		
21	01B011	拆除木质装饰板墙面	1. 部位:二层门厅 2. 拆除木质装饰板墙面 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	37.44		
22	011701001003	砖砌体拆除	1. 墙体类型:砌块墙拆除 2. 具体详见图纸及甲方要求 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m3	1.37		
23	011708002005	原墙面、顶棚清理	1. 原墙面、顶棚基层及面层清理、刷洗、垃圾外运等全部工作 2. 暂定工程量 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	20		
24	01B002	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距:自行考虑	m3	18.27		
		新做					
25	010402001002	砌块墙	1. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200/240mm	m3	12.93		
26	010503006002	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 预制	m3	0.29		
27	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类:圆钢Φ10以内(含Φ10)	t	0.022		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-6号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011403001003	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	53.92		
29	011404001002	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	45.56		
30	011403001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种：外墙真石漆 2. 刷底漆和面漆 3. 满刮腻子二遍 4. 清扫、打磨	m2	8.4		
31	01B007	玻璃雨棚	1. 轻钢龙骨玻璃雨棚 2. 具体做法详见图纸	m2	1.89		
32	010802004012	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	1.98		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-6号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010802004004	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	19.8		
		三层~七层					
		拆除					
34	011710002003	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	5		
35	01B012	拆除柜体	1. 尺寸:3.2m*3.9m 2. 材质:铝合金外框玻璃面板 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	个	5		
36	01B017	拆除墙面展示柜	1. 尺寸:1.5m*2m 2. 材质:铝合金外框玻璃面板 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	个	42		
37	011708002004	原墙面、顶棚清理	1. 原墙面、顶棚基层及面层清理、刷洗、垃圾外运等全部工作 2. 暂定工程量 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	60		
38	01B003	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	53.46		
		新做					
39	010402001008	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：240/200mm	m3	22.55		
40	010503006008	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.07		
41	010506001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.055		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-6号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	01B013	门改外开	1. 调整门的开启方式：外开 2. 开启角度180°	处	40		
43	011403001005	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	92		
44	011404001003	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	106.7		
45	010802004018	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	9.9		
46	010802004005	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	33		
合 计							



## 其他项目清单计价表

工程名称: 金花校区-6号教学楼土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1		项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	应急照明控制箱AJ1	1. 规格:400*500*150 2. 安装高度:底边距地1.5m 3. 端子板外部接线	台	1		
2	030402012002	应急照明控制箱AJ2	1. 规格:400*500*150 2. 安装高度:底边距地1.5m 3. 端子板外部接线	台	1		
3	030412001001	电气配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式及部位:明配	m	43.47		
4	030412001002	电气配管	1. 规格:KGB20 2. 配置形式及部位:明配 3. 涂刷防火涂料	m	1252.92		
5	031301009001	套管	1. 规格:SC25	个	1		
6	030412003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	1261.02		
7	030412003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	45.27		
8	030413002001	消防应急照明双头具	1. 安装方式:底距地2.6m壁装 2. 其他:详图纸	套	7		
9	030413002002	消防应急标志灯具-疏散出口	1. 安装高度:门框上方0.2m挂装 2. 其他:详图纸	套	21		
10	030413002003	消防应急标志灯具-楼层	1. 安装高度:门框上方0.3m挂装 2. 其他:详图纸	套	13		
11	030413002004	消防应急标志灯具-单面左向(右向)	1. 安装高度:底距地0.5m挂装 2. 其他:详图纸	套	42		
12	030413002005	多信息复合标志灯	1. 安装高度梁底0.4m吊装 2. 其他:详图纸	套	9		
13	030413002006	双面单向疏散标志灯	1. 安装高度梁底0.4m吊装 2. 其他:详图纸	套	11		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030413002007	消防应急标志灯具-安全出口	1. 安装高度: 门框上方0.2m挂装 2. 其他: 详图纸	套	5		
15	030413002008	消防应急照明-应急灯	1. 安装方式: 吸顶 2. 其他: 详图纸	套	82		
16	030412005001	接线盒	接线盒	个	190		
17	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级 (kV): 1.0KV以下	系统	1		
18	03B001	楼板打孔	1. 规格: 直径(mm以内) 100	个	2		
19	03B002	楼板打孔	1. 规格: 直径(mm以内) 50	个	2		
20	03B003	楼板打孔	1. 规格: 直径(mm以内) 25	个	1		
21	03B004	拆除原应急照明及疏散指示标志等	1. 原应急照明及疏散指示标志等 2. 具体以现场实际、设计及甲方要求为准	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-消防电工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					
1	030409016001	火灾报警桥架	1. 型号、规格：消防桥架50x25 2. 支撑架安装	m	25.6		
2	03B001	防火堵洞	1. 型号、规格：桥架50x25洞口封堵	处	6		
3	03B002	桥架防火封堵	1. 材质：详图纸 2. 备注：对本项目原有桥架穿墙穿板内外防火封堵	项	1		
4	030412001001	电气配管	1. 规格：KGB25 2. 配置形式及部位：明配 3. 涂刷防火涂料	m	410		
5	030412001002	电气配管	1. 规格：KGB20 2. 配置形式及部位：明配 3. 涂刷防火涂料	m	1912.4		
6	031301009001	套管	1. 规格：SC20	个	5		
7	030412003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-RV S-2*1.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	1794.8		
8	030412003003	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-RV S-2*1.5 2. 敷设部位或线制：桥架穿线	m	51.2		
9	030412003004	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV -4 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	87.86		
10	030412003005	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV -4 2. 敷设部位或线制：桥架穿线	m	51.2		
11	030412003006	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV -2.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	842.92		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-消防电工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003007	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV-1.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	886.12		
13	030412003008	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV-1.5 2. 敷设部位或线制：桥架穿线	m	51.2		
14	030905012001	区域报警控制器	1. 安装高度：底距地1.5m挂墙安装	台	1		
15	030905011001	消防端子箱	1. 安装高度：底距地1.5m挂墙安装 2. 其他：详图纸	台	6		
16	030909005001	短路隔离器	1. 安装高度：吸顶或顶板下0.2m安装 2. 其他：详图纸	个	9		
17	030905001001	感烟探测器	1. 安装高度：吸顶安装 2. 其他：详图纸	个	141		
18	030905004001	带电话插孔的手动报警按钮	1. 安装高度：底距地1.5m挂墙安装 2. 其他：详图纸	个	18		
19	030905006001	火灾声光报警器	1. 安装高度：底边距地2.3m安装 2. 其他：详图纸	个	18		
20	030905009001	消防应急广播	1. 安装高度：吸顶或壁挂安装 2. 其他：详图纸	个	33		
21	030905010001	输出模块（广播模块）	1. 其他：详图纸	个	5		
22	030905004002	消火栓按钮	1. 安装高度：消火栓箱内安装（仅计安装费） 2. 其他：详图纸	个	6		
23	030911001001	自动报警系统调试	1. 点数：256点以下	系统	1		
24	030911006001	消防广播系统调试	1. 名称：广播调试	只	33		
25	03B003	墙壁打孔	1. 规格：直径（mm以内）25	个	151		
		防火门监控系统					
26	030412001003	电气配管	1. 规格：KGB20 2. 配置形式及部位：明配 3. 涂刷防火涂料	m	199.08		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-消防电工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区6号教学楼-消防电工程      专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-消火栓系统 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：镀锌钢管外壁刷银粉或色漆二道，非采暖房间内消防管道均用橡塑管壳保温，保温厚度：DN≤50为30mm，DN>50为40mm；外包一道加筋铝箔保护层。 6. 管道压力试验	m	30		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN70 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：镀锌钢管外壁刷银粉或色漆二道，非采暖房间内消防管道均用橡塑管壳保温，保温厚度：DN≤50为30mm，DN>50为40mm；外包一道加筋铝箔保护层。 6. 管道压力试验	m	9.09		
3	030901012001	室内消火栓	1. 安装部位（室内、室外）：室内 2. 型号：薄型单阀单栓柜式消火栓 S G16E65Z-J（单栓） 3. 规格：1800x700x160mm 4. 其他：详图纸	套	6		
4	030901017001	对夹式蝶阀	1. 规格：DN100	个	2		
5	031301009001	套管	1. 规格：DN150	个	5		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 金花校区6号教学楼-消火栓系统 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区6号教学楼-消火栓系统      专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区6号教学楼-消火栓系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-7号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层					
		拆除					
1	011701001002	砖砌体拆除	1. 墙体类型：砌块墙 2. 具体详见图纸及甲方要求 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m3	1.58		
2	01B006	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	1.58		
		新做					
3	010402001007	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：240mm	m3	20.16		
4	010503006007	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.14		
5	010506001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.011		
6	011404001007	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	101.98		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-7号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011403001002	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	101.98		
8	010802004009	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	6.6		
9	01B004	原电梯间地面封堵	1. 基层：轻钢龙骨支撑 2. 面层：彩钢板，四周用密封胶封堵 3. 具体做法依据图纸	m2	5.18		
10	01B014	原电梯间天棚封堵	1. 基层：轻钢龙骨支撑 2. 面层：彩钢板，四周用密封胶封堵 3. 具体做法依据图纸	m2	5.18		
11	010402003001	零星砌块	1. 零星砌砖名称、部位：台阶	m3	1.36		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-7号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 3 页   共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011107002001	石材台阶	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	5.89		
		二层					
		拆除					
13	011710002002	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	5		
14	01B011	拆除木质装饰板墙面	1. 二层门厅 2. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	12.24		
15	01B002	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	1.88		
		新做					
16	010402001002	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：200mm	m3	8.16		
17	010503006008	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.06		
18	010506001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.004		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-7号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011403001003	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	41.85		
20	011404001002	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	44.33		
21	010802004012	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	3.96		
22	010802004004	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	9.9		
		三层~七层					
		拆除					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-7号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 5 页   共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011710002003	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	15		
24	01B003	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	4.95		
		新做					
25	010402001008	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：200mm	m3	41.26		
26	010503006009	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.3		
27	010506001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.022		
28	011403001005	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	206.31		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-7号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	011404001003	墙面喷刷涂料 (内33)	1. 无机涂料 (A级) 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 8. 部位: 临近楼梯间的墙面	m2	215.16		
30	010802004005	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸: 综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	49.5		
		屋面					
		拆除					
31	011710002004	门窗拆除	1. 规格尺寸: 综合 2. 材质: 综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	2		
32	01B015	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距: 自行考虑	m3	0.79		
		新做					
33	010802004013	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸: 综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	7.92		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区-7号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 金花校区-7号教学楼土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1		项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	应急照明控制箱AJ1	1. 规格:400*500*150 2. 安装高度:底边距地1.5m 3. 端子板外部接线	台	1		
2	030402012002	应急照明控制箱AJ2	1. 规格:400*500*150 2. 安装高度:底边距地1.5m 3. 端子板外部接线	台	1		
3	030412001001	电气配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式及部位:明配	m	17.33		
4	030412001002	电气配管	1. 规格:KGB20 2. 配置形式及部位:明配 3. 涂刷防火涂料	m	2127.09		
5	031301009001	套管	1. 规格:SC25	个	1		
6	030412003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	2135.19		
7	030412003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	14.93		
8	030413002001	消防应急照明双头具	1. 安装方式:底距地2.6m壁装 2. 其他:详图纸	套	14		
9	030413002002	消防应急标志灯具-疏散出口	1. 安装高度:门框上方0.2m挂装 2. 其他:详图纸	套	21		
10	030413002003	消防应急标志灯具-楼层	1. 安装高度:门框上方0.3m挂装 2. 其他:详图纸	套	22		
11	030413002004	消防应急标志灯具-单面左向（右向）	1. 安装高度:底距地0.5m挂装 2. 其他:详图纸	套	84		
12	030413002005	多信息复合标志灯	1. 安装高度梁底0.4m吊装 2. 其他:详图纸	套	27		
13	030413002007	消防应急标志灯具-安全出口	1. 安装高度:门框上方0.2m挂装 2. 其他:详图纸	套	17		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413002008	消防应急照明-应急灯	1. 安装方式:吸顶 2. 其他:详图纸	套	106		
15	030412005001	接线盒	接线盒	个	291		
16	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级（kV） :1. 0KV以下	系统	1		
17	03B004	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以 内) 150	个	1		
18	03B001	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以 内) 100	个	3		
19	03B002	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以 内) 50	个	1		
20	03B003	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以 内) 25	个	1		
21	03B005	拆除原应急照明及疏散 指示标志等	1. 原应急照明及疏 散指示标志等 2. 具体以现场实际 、设计及甲方要求 为准	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金    额（元）	
						综合单价	合    价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合                计							



## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-消防电工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					
1	030409016001	火灾报警桥架	1. 型号、规格：消防桥架50x25 2. 支撑架安装	m	27.9		
2	03B001	防火堵洞	1. 型号、规格：桥架50x25洞口封堵	处	6		
3	03B002	桥架防火封堵	1. 材质：详图纸 2. 备注：对本项目原有桥架穿墙穿板内外防火封堵	项	1		
4	030412001001	电气配管	1. 规格：KGB25 2. 配置形式及部位：明配 3. 涂刷防火涂料	m	738		
5	030412001002	电气配管	1. 规格：KGB20 2. 配置形式及部位：明配 3. 涂刷防火涂料	m	3642.48		
6	031301009001	套管	1. 规格：SC20	个	5		
7	030412003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-RV S-2*1.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	3718.22		
8	030412003003	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-RV S-2*1.5 2. 敷设部位或线制：桥架穿线	m	55.78		
9	030412003004	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV -4 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	14.13		
10	030412003005	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV -4 2. 敷设部位或线制：桥架穿线	m	55.78		
11	030412003006	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV -2.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	1515.78		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-消防电工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003007	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV-1.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线	m	1395.26		
13	030412003008	电气配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-NH-BV-1.5 2. 敷设部位或线制：桥架穿线	m	55.78		
14	030905012001	区域报警控制器	1. 安装高度：底距地1.5m挂墙安装	台	1		
15	030905011001	消防端子箱	1. 安装高度：底距地1.5m挂墙安装 2. 其他：详图纸	台	6		
16	030909005001	短路隔离器	1. 安装高度：吸顶或顶板下0.2m安装 2. 其他：详图纸	个	21		
17	030905001001	感烟探测器	1. 安装高度：吸顶安装 2. 其他：详图纸	个	262		
18	030905004001	带电话插孔的手动报警按钮	1. 安装高度：底距地1.5m挂墙安装 2. 其他：详图纸	个	33		
19	030905006001	火灾声光报警器	1. 安装高度：底边距地2.3m安装 2. 其他：详图纸	个	33		
20	030905009001	消防应急广播	1. 安装高度：吸顶或壁挂安装 2. 其他：详图纸	个	58		
21	030905010001	输出模块（广播模块）	1. 其他：详图纸	个	7		
22	030905007001	火警电话	1. 其他：详图纸	部	1		
23	030905004002	消火栓按钮	1. 安装高度：消火栓箱内安装（仅计安装费） 2. 其他：详图纸	个	12		
24	030911001001	自动报警系统调试	1. 点数：500点以下	系统	1		
25	030911006001	消防广播系统调试	1. 名称：广播调试	只	58		
26	03B003	墙壁打孔	1. 规格：直径（mm以内）25	个	213		
		防火门监控系统					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 金花校区7号教学楼-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030412001003	电气配管	1. 规格:KGB20 2. 配置形式及部位:明配 3. 涂刷防火涂料	m	161.93		
28	030412003010	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	133.15		
29	030412003011	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	6.14		
30	030908001001	防火门监控分机	1. 其他:详图纸	台	1		
31	030911003001	防火门监控系统调试	1. 名称:防火门接线调试	系统	18		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区7号教学楼-消防电工程      专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-消火栓系统 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：镀锌钢管外壁刷银粉或色漆二道，非采暖房间内消防管道均用橡塑管壳保温，保温厚度：DN≤50为30mm，DN>50为40mm；外包一道加筋铝箔保护层。 6. 管道压力试验	m	37.51		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN70 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：镀锌钢管外壁刷银粉或色漆二道，非采暖房间内消防管道均用橡塑管壳保温，保温厚度：DN≤50为30mm，DN>50为40mm；外包一道加筋铝箔保护层。 6. 管道压力试验	m	27.48		
3	030901012001	室内消火栓	1. 安装部位（室内、室外）：室内 2. 型号：薄型单阀单栓柜式消火栓 S G16E65Z-J（单栓） 3. 规格：1800x700x160mm 4. 其他：详图纸	套	12		
4	030901017001	对夹式蝶阀	1. 规格：DN100	个	2		
5	030901017003	对夹式蝶阀	1. 规格：DN70	个	6		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-消火栓系统 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区7号教学楼-消火栓系统      专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区7号教学楼-消火栓系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-8号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		二层					
		拆除					
1	011710002002	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	17		
2	011701001003	砖砌体拆除	1. 墙体类型：砌块墙 2. 具体详见图纸及甲方要求 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m3	0.41		
3	01B016	门改外开	1. 门开启方式：向疏散方向开启	处	1		
4	01B002	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	4.55		
		新做					
5	010402001002	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：200mm	m3	4.96		
6	010503006008	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.13		
7	010506001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.01		
8	011403001003	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	42.69		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-8号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011404001002	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	25.57		
10	010802004004	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	3.3		
11	010802004014	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	3.6		
12	010801001001	木质门	1. 木门 2. 规格尺寸：900*2100 3. 具体详见图纸及甲方要求	m2	20.79		
13	010801001002	木质门	1. 木门 2. 规格尺寸：1500*2100 3. 具体详见图纸及甲方要求	m2	18.9		
		三层~六层					
		拆除					
14	011710002003	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	48		
15	01B017	门改外开	1. 门开启方式：向疏散方向开启	处	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-8号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B003	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	10.08		
		新做					
17	010402001008	砌块墙	1. 砂浆强度等级： M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：200m m	m3	19.82		
18	010503006009	过梁	1. 混凝土强度等级： C25 2. 预制	m3	0.29		
19	010506001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类： 圆钢Φ10以内（ 含Φ10）	t	0.022		
20	011403001005	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	147.48		
21	011404001003	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	102.28		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-8号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010802004005	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	13.2		
23	010802004015	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	14.4		
24	010801001007	木质门	1. 木门 2. 规格尺寸：900*2100 3. 具体详见图纸及甲方要求	m2	18.9		
25	010801001008	木质门	1. 木门 2. 规格尺寸：1500*2100 3. 具体详见图纸及甲方要求	m2	6.3		
		七层					
		拆除					
26	011701001002	砖砌体拆除	1. 墙体类型：砌块墙 2. 具体详见图纸及甲方要求 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m3	2.18		
27	01B018	门改外开	1. 门开启方式：向疏散方向开启	处	1		
28	011710002005	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	14		
29	01B006	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	5.33		
		新做					
30	010402001007	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：200mm	m3	8.01		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-8号教学楼土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010503006007	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.13		
32	010506001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.01		
33	011403001002	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	68.82		
34	011404001007	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	25.96		
35	010802004009	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	6.45		
36	010802004016	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	3.15		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-8号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010801001009	木质门	1. 木门 2. 规格尺寸：900*2100 3. 具体详见图纸及甲方要求	m2	20.79		
38	010801001010	木质门	1. 木门 2. 规格尺寸：1500*2100 3. 具体详见图纸及甲方要求	m2	6.3		
		屋面					
		拆除					
39	011701001004	砖砌体拆除	1. 墙体类型：铝合金框 2. 具体详见图纸及甲方要求 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m3	3.35		
40	011710002004	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	3		
41	01B019	门改外开	1. 门开启方式：向疏散方向开启	处	3		
42	01B015	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	4.16		
		新做					
43	010402001009	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：200mm	m3	0.42		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-8号教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	011404001008	墙面喷刷涂料 (内33)	1. 无机涂料 (A级) 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 8. 部位: 临近楼梯间的墙面	m2	6.74		
45	011403001006	抹灰面油漆 (内33)	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 8、部位: 其余墙面	m2	2.1		
46	010802004013	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸: 综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	3.3		
合 计							



## 其他项目清单计价表

工程名称: 金花校区-8号教学楼土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1		项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区8号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	应急照明控制箱AJ1	1. 规格:400*500*150 2. 安装高度:底边距地1.5m 3. 3. 端子板外部接线	台	1		
2	030402012002	应急照明控制箱AJ2	1. 规格:400*500*150 2. 安装高度:底边距地1.5m 3. 端子板外部接线	台	1		
3	030412001001	电气配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式及部位:明配	m	171.19		
4	030412001002	电气配管	1. 规格:KGB20 2. 配置形式及部位:明配 3. 涂刷防火涂料	m	2240.55		
5	031301009001	套管	1. 规格:SC25	个	1		
6	030412003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	2254.05		
7	030412003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	170.59		
8	030413002001	消防应急照明双头具	1. 安装方式:底距地2.6m壁装 2. 其他:详图纸	套	3		
9	030413002002	消防应急标志灯具-疏散出口	1. 安装高度:门框上方0.2m挂装 2. 其他:详图纸	套	40		
10	030413002003	消防应急标志灯具-楼层	1. 安装高度:门框上方0.3m挂装 2. 其他:详图纸	套	19		
11	030413002004	消防应急标志灯具-单面左向（右向）	1. 安装高度:底距地0.5m挂装 2. 其他:详图纸	套	90		
12	030413002005	多信息复合标志灯	1. 安装高度:梁底400mm吊装 2. 其他:详图纸	套	21		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区8号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030413002006	双面单向疏散标志灯	1. 安装高度:梁底400mm吊装 2. 其他:详图纸	套	4		
14	030413002007	消防应急照明-应急灯	1. 安装方式:吸顶 2. 其他:详图纸	套	156		
15	030412005001	接线盒	接线盒	个	333		
16	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级 (kV) :1. 0KV以下	系统	1		
17	03B001	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以内)100	个	6		
18	03B002	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以内)50	个	2		
19	03B003	楼板打孔	1. 规格:直径(mm以内)25	个	2		
20	03B004	拆除原应急照明及疏散指示标志等	1. 原应急照明及疏散指示标志等 2. 具体以现场实际、设计及甲方要求为准	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：金花校区8号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区8号教学楼-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区8号教学楼-消火栓报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称：金花校区8号教学楼-消火栓报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区8号教学楼-消火栓报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 金花校区8号教学楼-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN70 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 镀锌钢管外壁刷银粉或色漆二道, 非采暖房间内消防管道均用橡塑管壳保温, 保温厚度: DN≤50为30mm, DN>50为40mm; 外包一道加筋铝箔保护层。 6. 管道压力试验	m	36.6		
2	030901012001	室内消火栓	1. 安装部位 (室内、室外): 室内 2. 型号: 薄型单阀单栓柜式消火栓 SG16E65Z-J(单栓) 3. 规格: 1800x700x160mm 4. 其他: 详图纸	套	6		
3	030901017001	对夹式蝶阀	1. 规格: DN70	个	6		
4	031301009001	套管	1. 规格: DN100	个	3		
5	030904001001	管道支架	管道支架	kg	17.57		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区8号教学楼-消防水工程      专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区8号教学楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-活动中心土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层					
		拆除					
1	01B001	拆除隔墙	1. 材质：胶合板隔墙 2. 部位：楼梯间下储藏室 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	7.85		
2	011710002006	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	6		
3	011708002001	原墙面、顶棚清理	1. 原墙面、顶棚基层及面层清理、刷洗、垃圾外运等全部工作 2. 暂定工程量 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	20		
4	01B020	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	3.22		
		新做					
5	010402001010	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：120mm	m3	3.52		
6	010503006010	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.14		
7	010506001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.011		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-活动中心土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011403001007	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	23.07		
9	011404001009	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	17.59		
10	010802004014	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	23.1		
		二层					
		拆除					
11	011710002002	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-活动中心土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011708002002	原墙面、顶棚清理	1. 原墙面、顶棚基层及面层清理、刷洗、垃圾外运等全部工作 2. 暂定工程量 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	20		
13	01B002	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	0.22		
		新做					
14	010402001002	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：120mm	m3	1.79		
15	010503006008	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.14		
16	010506001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.011		
17	011403001003	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	19.08		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-活动中心土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011404001002	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	17.59		
19	010802004004	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	8.8		
		三层					
		新做					
20	010402001008	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：120mm	m3	1.75		
21	010503006009	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.14		
22	010506001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.011		
23	011403001005	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	19.08		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-活动中心土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011404001003	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	17.59		
25	010802004005	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	11		
		四层					
		新做					
26	010402001007	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：120mm	m3	1.75		
27	010503006007	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.14		
28	010506001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类：圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.011		
29	011403001002	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	19.08		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区-活动中心土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011404001007	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	17.59		
31	010802004009	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	6.6		
		五层					
		拆除					
32	011710002004	门窗拆除	1. 规格尺寸：综合 2. 材质：综合考虑 3. 具体详见图纸及甲方要求 4. 含垃圾整理、归堆、下楼	樘	4		
33	011708002003	原墙面、顶棚清理	1. 原墙面、顶棚基层及面层清理、刷洗、垃圾外运等全部工作 2. 暂定工程量 3. 含垃圾整理、归堆、下楼	m2	20		
34	01B015	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	1.19		
		新做					
35	010402001009	砌块墙	1. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 加气混凝土砌块 3. 墙体厚度：120mm	m3	1.75		
36	010503006011	过梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 预制	m3	0.14		

## 分部分项工程项目清单计价表

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
37	010506001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格、种类： 圆钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.011		
38	010802004013	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 2. 规格尺寸：综合 3. 五金、闭门器及顺序器等安装 4. 具体详见图纸及甲方要求	m2	18.7		
39	011403001006	抹灰面油漆（内33）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、部位：其余墙面	m2	19.08		
40	011404001008	墙面喷刷涂料（内33）	1. 无机涂料（A级） 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 部位：临近楼梯间的墙面	m2	17.59		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：金花校区-活动中心土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 金花校区-活动中心土建工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1		项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区大学生活动中心-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	应急照明控制箱AJ	1. 规格:400*500*150 2. 安装高度:底边距地1.5m 3. 端子板外部接线	台	1		
2	030412001001	电气配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式及部位:明配	m	8.31		
3	030412001002	电气配管	1. 规格:KGB20 2. 配置形式及部位:明配 3. 涂刷防火涂料	m	952.41		
4	031301009001	套管	1. 规格:SC25	个	1		
5	030412003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	957.81		
6	030412003002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	7.11		
7	030413002001	消防应急照明双头具	1. 安装方式:底距地2.6m壁装 2. 其他:详图纸	套	22		
8	030413002002	消防应急标志灯具-疏散出口	1. 安装高度:门框上方0.2m挂装 2. 其他:详图纸	套	14		
9	030413002003	消防应急标志灯具-楼层	1. 安装高度:门框上方0.3m挂装 2. 其他:详图纸	套	10		
10	030413002004	消防应急标志灯具-单面左向（右向）	1. 安装高度:底距地0.5m挂装 2. 其他:详图纸	套	30		
11	030413002005	多信息复合标志灯	1. 安装高度:梁底400mm吊装 2. 其他:详图纸	套	13		
12	030413002006	双面单向疏散标志灯	1. 安装高度:梁底400mm吊装 2. 其他:详图纸	套	8		
13	030413002007	消防应急标志灯具-安全出口	1. 安装高度:门框上方0.2m挂装 2. 其他:详图纸	套	2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区大学生活动中心-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称：金花校区大学生活动中心-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区大学生活动中心-应急照明及疏散指示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 金花校区大学生活动中心-消火栓报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030412001001	电气配管	1. 规格:KGB20 2. 配置形式及部位:明配 3. 涂刷防火涂料	m	222.03		
2	030412001002	电气配管	1. 规格:SC20 2. 配置形式及部位:暗配	m	4.52		
3	030412003001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	230.45		
4	030905004001	消火栓按钮	1. 安装高度:消火栓箱内安装(仅计安装费) 2. 其他:详图纸	个	2		
5	03B001	墙壁打孔	1. 规格:直径(mm以内)25	个	2		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 金花校区大学生活动中心-消火栓报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区大学生活动中心-消火栓报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花校区大学生活动中心-消火栓系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：镀锌钢管外壁刷银粉或色漆二道，非采暖房间内消防管道均用橡塑管壳保温，保温厚度：DN≤50为30mm，DN>50为40mm；外包一道加筋铝箔保护层。 6. 管道压力试验	m	12.06		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN70 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：镀锌钢管外壁刷银粉或色漆二道，非采暖房间内消防管道均用橡塑管壳保温，保温厚度：DN≤50为30mm，DN>50为40mm；外包一道加筋铝箔保护层。 6. 管道压力试验	m	3.85		
3	030901012001	室内消火栓	1. 安装部位（室内、室外）：室内 2. 型号：薄型单阀单栓柜式消火栓 S G16E65Z-J（单栓） 3. 规格：1800x700x160mm 4. 其他：详图纸	套	2		
4	030901017001	对夹式蝶阀	1. 规格：DN100	个	1		
5	030901017002	对夹式蝶阀	1. 规格：DN70	个	1		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 金花校区大学生活动中心-消火栓系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：金花校区大学生活动中心-消火栓系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

工程名称：金花校区大学生活动中心-消防栓系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。