

工程量清单封面

C段消防工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 15 日

工程量清单扉页

工程名称： C段消防工程

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2025 年 09 月 15 日

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
		拆除工程				
1	011715001001	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:SD1 2. 打洞部位材质:240mm砌体墙 3. 洞尺寸:730*1830mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	9		
2	011715001002	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND1 2. 打洞部位材质:100mm砌体墙 3. 洞尺寸:900*900mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	8		
3	011715001003	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND1 2. 打洞部位材质:100mm混凝土墙 3. 洞尺寸:900*900mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	8		
4	011715001004	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND2 2. 打洞部位材质:200mm砌体墙 3. 洞尺寸:2100*1200mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
5	011710002001	拆除原有钢制防火门 [项目特征] 1. 门窗尺寸:1800*2400mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
6	011710002002	拆除原有钢制防火卷帘门 [项目特征] 1. 门窗尺寸:6100*3600mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
7	01B001	垃圾外运 [项目特征] 1. 内容:垃圾外运	m3	10.45		
		新建工程				
8	010802004001	钢质防火门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*2400mm 2. 防火等级:甲级 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	8.64		
9	010803002001	防火卷帘(闸)门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:6100*3600mm 2. 门材质:双轨特级防火卷帘 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	21.96		
合 计						

措施项目清单计价表

工程名称：六、七展-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
		配电箱				
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防设备主电源箱 2. 型号:1F-APB1 3. 规格:600*600*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防设备备用电源箱 2. 型号:1F-APZ1 3. 规格:600*800*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:排烟风机控制箱 2. 型号:1APE-PY 3. 规格:450*800*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
4	030402012004	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:补风风机控制箱 2. 型号:1APE-BF 3. 规格:450*800*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
		电缆、桥架				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
5	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 规格: BTLY-4*120+1*70 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	100		
6	030409001002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 规格: BTLY-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	123.8		
7	030409001003	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 规格: BTLY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	122.57		
8	030409001004	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZN-YJY-4*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	192.5		
9	030409003001	控制电缆 [项目特征] 部位: 六、七展 1. 规格: WDZN-YJY-4*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	156.52		
10	030409003002	控制电缆 [项目特征] 部位: 六、七展 1. 规格: WDZN-KYY-12*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	1025		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
11	030409003003	控制电缆 [项目特征] 部位:六、七展 1. 规格:WDZN-KYY-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	1025		
12	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*75 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	148.73		
13	030409016002	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	12.33		
14	030409016003	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*200 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	7.8		
		配线配管				
15	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1030.13		
16	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	112.52		
17	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1615.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
18	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-1.5 [工作内容] 1. 配线	m	2883.08		
19	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	505.62		
20	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1319.07		
		灯具、开关、插座				
21	030413003001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:集中控制型消防应急疏散单向地面方向标志灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:埋地 [工作内容] 1. 安装	套	128		
22	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:手动控制装置 [工作内容] 1. 安装	套	14		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
		火灾自动报警系统				
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱) [项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030905010001	消防模块 [项目特征] 1. 名称:隔离模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	9		
3	030905010002	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	18		
4	030905010003	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	13		
5	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	418.52		
6	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	267.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
7	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	477.51		
8	030911001001	自动报警系统调试 [项目特征] 部位:六、七展 1. 自动报警系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		防火门监控系统				
9	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	100		
10	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	100		
		消防电源监控系统				
11	030412003004	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	100		
12	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
1	030701003001	通风机 [项目特征] 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:PY-1 3. 规格:DAF-10 L=52722m{3}/h H=520Pa N=15kW n=1450r/min [工作内容] 1. 安装	台	4		
2	030701003002	通风机 [项目特征] 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:PY-3 3. 规格:HTF-I-12 L=65862m{3}/h H=582Pa N=18.5kW n=970r/min [工作内容] 1. 安装	台	2		
3	030701003003	通风机 [项目特征] 1. 名称:补风机 2. 型号:S-1 3. 规格:DAF-9 L=42824m{3}/h H=480Pa N=11kW n=1450r/min [工作内容] 1. 安装	台	4		
4	030701003004	通风机 [项目特征] 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:A1-PY-02 3. 规格:/ [工作内容] 1. 安装	台	1		
5	030702003001	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.0 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	167.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
6	030702003002	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	43.65		
7	030702003003	不锈钢板通风管道 [项目特征] 部位:六、七展 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	18.46		
8	030702003004	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形 3. 板材厚度:1.2 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	2.12		
9	030703011001	挡烟垂壁 [项目特征] 1. 名称:挡烟垂壁 [工作内容] 1. 安装	m2	21.35		
10	030702009001	风管外包防火板 [项目特征] 1. 名称:风管防火包裹 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	231.9		
11	030702008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 名称:帆布软连接 [工作内容] 1. 风管安装 2. 风管接头安装	m2	35.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
12	030703001001	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1600*1000 [工作内容] 1. 安装	个	2		
13	030703001002	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:800*800 [工作内容] 1. 安装	个	7		
14	030703001003	风阀 [项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:800*800 [工作内容] 1. 安装	个	8		
15	030703003001	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:单层百叶 2. 规格:600*600 [工作内容] 1. 安装	个	2		
16	030703003002	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:单层百叶 2. 规格:1000*700 [工作内容] 1. 安装	个	8		
17	030703003003	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:单层百叶 2. 规格:1200*700 [工作内容] 1. 安装	个	8		
18	030703003004	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:侧风口 2. 规格:2000*1100 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
19	030703003005	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:侧风口 2. 规格:850*850 [工作内容] 1. 安装	个	1		
20	030703003006	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:1000*1000 [工作内容] 1. 安装	个	4		
21	030703003007	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:1250*1000 [工作内容] 1. 安装	个	4		
22	030703003008	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:1600*1000 [工作内容] 1. 安装	个	2		
23	030703003009	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:Φ810 [工作内容] 1. 安装	个	1		
24	030405013001	小电器 [项目特征] 1. 名称:手动控制装置 [工作内容] 1. 安装	个	7		
25	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	39.6		
26	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-6*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	234.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
27	030705001001	通风空调工程检测、调试 [项目特征] 部位：六、七展 1. 通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质:内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 防腐、保温:银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	34.8		
2	030901001002	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质:内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 防腐、保温:银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	6.3		
3	030901001003	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质:内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 防腐、保温:银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	11.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
4	030901001004	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	3.39		
5	030901001005	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	89.4		
6	030901001006	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	184.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
7	030901001007	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质:内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 防腐、保温:银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	34.92		
8	030901001008	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质:内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 防腐、保温:银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	160.01		
9	030901010001	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格:末端试水装置 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	3		
10	030901005001	水喷淋(雾)喷头 [项目特征] 1. 名称:喷淋头 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	115		
11	030901006001	报警装置 [项目特征] 1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
12	030901007001	水流指示器 [项目特征] 1. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
13	030901009001	减压孔板 [项目特征] 1. 材质、规格:DN150 2. 连接形式:沟槽 [工作内容] 1. 安装	个	1		
14	030901017001	阀门 [项目特征] 1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
15	030901017002	阀门 [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
16	030901017003	阀门 [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	1		
17	030912001001	手提式灭火器 [项目特征] 1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	12		
18	030901012001	室内消火栓 [项目特征] 1. 型号、规格:薄型单阀单栓柜式消火栓 2. 附件材质、规格:1800*700*160 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六、七展-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
19	030901017004	阀门 [项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	3		
20	030901017005	阀门 [项目特征] 1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		
21	030601002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力计 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	3		
22	030901019001	水灭火系统管道调试 [项目特征] 部位:六、七展 1. 系统形式:喷淋调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-防排烟系统-拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
1	030702003001	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称:风管拆除 [工作内容] 1. 风管、管件拆除	m2	319.15		
2	030701003001	通风机 [项目特征] 1. 名称:风机拆除 [工作内容] 1. 拆除	台	1		
3	030703001001	风阀 [项目特征] 1. 名称:风阀拆除 [工作内容] 1. 拆除	个	4		
4	030703003001	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:风口拆除 [工作内容] 1. 拆除	个	31		
5	01B001	垃圾外运 [项目特征] 1. 内容:垃圾外运	m3	20		
合 计						

措施项目清单计价表

工程名称: 壁画馆-防排烟系统-拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
		拆除工程				
1	011715001001	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:SD1 2. 打洞部位材质:240mm砌体墙 3. 洞尺寸:730*1830mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	2		
2	011715001002	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND2 2. 打洞部位材质:120mm砌体墙 3. 洞尺寸:730*420mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	3		
3	011715001003	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND4 2. 打洞部位材质:200mm砌体墙 3. 洞尺寸:900*420mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	3		
4	011715001004	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND5 2. 打洞部位材质:120mm砌体墙 3. 洞尺寸:900*600mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
5	011715001005	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND8 2. 打洞部位材质:120mm砌体墙 3. 洞尺寸:950*950mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	2		
6	011715001006	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND9 2. 打洞部位材质:120mm砌体墙 3. 洞尺寸:1100*600mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	3		
7	011701001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 砌体名称:240mm砖砌体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	11.4		
8	01B001	垃圾外运 [项目特征] 1. 内容:垃圾外运	m3	12.89		
		新建工程				
9	010402001001	砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度:200厚加气混凝土砌块墙 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	46.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
10	010802004001	钢质防火门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2400mm 2. 防火等级:甲级 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	18		
11	010802004002	钢质防火门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:2400*2400mm 2. 防火等级:甲级 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.76		
12	010802004003	钢质防火门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2400mm 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.6		
13	010803002001	防火卷帘(闸)门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:3000*2700mm 2. 门材质:双轨特级防火卷帘 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	32.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 壁画馆-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
		配电箱				
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防双电源配电箱 2. 型号:B1-APE-XF1 3. 规格:600*600*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:排烟风机控制箱 2. 型号:B1-AC-XPY 3. 规格:450*550*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:补风风机控制箱 2. 型号:B1-AC-XBF 3. 规格:450*550*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
4	030402012004	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:AD 3. 规格:500*690*220 4. 安装方式:底边距地1.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
5	030402012005	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:AE1 3. 规格:500*690*220 4. 安装方式:底边距地1.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
		电缆、桥架				
6	030409001001	电力电缆 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 名称:电缆 2. 规格:BTLY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	129.94		
7	030409003001	控制电缆 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 规格:WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	87.45		
8	030409003002	控制电缆 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 规格:WDZN-YJY-4*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	18.2		
9	030409003003	控制电缆 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 规格:WDZN-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	21.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
10	030409003004	控制电缆 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 规格:WDZN-YJY-4*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	15.4		
11	030409003005	控制电缆 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 规格:WDZN-KYY-12*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	309.5		
12	030409003006	控制电缆 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 规格:WDZN-KYY-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	309.5		
13	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	17.54		
14	030409016002	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*200 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	71.2		
		配线配管				
15	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	20.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
16	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	92.3		
17	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1601.6		
18	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-1.5 [工作内容] 1. 配线	m	67.04		
19	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	3230.09		
20	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	630.56		
21	031301001001	剔堵槽、沟 [项目特征] 1. 结构类型:原有地面为瓷砖地面 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	283.7		
22	031301003001	机械钻孔 [项目特征] 1. 钻孔部位:地面疏散指示灯 2. 钻孔直径: [工作内容] 1. 钻孔	个	85		
		灯具、开关、插座				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
23	030413003001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	14		
24	030413003002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防疏散标志灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
25	030413003003	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防安全标志灯(进入/禁止标志) 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
26	030413003004	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防应急疏散单面疏散标志灯具 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距地0.5m 壁装 [工作内容] 1. 安装	套	29		
27	030413003005	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防应急疏散双面单向疏散标志灯具 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
28	030413003006	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:集中控制型消防应急疏散单向地面方向标志灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:埋地 [工作内容] 1. 安装	套	85		
29	030413003007	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:集中控制型消防应急照明灯5W 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:嵌入吊顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	56		
30	030413003008	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:防爆消防应急照明灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:壁装2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	2		
31	030413003009	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:壁装单管荧光灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:壁装2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	3		
32	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:手动控制装置 [工作内容] 1. 安装	套	8		
33	030413012002	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
34	030413012003	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
		火灾自动报警系统				
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱) [项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030905010001	消防模块 [项目特征] 1. 名称:隔离模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	9		
3	030905004001	按钮 [项目特征] 1. 名称:消火栓报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	3		
4	030905001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	12		
5	030905001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感温探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	11		
6	030905007001	消防报警电话 [项目特征] 1. 名称:消防电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
7	030905010002	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	25		
8	030905010003	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	30		
9	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:电话线 2. 型号:WDZN-RYYP-2*1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	50		
10	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	371.15		
11	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	600.92		
12	030409003001	控制电缆 [项目特征] 部位:壁画馆火灾报警 1. 规格:WDZN-KYY-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	224.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
13	030412003004	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	100		
14	030412003005	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	176.01		
15	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	910.16		
16	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:50*25 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	28.9		
17	030911001001	自动报警系统调试 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 自动报警系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		防火门监控系统				
18	030412003006	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
19	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	100		
20	030905021001	防火门监控主机 [项目特征] 1. 名称:防火门监控主机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1		
		消防电源监控系统				
21	030412003007	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x2. 5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	100		
22	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	100		
23	030905021002	消防电源监控主机 [项目特征] 1. 名称:消防电源监控主机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1		
合 计						

措施项目清单计价表

工程名称: 壁画馆-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
一		通用措施				
1	031401001001	安全文明施工措施费	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	项	1		
二		专业措施				
1	031402001001	脚手架	项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费	项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费	项	1		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
1	030701003001	通风机 [项目特征] 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:PY-1 3. 规格:HTF-I-10 L=3820 0m{3}/h H=736Pa N=11kW n=1460r/min [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030701003002	通风机 [项目特征] 1. 名称:补风机 2. 型号:S-1 3. 规格:HTF-I-7 L=18908 m{3}/h H=728Pa N=7.5kW n=1440r/min [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030701003003	通风机 [项目特征] 1. 名称:加压送风机 2. 型号:JS-1 3. 规格:HTF-I-6.5 L=162 54m{3}/h H=702Pa N=5.5 kW n=1440r/min [工作内容] 1. 安装	台	1		
4	030702003001	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.0 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	275.17		
5	030702003002	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	3.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
6	030703011001	挡烟垂壁 [项目特征] 1. 名称:挡烟垂壁 [工作内容] 1. 安装	m2	12.81		
7	030702009001	风管外包防火板 [项目特征] 1. 名称:风管防火包裹 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	279.13		
8	030702008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 名称:帆布软连接 [工作内容] 1. 风管安装 2. 风管接头安装	m2	9.52		
9	030703001001	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1000*500 [工作内容] 1. 安装	个	3		
10	030703001002	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:800*320 [工作内容] 1. 安装	个	5		
11	030703001003	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:800*500 [工作内容] 1. 安装	个	4		
12	030703001004	风阀 [项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:400*500 [工作内容] 1. 安装	个	2		
13	030703001005	风阀 [项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:500*500 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
14	030703001006	风阀 [项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:630*320 [工作内容] 1. 安装	个	4		
15	030703003001	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:850*700 [工作内容] 1. 安装	个	5		
16	030703003002	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:单层百叶 2. 规格:600*500 [工作内容] 1. 安装	个	8		
17	030703003003	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:单层百叶 2. 规格:800*700 [工作内容] 1. 安装	个	4		
18	030703003004	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:侧风口 2. 规格:800*800 [工作内容] 1. 安装	个	1		
19	030703003005	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:侧风口 2. 规格:850*850 [工作内容] 1. 安装	个	1		
20	030703003006	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:850*850 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
21	030703003007	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:侧风口 2. 规格:750*750 [工作内容] 1. 安装	个	1		
22	030703003008	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:1250*700 [工作内容] 1. 安装	个	1		
23	030405013001	小电器 [项目特征] 1. 名称:手动控制装置 [工作内容] 1. 安装	个	10		
24	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	56		
25	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-6*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	336		
26	030705001001	通风空调工程检测、调试 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	136.89		
2	030901001002	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1.43		
3	030901001003	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	10.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
4	030901001004	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	11.9		
5	030901001005	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	10.54		
6	030901001006	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	21.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
7	030901001007	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质:内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 防腐、保温:银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	29.32		
8	030901001008	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质:内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 防腐、保温:银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	127.8		
9	030901010001	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格:末端试水装置 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	2		
10	030901005001	水喷淋(雾)喷头 [项目特征] 1. 名称:喷淋头 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	66		
11	030901006001	报警装置 [项目特征] 1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
12	030901007001	水流指示器 [项目特征] 1. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
13	030901009001	减压孔板 [项目特征] 1. 材质、规格:DN150 2. 连接形式:沟槽 [工作内容] 1. 安装	个	2		
14	030901017001	阀门 [项目特征] 1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
15	030901017002	阀门 [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
16	030912001001	手提式灭火器 [项目特征] 1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	14		
17	030901012001	室内消火栓 [项目特征] 1. 型号、规格:薄型单阀单栓柜式消火栓 2. 附件材质、规格:1800*700*160 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	3		
18	030901017003	阀门 [项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁画馆-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
19	030901017004	阀门 [项目特征] 1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		
20	030601002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力计 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	2		
21	030901001009	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质:内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 防腐、保温:银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	176.54		
22	030901019001	水灭火系统管道调试 [项目特征] 部位:壁画馆 1. 系统形式:喷淋调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
		配电箱				
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防双电源配电箱 2. 型号:APE-XF 3. 规格:600*600*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:排烟风机控制箱 2. 型号:AC-XPY 3. 规格:450*550*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:AE 3. 规格:500*690*220 4. 安装方式:底边距地1.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		电缆、桥架				
4	030409003001	控制电缆 [项目特征] 1. 名称:BTLY-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	329.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
5	030409003002	控制电缆 [项目特征] 部位:宣教部 1. 规格:WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	38.89		
6	030409003003	控制电缆 [项目特征] 部位:宣教部 1. 规格:WDZN-YJY-4*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	6.67		
7	030409003004	控制电缆 [项目特征] 部位:宣教部 1. 规格:WDZN-KYY-12*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	252.15		
8	030409003005	控制电缆 [项目特征] 部位:宣教部 1. 规格:WDZN-KYY-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	252.15		
		配线配管				
9	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	319		
10	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	340.3		
11	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	246		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
12	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-1.5 [工作内容] 1. 配线	m	9.16		
13	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	141.24		
14	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	600		
		灯具、开关、插座				
15	030413003001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	5		
16	030413003002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:大型集中控制型消防安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 3. 部位:用于一层大厅通高处 4. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
17	030413003003	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防疏散标志灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	13		
18	030413003004	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防安全标志灯(进入/禁止标志) 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
19	030413003005	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防安全标志灯(楼层标志)F 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
20	030413003006	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防应急疏散单面疏散标志灯具 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距地0.5m 壁装 [工作内容] 1. 安装	套	12		
21	030413003007	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防应急疏散单面双向疏散标志灯具 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距地0.5m 壁装 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
22	030413003008	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防应急疏散双面单向疏散标志灯具(复合型) 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
23	030413003009	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:集中控制型消防应急照明灯5W 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:嵌入吊顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	22		
24	030413003010	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:集中控制型消防应急照明灯10W 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:壁装2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	13		
25	030413003011	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:壁装单管荧光灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:壁装2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	2		
26	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:手动控制装置 [工作内容] 1. 安装	套	7		
27	030413012002	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
		火灾自动报警系统				
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱) [项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030905010001	消防模块 [项目特征] 1. 名称:隔离模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
3	030905001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	48		
4	030905001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感温探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
5	030905004001	按钮 [项目特征] 1. 名称:火灾报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	9		
6	030905006001	声光报警器 [项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
7	030905007001	消防报警电话 [项目特征] 1. 名称:消防电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
8	030905010002	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	8		
9	030905010003	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	3		
10	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:电话线 2. 型号:WDZN-RYYP-2*1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	158.1		
11	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	384.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
12	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:通讯线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	30		
13	030412003004	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	384.5		
14	030412003005	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	20		
15	030412003006	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	20		
16	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	721.55		
17	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	40.71		
18	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:50*25 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	159.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
19	030911001001	自动报警系统调试 [项目特征] 部位:宣教部 1. 自动报警系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		防火门监控系统				
20	030412003007	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	100		
21	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	100		
		消防电源监控系统				
22	030412003008	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	100		
23	030412001004	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	100		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
1	030701003001	通风机 [项目特征] 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:PY-1 3. 规格:HTF-I-7 L=24380m{3}/h H=610Pa N=7.5kW n=1440r/min [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030702003001	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:800*400 4. 板材厚度:1.0 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	19.7		
3	030703011001	挡烟垂壁 [项目特征] 1. 名称:挡烟垂壁 [工作内容] 1. 安装	m2	54.05		
4	030702009001	风管外包防火板 [项目特征] 1. 名称:风管防火包裹 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	19.7		
5	030702008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 名称:帆布软连接 [工作内容] 1. 风管安装 2. 风管接头安装	m2	3.36		
6	030703001001	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:800*400 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣教部-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
7	030703003001	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:1000*750 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	030703003002	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:1000*550 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	030405013001	小电器 [项目特征] 1. 名称:手动控制装置 [工作内容] 1. 安装	个	8		
10	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	28.5		
11	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2*1.0 [工作内容] 1. 配线	m	28.5		
12	030705001001	通风空调工程检测、调试 [项目特征] 部位:宣教部 1. 通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: UPS电池间-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
		拆除工程				
1	011705001001	破除原有硬化地面 [项目特征] 1. 拆除的基层类型:100mm 混凝土地面 2. 饰面材料种类: [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14		
2	01B001	垃圾外运 [项目特征] 1. 内容:垃圾外运	m3	1.4		
		新建工程				
3	010102001001	挖一般土方 (人工) [项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:1m以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	4.2		
4	010102009001	3: 7灰土回填 [项目特征] 1. 材料品种:3: 7灰土 2. 密实度:≥0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.2		
5	010103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 土石类别:综合土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	1.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: UPS电池间-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
6	010501001001	基础垫层 [项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.41		
7	010502005001	基础连系梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08		
8	010505001001	垫层模板 [项目特征] 1. 垫层部位:基础梁下 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.2		
9	010505003001	基础连系梁模板 [项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.64		
10	010506001001	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: UPS电池间-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
11	010506001002	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢10以外 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.11		
12	011101002001	混凝土台阶 [项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: C20混凝土台阶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	3.42		
13	01B002	成品集装箱 [项目特征] 1. 5100*3100*2800mm 2. 带配套门	套	1		
14	030902010001	无管网气体灭火装置 [项目特征] 1. 类型: 40L七氟丙烷装置 [工作内容] 1. 安装	套	1		
15	030902011001	泄压装置 [项目特征] 1. 名称: 泄压装置 [工作内容] 1. 安装	套	1		
16	030701004001	空调器 [项目特征] 1. 名称: 精密空调 2. 规格: 510*400mm [工作内容] 1. 安装	台	1		
17	01B003	原有电池架及电池的拆装 [项目特征] 1. 原有电池架及电池的拆装 2. 3100*850mm	项	1		
18	01B004	电池架 [项目特征] 1. 电池架 2. 规格: 1550*425mm 3. 利用原有电池	项	2		
合 计						

措施项目清单计价表

工程名称: UPS电池间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: UPS电池间-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
1	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 150*75 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	78.1		
2	030409003001	控制电缆 [项目特征] 部位: UPS电池间 1. 规格: WDZN-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20		
3	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3*50 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	148.99		
4	030905012001	区域报警控制器 [项目特征] 1. 名称: 气体灭火控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
5	030905001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
6	030905001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感温探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：UPS电池间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
7	030905006001	声光报警器 [项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
8	030905010001	消防模块 [项目特征] 1. 名称:气体终端模块 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	030903009001	阀门 [项目特征] 1. 类型:电磁阀 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	030413001001	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:放气指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	1		
11	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:紧急启停按钮 [工作内容] 1. 安装	套	1		
12	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	101.1		
13	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	135.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: UPS 电池间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
14	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	20		
15	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:通讯线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	70		
16	030902013001	气体灭火系统装置调试 [项目特征] 1. 试验容器规格:气体灭火系统调试 [工作内容] 1. 模拟喷气试验 2. 容器切换操作试验 3. 气体试喷	点	1		
合 计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: UPS电池间-防排烟系统工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
					综合单价	合 价
1	030701003001	通风机 [项目特征] 1. 名称: 排烟风机 2. 规格: T35-11-2.8 L=826m3/h P=38pa N=0.025kw r=1450r/min [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030702003001	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 板材厚度: 1.0 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	4.12		
3	030702009001	风管外包防火板 [项目特征] 1. 名称: 风管防火包裹 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	4.12		
4	030702008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 名称: 帆布软连接 [工作内容] 1. 风管安装 2. 风管接头安装	m2	0.82		
5	030703003001	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称: 单层百叶 2. 规格: 200*200 [工作内容] 1. 安装	个	1		
6	030703003002	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称: 单层百叶侧排风口 2. 规格: 200*200 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	030703003003	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称: 防雨风口 2. 规格: 250*160 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: UPS 电池间-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

