

工程量清单扉页

工程名称： 陕西省庄里监狱会见室改造工程

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2025 年 08 月 26 日
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省庄里监狱会见室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:其他费用

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
	A. 17	拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除原外墙门窗 口处墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	17.77		
2	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 原内墙拆除，详 见图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	42.04		
3	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 部位：原隔离网下 基础 1. 400*400*600基 础C30 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.26		
4	01B003	散水破除	[项目特征] 1. 地沟出外墙散水 破除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	3.2		
5	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 部位：车间及其他 墙面 1. 铲除室内原内墙 乳胶漆及腻子 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	502.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 部位：卫生间及有水房间 1. 墙面面砖铲除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	57.19		
7	011704002002	立面抹灰层拆除	[项目特征] 部位：外墙 1. 铲除外墙涂料及腻子面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	628.89		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除室内矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	942.3		
9	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除原钢制窗户（推拉窗，1.8*1.8*29个），方管防护网（具体见现状门窗表） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	29		
10	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除电动平移门4*3m高 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B013	厂房原复合木地板拆除	[项目特征] 1. 厂房原复合木地板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	830		
12	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 部位：卫生间及值班室 1. 原地砖面层及基层拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	74.42		
13	01B006	原临时会见室拆除	[项目特征] 1. 拆除临时会见室 2. 面积:121m². 高度 3.75m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	项	1		
14	01B011	原混凝土路面拆除	[项目特征] 部位：室外 1. 原混凝土路面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	50		
15	01B040	原透水砖路面拆除	[项目特征] 部位：室外 1. 原透水砖路面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B041	原有地面基层混凝土破除	[项目特征] 部位：室内地沟处 1. 原有地面基层混凝土破除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	42.11		
17	01B015	原混凝土坡道拆除	[项目特征] 1. 原混凝土坡道拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	7.2		
18	01B016	原金属隔离网拆除	[项目特征] 部位：1#车间南侧 1. 拆除3.0高*13米金属隔离网 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	13		
19	01B017	原金属隔离网拆除	[项目特征] 部位：2#厂房南侧 1. 拆除4米高隔离网及0.6米高蛇腹刀刺网 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	72		
20	01B019	原混凝土雨蓬拆除	[项目特征] 1. 原混凝土雨蓬拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	01B020	卫生间墩台拆除	[项目特征] 1. 卫生间墩台拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	10.45		
22	01B002	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运至弃置点 2. 含消纳 3. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 垃圾外运	项	1		
		新建					
	A. 1	土石方工程					
23	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 详见图纸 3. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	440.05		
24	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 墙体基础下300高3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	43.55		
25	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 回填土的压实系数不得小于0.95。采用素土回填, 须分层压实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	311.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 余方弃置 2. 运至弃置点 3. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	84.82		
	A. 4	砌筑工程					
27	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 部位：室内地坪±0以下 1. 砖品种、规格、强度等级：采用实心砖（非黏土），用M7.5号水泥砂浆砌筑，墙厚240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	20.58		
28	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 室内新增加内隔墙采用200mm厚多孔砖，M5砂浆砌筑。墙厚200mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	74.49		
29	010401003002	多孔砖墙	[项目特征] 部位：详见图纸 1. 防火隔墙（200mm厚多孔砖）耐火极限≥3h，砌至顶部 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	34.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 部位：卫生间墩台 做法详见图纸及《陕09J05》29页2-2 1. 砌120砖，1：6水泥焦渣 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	0.2		
31	010402001001	砌块墙	[项目特征] 部位：卫生间隔墙 1. 卫生间隔墙采用混凝土标砖，M5砂浆砌筑。墙厚200mm [工作内容] [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	14.92		
32	010402001002	砌块墙	[项目特征] 部位：外墙处 做法详见图纸 1. 承重空心砖砌体 2. 封堵现状窗户及门洞 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	11.73		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
33	010502032002	零星现浇构件	[项目特征] 1. 新做隔离网基础，间距2500mm 2. 400*400*600mm C30混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	48.9		
35	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.93		
36	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.91		
37	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010502025001	散水	[项目特征] 部位：地沟出外墙 散水修复 做法见《陕09J01》室外-8页散3(混凝土散水) 【用料及用法】 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 散水厚度210mm [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	3.4		
39	010502027001	坡道	[项目特征] 做法详见图纸及《陕09J01》坡4 【用料及用法】 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011107002001	石材台阶	[项目特征] 部位：GZM2出口 做法详见图纸及《陕09J01》台5 【用料及用法】 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	14.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010502030002	电缆沟、地沟	[项目特征] 做法详见建筑图纸及《陕09J16》第23页1及管沟选用表（一） 1. 防水砂浆抹面，C15素混凝土压顶 2. 素混凝土 3. 3:7灰土分层夯实 4. 素土夯实 5. 管沟尺寸：800*600 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	40.86		
42	010502030003	电缆沟、地沟	[项目特征] 做法详见建筑图纸及《陕09J16》第23页1及管沟选用表（一） 1. 防水砂浆抹面，C15素混凝土压顶 2. 素混凝土 3. 3:7灰土分层夯实 4. 素土夯实 5. 管沟尺寸：1000*600 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	1.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010502030004	电缆沟、地沟	[项目特征] 做法详见建筑图纸及《陕09J16》第23页1及管沟选用表（一） 1. 防水砂浆抹面，C15素混凝土压顶 2. 素混凝土 3. 3:7灰土分层夯实 4. 素土夯实 5. 管沟尺寸：600*600 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	13.5		
44	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 构件名称:200高反坎 2. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.76		
45	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：一级钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.046		
46	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级带肋钢筋Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.154		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级带肋钢筋 Φ 18 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.328		
48	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：一级钢 Φ 10 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.619		
49	010506012001	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢 10 以内 [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
50	050201012001	排水沟	[项目特征] 做法详见图纸及《陕09J10》页92型B 1. 300*300地砖 2. C15 现浇混凝土找坡(最薄处100厚) 3. 地下工程主体结构底板, 主体外防水(防潮)层 4. ≥100厚C15现浇混凝土垫层 5. 排水沟盖板选用尺寸为300*600的5厚压花钢板, 做法参见陕09J10第91页 6. 未注明排水明沟坡度均为0.5%, 宽度均为300mm, 起点深度200mm未注明排水明沟距墙250mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	12.18		
	A. 6	金属结构工程					
51	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. GZ(120*120*4*4)、GZ(100*100*4*4)方管, Q235B, 柱脚大样300*300*12mm, 280*280*12mm 2. 部位: 会见室 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	3.755		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. GL1 (方管80*80*3*3)、GL2 (100*100*4*4)、Q235B 2. 部位: 会见室 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	3.892		
53	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. GL1 (方管80*40*3*3)、GB1 (400*400*6mm)、角铁 (L63*4, L=150mm)、预埋件 (150*150*5mm), 镀锌方管 (40*40*3*3) Q235B 2. 构件应进行表面抛丸处理, 除锈等级为Sa2.5级。涂层做法: 环氧富锌底漆两道, 厚度70 μm; 环氧云铁中层漆一道, 厚度40 μm; 聚氨酯面漆二道, 厚度70 μm; 总厚度180 μm。 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	12.917		
54	010605003002	钢屋面板	[项目特征] 1. 新做屋面新做0.5mm厚压型钢板 2. 施工破坏的局部防水需修补 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	1162.63		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 49 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. YM 150*150*8mm [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.144		
56	01B045	原钢结构屋架刷漆	[项目特征] 1. 原钢结构屋架刷漆 [工作内容] 1. 刷漆	项	1		
57	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1. 除锈 2. 防锈漆两遍 3. 乳白色氟碳漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷或刷防护材料、油漆	m2	177.35		
	A.8	门窗工程					
58	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门尺寸:MM1 1000*2100 2. 木质装饰门,带成品木质门套,门下及门套下做1.0mm厚不锈钢饰面(100mm高) [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	14.7		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 49 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门尺寸:MM2 900*2100 2. 木质装饰门, 带成品木质门套, 门下及门套下做1.0mm厚不锈钢饰面(100mm高) [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.89		
60	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:FM乙1 1000*2200 2. 成品钢制门乙级防火 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.6		
61	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:FM乙2 1500*2200 2. 成品钢制门乙级防火 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.3		
62	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GZM1 1000*2100 2. 成品钢制门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	010802004004	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GZM 2 1800*2400 2. 成品钢制门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	12.96		
64	010802004005	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GZM 3 1500*2400 2. 成品钢制门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.6		
65	010807001001	金属窗	[项目特征] 部位：外窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-1 1800*2100 2. 外窗不锈钢防护网：25*25*1.5方管，19*1.2圆管，8mm厚玻璃 3. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇。 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	49.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	010807001002	金属窗	[项目特征] 部位：外窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-2 1800*1200 2. 外窗不锈钢防护网：25*25*1.5方管，19*1.2圆管，8mm厚玻璃 3. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇。 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.32		
67	010807001003	金属窗	[项目特征] 部位：外窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-3 1500*1200 2. 外窗不锈钢防护网：25*25*1.5方管，19*1.2圆管，8mm厚玻璃 3. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇。 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.6		
68	010807001004	金属窗	[项目特征] 部位：外窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-4 2400*2100 2. 外窗不锈钢防护网：25*25*1.5方管，19*1.2圆管，8mm厚玻璃 3. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇。 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.04		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	010807001005	金属窗	[项目特征] 部位：外窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-5 1500*2100 2. 外窗不锈钢防护网：25*25*1.5方管，19*1.2圆管，8mm厚玻璃 3. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇。 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.15		
70	010807001014	金属窗	[项目特征] 部位：外窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-6 1800*2100 2. 自然排烟上悬窗要求开启角度 $\alpha > 70^\circ$ ，距地面高度 1.4m处设置手动电动开启装置 3. 外窗不锈钢防护网：25*25*1.5方管，19*1.2圆管，8mm厚玻璃 3. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇。 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	37.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	010807001007	金属窗	[项目特征] 部位：内窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：FHC-1 2400*2100 2. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇，8mm厚玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.04		
72	010807001008	金属窗	[项目特征] 部位：内窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-1 1800*2100 2. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇，8mm厚玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.78		
73	010807001009	金属窗	[项目特征] 部位：内窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-2 1800*1200 2. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇，8mm厚玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	010807001010	金属窗	[项目特征] 部位：内窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-3 1500*1200 2. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇，8mm厚玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.8		
75	010807001013	金属窗	[项目特征] 部位：内窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-4 2400*2100 2. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇，8mm厚玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.08		
76	010807001012	金属窗	[项目特征] 部位：内窗 做法详见建筑图纸 1. 窗户尺寸：LC-5 1500*2100 2. 窗框：普通铝合金框料带纱窗扇，8mm厚玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 23 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	010810001001	窗帘	[项目特征] 部位：备勤室、休息室、干警餐厅、狱内应急指挥中心、设备间、监狱长接待室、提审室 1. 窗帘材质：铝合金百叶窗帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m ²	34.65		
78	01B008	成品木质窗套	[项目特征] 部位：除FHC-1窗户外所有内窗 1. 成品木质窗套 [工作内容] 1. 运输、安装	m	59.4		
79	01B023	不锈钢成品窗套	[项目特征] 部位：餐厅操作间FHC-1窗户 1. 1.0mm厚拉丝不锈钢成品窗套 [工作内容] 1. 运输、安装	m	9		
80	010809001001	窗台板	[项目特征] 部位：所有内窗均设 1. 150mm宽人造石窗台板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m ²	7.79		
	A. 9	屋面及防水工程					
81	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1. 15 mm厚掺防水剂的防水砂浆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m ²	51.04		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 部位：会见大厅 做法详见建筑图纸及《陕09J01》地28 【用料及用法】 1、铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 原水泥砂浆地面需凿毛处理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	792.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
83	011102003002	块料楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>部位：操作间</p> <p>做法详见建筑图纸及《陕09J01》地29</p> <p>【用料及用法】</p> <p>1、铺8~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝</p> <p>2、撒素水泥面（洒适量清水）</p> <p>3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）</p> <p>4、防水层为 2mm厚聚氨酯防水涂膜一道和1.5mm 厚自粘聚合物改性防水卷材一道，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水高度不小于300mm，门口处铺出门口500向两侧延伸宽度不小于200mm,且防水层沿门洞口两侧上翻高度不小于300mm。</p> <p>5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 找平层铺设</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 勾缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡、结晶</p>	m2	45.82		

分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	011102003003	块料楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>部位：卫生间</p> <p>做法详见建筑图纸及《陕09J01》地29</p> <p>【用料及用法】</p> <p>1、铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝</p> <p>2、撒素水泥面（洒适量清水）</p> <p>3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）</p> <p>4、防水层为 2mm 厚聚氨酯防水涂膜一道和1.5mm 厚自粘聚合物改性防水卷材一道，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水高度不小于300mm，门口处铺出门口500向两侧延伸宽度不小于200mm，且防水层沿门洞口两侧上翻高度不小于300mm。</p> <p>5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 找平层铺设</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 勾缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡、结晶</p>	m2	70.57		

分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
85	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 部位：除操作间及卫生间、卫生间前室外的其它房间 做法详见建筑图纸及《陕09J01》踢19 【用料及用法】 1、6~10厚铺地砖踢脚，80mm高，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	343.04		
86	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 部位：干警餐厅 做法详见建筑图纸 1. 1.0厚拉丝不锈钢踢脚线(木工板基层) [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	43.31		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	011203003001	釉面砖防水墙面	[项目特征] 部位：卫生间、操作间 做法详见建筑图纸及《陕09J01》内112 【用料及用法】 A饰面： 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚300*600釉面砖防水墙面（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层： 1、墙面采用2道1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	379.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
88	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 部位：会见室接见位 做法详见图纸及《陕09J01》室内-96内70 【用料及用法】 A饰面： 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6~12厚仿石砖300*600（或彩釉砖）（粘贴前先将面砖用水浸湿） 3、8厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥砂浆打底压实抹平（专用粘贴，要求平整） B基层： 1、9厚1:2水泥砂浆打底压实抹平（专用胶粘贴，要求平整） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	75.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	011205001001	墙、柱面装饰板	<p>[项目特征]</p> <p>部位：干警餐厅地面至1.5m高</p> <p>做法详见建筑图纸及《陕09J04-1》23页</p> <p>1. 墙体内预埋防腐木砖120X120X60，木砖中距500，铝合金装饰板用木螺丝拧紧(在暗槽里)30X40木龙骨中距 500</p> <p>2. 内墙装饰板(1.2mm厚木纹铝板)A级耐燃，贴饰面板墙裙处取消乳胶漆面层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 龙骨制作、安装</p> <p>3. 钉隔离层</p> <p>4. 基层铺钉</p> <p>5. 面层铺贴</p>	m2	53.09		
90	011201001001	墙、柱面一般抹灰	<p>[项目特征]</p> <p>部位：新砌改造窗户及封堵门洞的墙体内墙</p> <p>做法详见建筑图纸</p> <p>1. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，6厚1:2.5水泥砂浆抹平</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 砂浆制作</p> <p>3. 分层抹灰</p> <p>4. 面层处理</p> <p>5. 勾分格缝</p>	m2	48.87		

分部分项工程项目清单计价表

第 31 页 共 49 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
91	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 部位: 新砌改造窗 户及封堵门洞的墙 体外墙 做法详见建筑图纸 1. 12厚1:3水泥砂 浆打底扫毛, 6厚1 :2.5水泥砂浆抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	48.87		
92	011207003002	成品隔断	[项目特征] 部位: 提审室不锈 钢隔断 做法详见建筑图纸 1. 80*80*1.5不锈 钢方管, Φ25不锈 钢管壁厚1.5mm 2. 内设三级钢直径 22钢筋 2. 隔断高3.6m [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	14.4		
93	011207003003	成品隔断	[项目特征] 部位: 小便池隔断 1. 隔断材料品种、 规格: 胶合板 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	2.88		
94	011207003004	成品隔断	[项目特征] 部位: 卫生间隔断 做法详见图纸 1. 隔断材料品种、 规格: 胶合板 2. 隔断高度1600mm [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	26.7		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
95	011302001001	平面吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>部位：卫生间、卫生间前室、操作间做法详见建筑图纸及《陕09J01》棚35</p> <p>【用料及用法】</p> <p>1、0.7厚长幅铝合金条板（或0.6厚长幅镀锌钢板冷弯成形），用自攻螺丝与铝合金龙骨固定</p> <p>2、铝合金龙骨100×36，吊件中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m2	85.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 33 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	011302001002	平面吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>部位：其他房间及走廊</p> <p>做法详见建筑图纸及《陕09J01》棚101</p> <p>【用料及用法】</p> <p>1、成品硅酸钙板</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤）</p> <p>3、错缝粘贴第二层板材，规格592×592×d（600×600×d）</p> <p>4、9（11、12）厚大型板材（选用单层板仅此为面层）</p> <p>5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结</p> <p>6、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8、Φ6（Φ8）钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部膨胀螺栓固定</p> <p>9、现浇混凝土板（预制那天板可在板缝内预留吊环）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m2	856.95		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 34 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
97	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 部位：外墙面 做法详见建筑图纸及《陕09J01》外涂3 【用料及用法】 1. 外墙涂料墙面 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明），外墙做水泥基防水腻子两遍 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	546.98		
98	011404001002	抹灰涂料内墙面	[项目特征] 部位：各房间及走廊、干警餐厅1.5米高以上的内墙面 做法详见建筑图纸 1. 水泥砂浆基层修补平整后，新做腻子两道，内墙涂料两道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1083.81		
	A. 15	其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 35 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
99	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 部位：卫生间 做法详见《陕09J05》93页-2 1. 各种抓杆外径均为40，安全抓杆，距地800mm， 2. 法兰用料及表面处理同安全抓杆。 3. 墙面做法详单项工程设计。 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	0.75		
100	011505001001	洗漱台	[项目特征] 部位：卫生间 做法详见图纸及《陕09J05》54页-1 1. 卫生间洗漱台 [工作内容] 1. 安装	m2	4.21		
101	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜子为6厚车边镜，车边为2*15mm，镜子背面需做防水贴膜处理 2. 镜子尺寸详见图纸 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	4.8		
102	01B043	玻璃雨篷	[项目特征] 做法详见图纸及《陕09J03》42页1 1. 异形钢架, 钢板拼焊(氟碳喷涂) Φ50PVC 雨水管 2. 6+1.53PVB+6夹胶玻璃 [工作内容] 1. 新做雨篷	m2	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
103	01B044	会见室隔断	[项目特征] 部位：会见室 做法详见图纸 1. 玻璃隔断在2.1m以上开孔，开孔分布均匀，开孔率>25% 2. 10mm厚钢化玻璃 3. 8mm+8mm钢化夹层玻璃 4. 20mm厚大理石台面 5. 240厚实心砖墙体 6. 1.0mm厚拉丝不锈钢饰面板(具体尺寸见钢结构) 7. C20混凝土基础（详见结构图） [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m	47		
104	01B046	防鼠网	[项目特征] 1. 厨房地沟风道需加设防鼠网措施 [工作内容] 1. 防鼠网	项	1		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
105	01B024	新做隔离网	<p>[项目特征]</p> <p>1. 防攀爬金属网由网片、立柱、蛇腹刀刺网及连接件组成。</p> <p>2. 网片为钢丝焊接网，材质为CDW550级冷拔低碳钢丝，网孔尺寸为70*10mm，钢丝直径4mm，焊点抗拉力不小于2KN。</p> <p>3. 立柱材质为Q235B冷弯型钢，规格为100mm*100mm，壁厚不小于3mm，立柱间距2.5m。</p> <p>4. 边框材质为Q235B冷弯型钢，规格为40mm*40mm，壁厚不小于2mm</p> <p>5. 蛇腹刀刺网材质为304#不锈钢，圈径为600mm，延长米长度不少于14圈，刀片形式为BT0-22，芯线直径2.5mm，刀片长、宽、厚分别为22mm、15mm、0.5mm，刀片间距36mm。</p> <p>6. 钢网构件均采用热镀锌和表面喷涂双重防腐处理，（颜色为金属色）镀锌量≥150g/m，涂层厚度大于等于76μm，耐腐蚀年限不少于10年。</p> <p>7. 其它要求按监狱建筑设计标准(JGJ 446-2018)</p> <p>8. 隔离网高度3m，蛇腹刀刺网高度0.6m</p> <p>9. 罪犯会见入口ZLM1(1.0*2.1)门带人脸识别材质同隔离网</p>	m	79.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			[工作内容] 1. 新做隔离网				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
106	01B042	新做隔离网	<p>[项目特征]</p> <p>部位: 1#车间与会见室中间部位</p> <p>做法详见图纸</p> <p>1. 防攀爬金属网由网片、立柱、蛇腹刀刺网及连接件组成。</p> <p>2. 同片为钢丝焊接网, 材质为CDW550级冷拔低碳钢丝, 网孔尺寸为70*10mm, 钢丝直径4 mm, 焊点抗拉力不小于2KN。</p> <p>3. 立柱材质为Q235B冷弯型钢, 规格为70 mm*100mm, 壁厚不小于3mm, 立柱间距2. 5m。</p> <p>4. 边框材质为Q235日冷弯型钢, 规格为40mm*40mm, 壁厚不小于2mm</p> <p>5. 蛇膾刀刺网材质为304#不锈钢, 图径为600mm, 延长米长度14圈, 刀片形式为BT0-22, 芯线直径2. 5mm, 刀片长、宽、厚分别为22mm. 15mm. 0. 5mm, 刀片间距36mm。</p> <p>6. 钢网构件均采用热镀锌和表面喷涂双重防腐处理, (颜色为金属色) 镀锌量≥150g/m², 涂塑层厚度大于等于76 μ m, 耐腐蚀年限不少于10年。7. 其它要求按监狱建筑设计标准(JGJ446-2018)</p> <p>7. 隔离网高度3m, 蛇腹刀刺网高度0. 6m</p> <p>8. 罪犯会见入口ZLM1(1. 0*2. 1) 门带</p>	m2	54		

分部分项工程项目清单计价表

第 40 页 共 49 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			人脸识别材质同隔离网 [工作内容] 1. 新做隔离网				
107	01B025	新做隔离网	[项目特征] 部位：家属通道顶部隔离网 1. 网片为钢丝焊接网，材质为CDW550级冷拔低碳钢丝，网孔尺寸为70*10mm，钢丝直径4mm，焊点抗拉力不小于2KN。 2. 边框材质为Q235B冷弯型钢，规格为40mm*40mm，壁厚不小于2mm 3. 钢网构件均采用热镀锌和表面喷涂双重防腐处理，（颜色为金属色）镀锌量≥150g/m，涂塑层厚度大于等于76μm，耐腐蚀年限不少于10年。 4. 其它要求按监狱建筑设计标准(JGJ 446-2018) 5. 隔离网宽度2.5m [工作内容] 1. 新做隔离网	m	27.1		
108	01B001	顶面隔离网一	[项目特征] 1. 顶面隔离网一 2. 材质：不锈钢高密网 [工作内容] 1. 制作安装	m2	22.85		
109	01B021	顶面隔离网二	[项目特征] 1. 顶面隔离网二 2. 材质：不锈钢高密网 [工作内容] 1. 制作安装	m2	119.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 41 页 共 49 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
110	01B022	顶面隔离网三	[项目特征] 1. 顶面隔离网三 2. 材质: 不锈钢高密网 [工作内容] 1. 制作安装	m2	26.3		
		厨房设备					
111	01B009	不锈钢双层工作台	[项目特征] 部位: 烹饪区 1. 面板1.0mm不锈钢, 不锈钢加强筋, 辅材0.8mm-1.0mm不锈钢 2. 规格: 1800X800X800 [工作内容] 1. 运输安装	台	2		
112	01B026	不锈钢双星水池	[项目特征] 部位: 烹饪区 1. 1.2mm厚不锈钢水斗, 辅材0.8mm-1.0mm不锈钢 2. 规格: 1200X700X950 [工作内容] 1. 运输安装	台	1		
113	01B027	不锈钢壳电饼铛	[项目特征] 部位: 烹饪区 1. 商用, 不锈钢外壳 2. 规格: 5KW [工作内容] 1. 运输安装	台	1		
114	01B028	壁挂大容量热水器	[项目特征] 部位: 烹饪区 1. 规格: 3.3KW/80L [工作内容] 1. 运输安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 42 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
115	01B029	不锈钢四门冰柜	[项目特征] 部位: 库房 1. 工程款全铜管不锈钢内外胆 2. 规格: 1200*700*1900 [工作内容] 1. 运输安装	台	1		
116	01B030	不锈钢加重四层货架	[项目特征] 部位: 库房 1. 主材1.2mm不锈钢, 层板下不锈钢加强筋, 辅材1.0mm不锈钢 2. 规格: 1200X500X1560 [工作内容] 1. 运输安装	台	4		
117	01B031	不锈钢油网烟罩	[项目特征] 1. 主材1.0mm不锈钢, 备加强筋, 辅材0.8mm不锈钢 2. 规格: 6350X1350X500 [工作内容] 1. 运输安装	m2	8.6		
118	01B032	风柜启动保护器	[项目特征] 1. 普通启动 2. 规格: 7.5KW [工作内容] 1. 运输安装	套	1		
119	01B033	风柜净化器支架及减震	[项目特征] 1. 角铁支架 [工作内容] 1. 运输安装	套	2		
120	01B034	不锈钢抽油烟管	[项目特征] 1. 1.0不锈钢风管 [工作内容] 1. 运输安装	m2	67		
121	01B035	软连接	[项目特征] 1. 软连接 [工作内容] 1. 运输安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
122	01B036	圆餐桌	[项目特征] 1. 木质桌面，木质支架 2. 规格：1.6米 [工作内容] 1. 运输安装	套	7		
123	01B037	餐椅	[项目特征] 1. 木质椅面，木质支架 2. 规格：标准 [工作内容] 1. 运输安装	把	70		
124	01B038	不锈钢高颈冷热水龙头连软管	[项目特征] 1. 不锈钢高颈冷热水龙头连软管 2. 规格：标准 [工作内容] 1. 运输安装	套	8		
125	01B039	原有设备定位及安装调试	[项目特征] 1. 原有设备定位及安装调试 [工作内容] 1. 运输安装	项	1		
		室外工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 44 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
126	040504002001	现浇钢筋混凝土隔油池	[项目特征] 本工程做法参照图集陕09S3、第144页 1. 种类:隔油池YC2和YC4甲型钢筋混凝土隔油池 2. 规格:2300*1000mm 3. 1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面20 4. C20钢筋混凝土底板 5. C20混凝土垫层100 6. 300厚3:7灰土垫层 7. 300厚土垫层 8. 中间隔板采用复合聚苯板制作即30厚聚苯板外做玻璃钢护面（三层玻璃布、四层树脂）总厚度≤36 9. 采用重型铸铁井盖座，盖座在现浇盖板内预埋 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
127	010502031001	污水检查井	<div><div>[项目特征]</div><div>本工程做法参照图集04S531-5、第7页</div><div>1. 构件名称: $\phi 700$mm圆形砖砌排水检查井</div><div>2. 井盖及井盖支座</div><div>3. 铸铁踏步</div><div>4. 1：2防水水泥砂浆抹面厚20mm</div><div>5. C15混凝土流槽</div><div>6. C30混凝土</div><div>7. 3：7灰土</div><div>8. 土垫层</div><div>9. 防坠网及井盖加锁</div><div>[工作内容]</div><div>1. 地基夯实</div><div>2. 垫层铺设</div><div>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护</div><div>4. 砂浆抹面</div><div>5. 刷防护材料</div><div>6. 井盖安装（若有）</div></div>	座	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
128	010502031002	阀门井	[项目特征] 本工程做法参照图集04S531-5、第8页 1. 构件名称：Φ1000mm砖砌收口式检查井 2. 井盖及井盖支座 3. 铸铁踏步 4. 1：2防水水泥砂浆抹面厚20mm 5. C15混凝土流槽 6. C30混凝土 7. 3：7灰土 8. 土垫层 9. 防坠网及井盖加锁 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	5		
129	010502030005	电缆沟、地沟	[项目特征] 做法详见图集04S531-2第7页C型 1. 钢筋混凝土盖板 2. 合成高分子防水涂膜防水层，1：2水泥砂浆找平 3. C30钢筋混凝土，抗渗等级≥S6 4. C15混凝土 5. 3：7灰土 6. 土垫层 7. 电缆沟尺寸：800*600mm [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
130	010502030006	电缆沟、地沟	[项目特征] 做法详见图集04S5 31-2第7页C型 1. 钢筋混凝土盖板 2. 合成高分子防水 涂膜防水层, 1:2水 泥砂浆找平 3. C30钢筋混凝土 ，抗渗等级≥S6 4. C15混凝土 5. 3:7灰土 6. 土垫层 7. 电缆沟尺寸：10 00*600mm [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
131	040203007001	水泥混凝土路面	<p>[项目特征]</p> <p>做法详见图集及《陕09J01》室外-10页路1</p> <p>【用料及用法】</p> <p>1. C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10~15、用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面，厚度由设计人定</p> <p>2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平</p> <p>3. 300厚3：7灰土分两层夯实</p> <p>4. 路面厚度120mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 模板制作、安装、拆除</p> <p>2. 混凝土浇捣、养护</p> <p>3. 压痕或刻防滑槽</p> <p>4. 胀缝</p> <p>5. 缩缝</p> <p>6. 锯缝、嵌缝</p>	m2	50		
132	040204001001	人行道块料铺设	<p>[项目特征]</p> <p>做法详见图集及《陕09J01》室外-13页路15</p> <p>【用料及用法】</p> <p>1. 60厚透水砖，缝宽10，粗砂灌缝</p> <p>2. 30厚1：5干硬性水泥砂浆</p> <p>3. 150厚级配砂石夯实</p> <p>4. 素土夯实</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 整形碾压</p> <p>2. 垫层、基层铺筑</p> <p>3. 模板制作、安装、拆除</p> <p>4. 混凝土浇捣、养护</p> <p>5. 块料铺设</p>	m2	300		

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱APz 2. 规格: 800*600*300 3. 安装方式: 挂地安装, 距地1.0m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱ALcf 2. 规格: 600*500*150 3. 安装方式: 挂地安装, 距地1.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱AL1 2. 规格: 600*500*150 3. 安装方式: 挂地安装, 距地1.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱AL2 2. 规格: 600*500*150 3. 安装方式: 挂地安装, 距地1.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱AL3 2. 规格: 600*500*150 3. 安装方式: 挂地安装, 距地1.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 桥架300*150 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	38.2		
7	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 桥架200*150 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	42.06		
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-4*70+1*35 3. 敷设方式: 桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	59.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式: 桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	80.17		
10	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZ-YJV-5*10 3. 敷设方式: 桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	43		
11	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZ-YJV-5*10 3. 敷设方式: 管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	10.7		
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1052.94		
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	6.2		
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	119.63		
15	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	15.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: JGD40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	10.7		
17	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	2613.39		
18	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	1296.93		
19	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1. 配线	m	312.52		
20	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称: 单联翘板暗装开关 2. 安装方式: 距门100MM, 底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1. 安装	个	19		
21	030405013002	小电器	[项目特征] 1. 名称: 双联翘板暗装开关 2. 安装方式: 距门100MM, 底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1. 安装	个	10		
22	030405013003	小电器	[项目特征] 1. 名称: 单相五孔插座-0.35m [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030405013004	小电器	[项目特征] 1. 名称:单相五孔插座-0.6m [工作内容] 1. 安装	个	3		
24	030405013005	小电器	[项目特征] 1. 名称:单相五孔插座-0.9m [工作内容] 1. 安装	个	7		
25	030405013006	小电器	[项目特征] 1. 名称:单相五孔插座-1.1m [工作内容] 1. 安装	个	1		
26	030405013007	小电器	[项目特征] 1. 名称:单相五孔插座-1.5m [工作内容] 1. 安装	个	1		
27	030405013008	小电器	[项目特征] 1. 名称:单相五孔插座-1.9m [工作内容] 1. 安装	个	2		
28	030405013009	小电器	[项目特征] 1. 名称:单相五孔插座-2m [工作内容] 1. 安装	个	3		
29	030405013010	小电器	[项目特征] 1. 名称:单相五孔插座-2.5m [工作内容] 1. 安装	个	1		
30	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*600LED平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	14		
31	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600LED平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	148		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚丙烯PP-R给水管 2. 规格：De63 3. 连接形式：采用岩棉管壳，保温厚度30mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层。 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗，试压 5. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫、冲洗	m	22.1		
2	031001006013	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚丙烯PP-R给水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用岩棉管壳，保温厚度30mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层。 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗，试压 5. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫、冲洗	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚丙烯PP-R给水管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：采用岩棉管壳，保温厚度30mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层。 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗，试压 5. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫、冲洗	m	30.5		
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚丙烯PP-R给水管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：采用岩棉管壳，保温厚度30mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层。 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗，试压 5. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫、冲洗	m	14.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚丙烯PP-R给水管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：采用岩棉管壳，保温厚度30mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层。 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗，试压 5. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫、冲洗	m	17.05		
6	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚丙烯PP-R给水管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：采用岩棉管壳，保温厚度30mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层。 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗，试压 5. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫、冲洗	m	23.95		
		排水					
7	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质：U-PVC排水塑料管 2. 规格：De160 [工作内容] 1. 管道安装	m	15.5		
8	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质：U-PVC排水塑料管 2. 规格：De110 [工作内容] 1. 管道安装	m	42.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC通气管 2. 规格:De110 [工作内容] 1. 管道安装	m	10		
10	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水塑料管 2. 规格:De75 [工作内容] 1. 管道安装	m	18.1		
11	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC通气管 2. 规格:De75 [工作内容] 1. 管道安装	m	34.5		
12	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水塑料管 2. 规格:De50 [工作内容] 1. 管道安装	m	9		
13	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC通气管 2. 规格:De50 [工作内容] 1. 管道安装	m	7.3		
14	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:防返溢地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	26		
15	031003017003	地漏	[项目特征] 1. 材质:防返溢地漏 DN75 [工作内容] 1. 安装	个	3		
16	031003017004	地漏	[项目特征] 1. 材质:防返溢地漏 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 材质:防返溢地漏 DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
18	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:清扫口 DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
19	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:清扫口 DN75 [工作内容] 1. 安装	个	2		
20	031003018003	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:清扫口 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	5		
		洁具					
21	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:有水封自闭式冲洗阀大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8		
22	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:连体式下排水坐便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
23	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:感应式冲洗阀壁挂式小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
25	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:单柄水嘴 单孔台下式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
26	031003024001	饮水器	[项目特征] 1. 类型:饮水机 [工作内容] 1. 饮水器及附件安装 2. 试水试验	套	1		
27	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头 DN 20 [工作内容] 1. 安装	个	15		
28	031003016003	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头 DN 25 [工作内容] 1. 安装	个	5		
29	031003016002	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头 DN 32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
30	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN 50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN 40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
32	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN 32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
33	031002001016	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN 25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
34	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
35	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:自闭式冲洗阀 DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
36	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 类型:自闭式冲洗阀 DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	031002001014	阀门	[项目特征] 1. 类型: 自闭式冲洗阀 DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
38	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 类型: 自闭式冲洗阀 DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
39	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型: 自闭式冲洗阀 DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
40	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 感应式冲洗阀 DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
41	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 感应式冲洗阀 DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
42	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 DN 65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
44	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 DN 50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
45	031002001013	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 DN 40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
46	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质: 淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	2		
47	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 型号: 电热水器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电桥架200*150 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	61.77		
2	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电桥架50*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	39.4		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	351.89		
4	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	605.95		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RVV-2*1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	605.95		
6	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:UTP6 [工作内容] 1. 敷设	m	605.95		
7	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:UTP [工作内容] 1. 敷设	m	351.89		
8	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:CAT6 [工作内容] 1. 敷设	m	351.89		

措施项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801028001	小电器	[项目特征] 1. 名称:天花板排气扇 BPT18-44A 2. 型号:Q=402m ³ /h, P=168Pa, N=44W 3. 规格:天花板金属管道排气扇, 自带止回阀Φ150, 配70° 防火阀Φ150, 天花吊顶留洞尺寸:310X310. [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1		
2	040801028002	小电器	[项目特征] 1. 名称:天花板排气扇 BPT15-34A 2. 型号:Q=265m ³ /h, P=160Pa, N=36W 3. 规格:天花板金属管道排气扇, 自带止回阀Φ150, 配70%D防火阀Φ150, 天花吊顶留洞尺寸:260X260 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	10		
3	040801028003	小电器	[项目特征] 1. 名称:天花板排气扇 APB15B1 2. 型号:Q=280m ³ /h, N=24W 3. 规格:壁式双向连动式百叶窗换气扇, 留洞尺寸:200X200. 洞底标高2.5m. [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:送风风机 BSWT-5.6-4 2. 型号:Q=10524m ³ /h, P=179Pa, N=0.75KW, 69dB 外设自垂式防雨风门. 3. 规格:机翼形高效低噪方型壁式防爆轴流通风机 本机尺寸:730X730X495(1), 留洞尺寸:690X690, 洞底标高2.3m. [工作内容] 1. 安装	台	1		
5	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称:事故通风机 BSWT-3.55-4 2. 型号:Q=2776m ³ /h, P=114Pa, N=120W, 58dB 外设自垂式防雨风门. 3. 规格:机翼形高效低噪方型壁式防爆轴流通风机 本机尺寸:480X480X440(1), 留洞尺寸:440X440, 洞底标高3.0m. [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030701003003	通风机	[项目特征] 1. 名称:排风机 SW T-3.15-4 2. 型号:Q=1788m ³ /h, P=112Pa, N=90W, 55dB 外 设自垂式防雨风门 . 3. 规格:机翼形高效低噪方型壁式轴流通风机 本机尺寸:430X430X295(1), 留洞尺寸:390X390, 洞底标高2.9m. [工作内容] 1. 安装	台	5		
7	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 Φ200 [工作内容] 1. 安装	个	3		
8	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 Φ250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
9	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 Φ150 [工作内容] 1. 安装	个	6		
10	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 Φ200 [工作内容] 1. 安装	个	4		
11	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 Φ250 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚丙烯PP-R给水管 2. 规格：De63 3. 连接形式：采用岩棉管壳，保温厚度30mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层。 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗，试压 5. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫、冲洗	m	6		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚丙烯PP-R给水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：采用岩棉管壳，保温厚度30mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层。 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗，试压 5. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫、冲洗	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质：聚丙烯PP-R给水管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：采用岩棉管壳，保温厚度30mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层。 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗，试压 5. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫、冲洗	m	3		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质：给水PE管 2. 规格：De63 3. 安装部位：室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	62.5		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型：截止阀 DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型：止回阀 DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		
		排水					
7	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质：U-PVC排水塑料管 2. 规格：De160 [工作内容] 1. 管道安装	m	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水塑料管 2. 规格:De110 [工作内容] 1. 管道安装	m	9		
9	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	85		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称： 室外给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他费用

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：其他费用

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：其他费用

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				449540
1.1	设计费	项			90000
1.2	招标及造价咨询费	项			42000
1.3	天然气管道接入费	项			64000
1.4	监理费	项			90000
1.5	审计费	项			12000
1.6	预备费	项			151540
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					449540

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：其他费用

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。