

宝鸡峡灌区基层管理站点饮用水设施改造工程施工标项

工 程 量 清 单

编制时间：二〇二五年九月

工程量清单编制说明

一、项目概况与招标范围

本次宝鸡峡灌区基层管理站点饮用水设施改造工程施工招标内容为：

改造 9 处管理站点自备水源系统，11 处管理站点就近接引村镇或城市供水管网，共计改造管理站饮水设施点 20 处。共铺设室外配水管道约 9km，沿管线共设置闸阀井 31 座、水表井 1 座、泄水井 9 座。拆除新建卫生间 11 座，配洗手池 14 套，增加化粪池 14 座。

二、清单编制依据

- 1、水利工程工程量清单计价规范 GB50501-2007；
- 2、陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年修正）等计价依据的通知（陕水规计发[2024] 107 号）；
- 3、《陕西省水利工程概（估）算编制规定》（2024 年修正）；《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年修正）；
- 4、《陕西省水利建筑工程预算定额》（上下册）（2024 年修正）；
- 5、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024 年修正）；
- 6、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024 年修正）；
- 7、本阶段设计图纸、施工组织设计及各专业提供的其他相关资料；
- 8、国家和地方有关文件规定和取费标准等。

三、其他

- 1、砼单价中包含砼、模板的全部工序；

- 2、弃渣单价中包含弃置费；
- 3、管道购置安装、埋设单价中包含管件、管道冲水试验、消毒冲洗等费用；
- 4、摊销：工程单价计包含其他摊销，包括临时房建及各类风险因素所产生的其他费用；
- 5、其他临时工程按 2%计算，根据实际发生的内容进行结算；
- 6、工程保险费不计；
- 7、暂列金按 5 万元计算。