西安理工大学重大设备更新项目设备采购合同

合同名称：新型高位水箱管道系统

合同编号：2026105631HW0192

新型高位水箱管道系统合同

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，西安理工大学（甲方）与 北京恩驰尔欧信息技术有限公司 （乙方）就甲方购置 新型高位水箱管道系统 的采购项目，经双方协商达成如下合同条款：

一、标的物及技术要求

1. 设备购置清单（投标文件分项报价表）：

序号	设备名称	品牌/规格/型号	生产厂家	数 量（台、套）	单 价（元）	小 计（元）
1	高位水箱	恩驰尔欧/定制/ECEO-WT	北京恩驰尔欧信息技术有限公司	套	1	380000
2	水泵系统	恩驰尔欧/定制/ECEO-PMS	北京恩驰尔欧信息技术有限公司	套	1	250000
3	流量与压力监测	恩驰尔欧/定制/ECEO-FPM	北京恩驰尔欧信息技术有限公司	套	1	90000
4	辅助设施	恩驰尔欧/定制/ECEO-AF	北京恩驰尔欧信息技术有限公司	项	1	66000
合计总价（人民币大写 ）：柒拾捌万陆仟元整 （小写） ： 786000 元						
注：以上价款为包含货物费（含备品备件费）、包装费、运杂费（含搬运、装卸、保险费等）、工程费、材料费、全部税费、安装调试费等完成本合同内容甲方应支付的全部相关费用。						

2. 其他内容：

3. 技术要求、商务要求： 详见附件。

二、交付与运输

1. 交货时间： 乙方应于本合同签订后 60 日历日，将本合同项下全部设备运抵指定地点，并完成安装、调试，达到交付使用条件，并经甲方初步查验无误。

2. 交付地点： 西安理工大学指定位置 西安理工大学金花校区采购人指定地点

3. 运输与保险责任： 乙方负责本合同项下设备的包装、全程运输、装卸、保

险事宜并承担相应费用。定制设备毁损、灭失的风险，自设备在交付地点完成安装调试并经甲方最终验收合格后转移至甲方；非定制设备毁损、灭失的风险，自设备在交付地点经甲方授权代表签收后转移至甲方。

4. 乙方交付设备时需同时移交技术文件及商业单证，包括但不限于保险单、装箱单、产品合格证、质量保证书、使用说明书、保修卡、原产地证明书（进口设备）、报关单（进口设备）、电路图、维护手册、安装图纸等，否则甲方有权拒收且不视为乙方完成交货。

三、支付方式：按以下第__3__种方式进行支付。

1. 乙方按照合同规定期限供货、调试完成，经甲方最终验收合格（一次性终验或者试运行期满后终验）并签署《验收合格报告》后 7 个工作日内，向乙方支付全部合同款项。乙方应在甲方付款前，向甲方开具全额合法有效的增值税专用发票。

2. 合同签订后 5 个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的 40%；设备运抵甲方指定地点并经甲方一次性验收合格（即一次性终验）后，乙方开具全额合法有效的增值税专用发票，甲方在 7 个工作日内向乙方支付合同总价的 60%。

3. 合同签订后 5 个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的 40%；设备运抵甲方指定地点并经甲方初步验收合格后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30%；设备试运行期满，经甲方最终验收合格并签署《验收合格报告》后，乙方开具全额合法有效的增值税专用发票，甲方在 7 个工作日内向乙方支付合同总价的 30%。

4. 合同签订后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 40%；设备运抵甲方指定地点并经甲方初步查验无误后，乙方按照剩余合同金额向甲方开具不可撤销、见索即付的银行保函，甲方收到银行保函正本后 5 个工作日内向乙方支付等额款项；设备安装调试完成或者试运行期满，经甲方最终验收合格并签署《验收合格报告》后，乙方开具增值税专用发票，甲方在 5 个工作日内向乙方退还不可撤销、见索即付的银行保函正本。

4. 其他付款方式：_____无_____。

四、履约保证金：合同签订后 5 个工作日内，乙方向甲方支付_39300 元（大写：叁万玖仟叁佰元整 ）_作为履约保证金。合同标的物经甲方最终验收合格后

5 个工作日内，甲方将上述保证金无息全额退还乙方。若乙方存在违约、给甲方造成损失或应承担违约金/赔偿金，甲方有权直接从履约保证金中抵扣对应金额，且乙方应在甲方通知后__10__个工作日内补足履约保证金；履约保证金不足以覆盖的部分，乙方仍应在甲方通知后__10__个工作日内补足差额。

五、安装与调试

1. 安装调试服务：如设备需要安装调试，乙方应在设备运抵至甲方指定地点后__5__日内，派遣合格技术人员免费完成安装、调试及基础校准等工作，确保设备达到合同约定的技术状态并通知甲方进行初步验收或者一次性终验。若设备无需安装调试，乙方应在本合同签订后__5__日内向甲方出具书面说明，并在到货后__5__日内提交书面验收申请及完整验收资料内，配合甲方完成相应验收。

2. 安装环境配合：甲方负责提供设备安装所需的电力、场地等基础条件。乙方应提前__30__日书面告知甲方具体的安装环境要求（如承重、温湿度、洁净度、电源规格等），因乙方未及时、准确告知而导致安装延误或产生额外费用、给甲方造成损失的，由乙方承担责任。

六、验收

1..验收标准：以招标文件中的采购参数采购要求、本合同及附件、投标文件、国家及行业相关质量技术标准为依据。

2. 验收流程：

初步查验：设备运抵交付地点后，甲方应对设备的外包装、数量、型号、规格等进行初步查验。

正式验收：本合同采取以下第__2__种方式进行正式验收。

（1）一次性验收

设备无需安装调试或者虽然需要安装调试但无需设置试运行期限的，可采取一次性验收方式，该一次性验收即为最终验收。（甲方收到乙方提交的书面验收申请及完整验收资料验收通知之日起_____个工作日内完成）

（2）初步验收+最终验收

设备安装调试完毕后需设置试运行期限的，则在安装调试完毕并自检合格后，乙方通知甲方进行初步验收，双方对设备基本运行情况进行确认。初步验收应在甲方收到乙方书面验收申请及完整验收资料验收之日起__10__个工作日内完成。

初步验收合格后，进入为期 120 日的试运行期。试运行期满后，设备性能稳定且符合合同全部要求的，由甲方组织最终验收。大型或复杂项目，甲方有权邀请国家认可的第三方机构参加验收。最终验收应在试运行期满结束后 15 个工作日内完成。

最终验收合格以甲乙双方共同签署的《验收合格报告》为准。

3．验收不合格的处理

（1）初步查验发现，乙方提交的设备品种、规格、数量、品质等不符合合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方在 5 日内无条件更换、重做。若乙方未按期更换、重做或更换、重做后仍不符合约定，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，要求退款并追究乙方违约责任。因乙方更换、重做延误的期限由乙方承担延迟交货违约责任。

（2）正式验收（含一次性终验、初验、终验）不合格，乙方应在收到甲方书面通知后 5 日内进行整改（含更换、重做），并申请甲方复验。若乙方未在规定期限内完成整改或拒绝整改，或按期完成整改但复验仍不合格视为乙方根本违约，甲方有权直接解除合同、要求退款、退货并追究乙方违约责任。因验收不合格而产生的整改、退货等一切费用及损失由乙方承担，因整改造成的延误由乙方按照本合同第九条第 2 款约定的承担逾期履行责任。

七、质量保证及售后服务

1．乙方在此陈述并保证，其向甲方提供的所有信息、资料、文件、陈述均为真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乙方进一步保证，其所供设备为全新未使用过的、来源合法，符合国家和有关行业质量标准，且完全符合本合同及附件、招标文件、投标文件约定的技术参数、规格型号等各项要求。

2. 合同标的物自最终验收合格之日起质保期为 4 年。在质保期内出现的质量问题，乙方负责免费维修、维护或更换，确保设备恢复正常运行。更换部件的质保期自更换完成之日起重新计算。若乙方未按时响应或维修后仍无法正常使用，甲方有权委托第三方维修，产生的费用从履约保证金或相关应付款项中抵扣，不足部分由乙方承担。

3．乙方承诺提供 4 年（或不低于 4 年）的免费软件升级、技术咨询

等技术支持服务。质保期外，乙方应以优惠价格☑/免费□提供终身维修服务与优惠价☑/成本价□的备品备件供应。

4. 乙方须在接到甲方故障通知后__1__小时内响应，__24__小时内派技术人员到达现场解决问题。如遇紧急故障，应提供不间断支持直至故障排除。

八、产权与保密

1. 设备权利声明：乙方保证所供设备（包括硬件及随附软件）所含的全部知识产权归乙方或其合法许可方所有，所供设备为其合法所有或有权处分，不存在任何权利瑕疵。甲方在收到设备并经甲方最终验收合格后，取得该硬件设备的完整所有权；甲方在支付全部合同价款后，获得该设备及所附软件的非独占、可在甲方及其内部关联主体间转让或共享的使用权（含甲方委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

2. 保密义务：双方应对因履行本合同而获知的对方的技术资料、技术参数、采购价格、商业计划、内部流程等未公开信息承担保密义务。

九、违约责任：

1. 合同违约情况按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行，甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。甲乙双方均应遵循诚信原则，根据合同的性质、目的全面履行合同约定义务，任何一方违反本合同约定，均应承担相应的违约责任。

2. 乙方逾期履行义务的，包括但不限于未按本合同约定时间完成交货、完成安装调试、配合完成验收的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额 1‰的违约金；延迟超过 15 日的或者根据本合同第六条第 3 款约定构成乙方不能交货、视为乙方根本违约的，甲方有权单方解除合同。

3. 乙方原因导致设备侵犯第三方知识产权或存在其他权利纠纷，致使甲方（含甲方内部关联主体及甲方委托的第三方）无法正常使用或卷入诉讼的，乙方应负责解决并承担全部费用。同时，甲方有权选择解除合同。

4. 乙方未经甲方书面同意擅自将定制设备项目分包或转让的，甲方有权立即解除合同。

5. 乙方存在其他根本违约情形，包括但不限于技术参数虚假、提供的资质文件造假、隐瞒设备已知的缺陷、瑕疵、潜在风险等重大问题足以影响甲方缔约决

策或合同目的实现的、设备存在严重质量问题无法修复、交付设备义务以外的其他主要义务未履行经甲方书面催告合理期限仍未履行等，甲方有权根据情况选择要求乙方退货、更换、减少价款或解除合同。

6. 因乙方违约甲方解除合同的，甲方有权要求退货，乙方除应返还甲方已支付款项外，还应支付合同总价款 20%的违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

7. 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应赔偿对方全部直接和间接损失，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费等。

8. 本合同项下约定的所有甲方应付款项，若因乙方违约（包括但不限于质量、交付、安装调试、验收等问题）导致甲方付款条件未成就或付款时间延后的，不视为甲方违约，乙方仍应承担相应的违约责任。

9. 对于招标文件、投标文件规定的其他违约情形及相应违约责任，双方予以认可并遵守执行。

10 其他：_____无_____

十一、争议解决：合同履行过程中出现争议时，由双方友好协商解决。协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他约定事项：

1. 合同经双方签字盖章后生效。合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；

2. 招投标文件及乙方澄清文件、承诺等均为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。

3. 乙方应根据法律法规的要求建立并维系自身良好的健康、安全、环保体系。乙方因履行合同造成乙方和或第三方的人员损失和（或）财产损失以及环境污染损失由乙方承担全部责任。

4. 本合同履行过程中，对于往来通知应以书面形式（包括但不限于电子邮件、短信等形式）送达对方。甲乙双方以下列地址作为接收双方往来通知的送达地址，当通知到达下列任一地址时，即视为已经送达。如一方变更下列地址的，应当在变更当日以书面形式通知对方，否则对方按本合同约定地址发出的通知视为有效送达。甲乙双方发生争议引发诉讼或仲裁的，以下地址同时作为法院或仲裁机构司法文书的送达地址。

甲方送达地址：西安理工大学金花校区采购人指定地点

联系人：李珊珊

联系电话：15399300103

电子邮箱：shanshanli@xaut.edu.cn

乙方送达地址：北京市昌平区科星西路 106 号院 3 号楼 11 层 1101

联系人：王宇

联系电话：13581958689

电子邮箱：ECE02023@163.com

5. 本合同履行及后续审计中，乙方须无条件配合甲方及审计、财政等监督管理部门的工作，提供所需全部资料。

甲方（盖章）：西安理工大学	乙方（盖章）： 北京恩驰尔欧信息技术有限公司
信用代码：12610000435230 42XN	信用代码：91110119MACE7CMF5R
地址：西安市金花南路 5 号	地址：北京市昌平区科星西路 106 号院 3 号楼 11 层 1101
开户银行：中国银行西安金花南路支行 银行账号：102891574567	开户银行：兴业银行北京西直门支行 银行账号：321170100100248034
法人/委托代理人签字：	法人/委托代理人签字：
电话：15399300103	电话：
签订日期：2026年8月17日	签订日期： 年 月 日

合同附件：

技术要求

一、高位水箱 1 套：

1. 材质及强度：高强度钢板，钢板厚度≥6mm，强度不低于 5 米水头，内衬防腐涂层；

2. 容量及尺寸：水箱容量≥5000L（5m³），外形尺寸≥2m×2m×1.25m（长×宽×深）；

▲3. 自动调节水头范围：3.0m～5.0m，

4. 水头调节方式：溢流堰高度或支架调节等方式自动调节；

5. 水头范围控制精度：≤±5mm；

6. 极限限位功能：上下双限位，防止超行程；

7. 溢流能力：≥80L/s，确保超流量时安全泄流。

二、水泵系统 1 套：

1. 类型：变频离心泵（功率≥10kw，泵出入口管段直径≥DN150,管段长度≥5m，材质 Q235B）；

▲2. 流量范围：最大流量≥80L/s（变频调节）；

▲3. 扬程：≥8m（满足最高水头运行需求）；

4. 流量控制精度：流量 8L/s～80L/s 区间，精度≤±0.5%；

5. 闭环控制：硬件设备由软件同步控制，根据反馈信号调节；

6. 变频控制：最小分辨率 0.01Hz，频率调节范围 0.01Hz～50Hz；

7. 智能调控：根据实际情况对多个水泵进行动态优化分配，满足恒定流与非恒定流的实验需要；

8. 阀门控制：调节水泵盲区内的流量，并防止回流、保证流量计满管；

9. 实验数据的实时显示：实验数据的存储与导出，制图、分析、统计功能。

三、流量与压力监测 1 套：

▲1. 电磁流量计：量程：≥80L/s；精度：0.5 级；材质：碳钢；管径：≥DN150；

2. 压力表（配备压力传感器系统）：量程：0～1.0 MPa，精度：0.5 级；

3. 控制阀：类型：电动调节阀（或伺服球阀）；调节精度：≤0.5L/s；公称通径：

≥DN150；响应时间：≤ 60 秒（从全关到全开）；

4. 智能采集终端：传感器数据实时采集功能，采样频率≥1Hz。数据存储存储时间≥30 天。

四、辅助设施：

1. 供水及回水管道：材质为钢材，管道厚度≥4mm，强度不低于 Q235B 钢（做防腐处理），回水通过管道回流至水池；

2. 掺气装置：可调式文丘里管，公称直径范围为 DN50～DN150，根据系统流量匹配，可现场调节或更换喉部组件，掺气率控制范围为 5%～20%（体积比）；

3. 消能模块：可更换式消能结构，消能效率≥80%；

商务要求

1.交货时间

接采购人通知后60个日历日完成供货。

2.交货地点

西安理工大学金花校区采购人指定地点

3.支付约定

（1） 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。

（2）付款条件说明： 设备运抵采购人指定地点并经采购人初步查验无误 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

（3）付款条件说明： 设备安装调试完成，经采购人验收合格并签署《验收合格报告》后，供应商开具全额合法有效的增值税专用发票 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

4.支付方式

分期付款

5.验收标准和方法

（1）验收依据：招标文件、投标文件及技术澄清文件（函）；国家/行业标准、规范。

（2）验收流程：①到货初检（采购人、供应商共同参与）：检查外包装完整性、防伪标识、运输损伤情况；核对货物型号、数量、规格是否与合同一致；检查随机文件（合格证、说明书、保修卡等）。②安装调试验收设备安装符合GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试记录完整。③性能测试验收（关键指标实测）连续运行48小时无故障；关键参数与投标文件承诺值对比，符合文件约定。④最终验收签署《验收合格报告》，产品保修期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

（3）验收标准：供应商按合同约定完成全部设备交付、安装调试并自检合格后，应向采购人提交书面验收申请及完整验收资料。采购人收到合格验收资料后，组织验收。若设备验收不合格，供应商应在收到采购人书面通知后5日内进行整改，并申请采购人复验。若供应商未在规定期限内完成整改或拒绝整改，视为供应商

根本违约，采购人有权直接解除合同、要求退货并追究供应商违约责任；若复验仍不合格，采购人有权选择单方解除合同、要求退货，并要求供应商赔偿因此造成的全部损失。采购人也有权选择要求供应商更换合格设备，由此产生的所有费用由供应商承担，且更换后的设备质保期自新设备验收合格之日起重新计算。

6.包装方式及运输

（1）包装标准：供应商提供产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行，确保防潮、防震、防锈蚀、防碎；包装箱外应清晰标明设备名称、编号、重量、尺寸及防雨、易碎、向上等标识；

（2）运输方式：供应商自主选择，须购买全程运输保险，保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由中标人负责赔偿；

（3）运输责任：运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；

（4）存放与保管：货物到达采购人指定地点后，供应商应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

7.质量保修范围和保修期

（1）质保要求：质保期2年（自验收合格出具验收报告之日起算）。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量问题，由供应商包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。①质量标准：供应商的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；供应商应按配置清单要求提供原装产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），及时提供所有设备正常使用所需的备品备件，且供应商维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产；②不符约定处理：如交付品种、型号、规格不符合同约定的，由供应商负责退换，由此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由供应商全部承担并赔偿相应损失；③不能修理或调换：如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给采购人造成的所有经济损失供应商应予全额赔偿；④质保服务：保修期内由供应商提供质保，采购人报修后2小时内供应商必须响应，48小时内解决问题，否则将依据有关法律、法规进行追偿；若供应商未按时响应或维修后仍无法正常使用，采购人有权委托第三方维修，产生的费用从履约保证金或相关应付款项中抵扣，不足

部分由供应商承担。在设备使用年限或双方另行商定的期限内，供应商应持续提供软件升级、技术咨询等支持服务。⑤瑕疵责任：供应商提供产品应无任何瑕疵，符合国际、国内相关标准。如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成任何事故而引发的纠纷，由供应商全额负责赔偿，并为采购人修复瑕疵或更新换代，其间产生的费用均由供应商承担。

（2）安装调试要求：安装标准：执行 GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试周期：连续 48 小时无故障运行测试；人员培训：提供相关操作人员培训资料。

（3）配套工程：包含安装设备所需工具（需提前 2 日做好准备）。

（4）质量保证：质量追溯：提供原材料来源证明及质量检验报告；货物要求：以采购人的要求为准，为采购人提供全新的货物（包括零部件）。

（5）售后服务：需提供 7×24 小时售后服务，一般故障需在 2 小时内响应，48 小时内解决。

8.违约责任与解决争议的方法

（1）合同违约情况按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；

（2）供应商应对其工作人员人身安全负责，如因工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失（直接损失、间接损失、采购人为避免损失扩大或维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等所有合理费用等）、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；

（3）未按合同要求提供设备或提供的设备质量或规格不能满足技术要求，采购人有权终止合同并对供应商违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚；

（4）若供应商发生延迟交货，每延迟 1 日，应向采购人支付合同总金额 1‰的违约金；延迟超过 15 日的，采购人有权单方解除合同，并要求供应商支付合同总金额 20%的违约金，如该违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应予以赔偿。

（5）合同履行过程中出现争议时，由双方友好协商解决。协商不成，向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.其他要求

（1）因政府采购电子化交易平台格式受限，招标文件“3.4.4 支付约定”以下列内容为准： 合同签订后 5 个工作日内，采购人向供应商预付合同总价的 40%；设备运抵采购人指定地点并经采购人初步查验无误后 7 个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的 30%；设备安装调试完成，经采购人验收合格并签署《验收合格报告》后，供应商开具全额合法有效的增值税专用发票，采购人 7 个工作日内向供应商支付合同总价的 30%。

（2）中标供应商应于结果公告发布后 3 日内提交纸质投标文件肆份（正本壹份、副本叁份），纸质版投标文件需包含目录、无少页、缺页、连续页码（要求首封面为第 1 页，从第 2 页开始连续编辑页码）。纸质版文件内容应与电子版文件内容保持一致。递交地点：西安市雁塔区南二环东段凯森盛世 1 号 B 座 2606 室；

（3）以保函形式交纳投标保证金的，投标人应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的 PDF 文件，发送至邮箱 3210945469@qq.com（邮件命名：项目编号+采购包号+项目名称），并将保函原件单独递交至代理机构财务；投标人应在投标文件中附保函复印件或扫描件。保函必须由具有开具投标保函资格的单位开具；若投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

（4）本项目可兼投兼中。

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：陕融招字-2026-0401号

北京恩驰尔欧信息技术有限公司：

西安理工大学于 2026年04月22日就 高精度U型水槽、新型高位水箱管道系统及高精度声学点流速测试系统（项目编号：陕融招字-2026-0401号） 进行公开招标采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包2
中标(成交)合同包名称	新型高位水箱管道系统
中标(成交)金额(元)	786,000.00
合计金额(大写):柒拾捌万陆仟元整	

陕西思迈融工程建设项目管理有限公司

2026年04月24日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。