

陕西省商州监狱狱内监管用房及  
设施维修

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

---

2026 年 04 月 07 日

伙房-房屋建筑与装饰工程

工程

工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伙房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		改造					
1	010802004010	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1、FM乙2 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100、1800*2100	m2	13.23		
2	010802001001	成品钛镁合金门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M-7 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100	m2	1.89		
3	010802004001	成品钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-6、SM-1、M-1A 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100、2100*2700、1200*2100	m2	11.34		
4	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:塑钢窗 2. 玻璃品种、厚度:空气层9mm厚	m2	34.02		
5	010807005001	防护网	外窗增加防护网	m2	233.91		
6	011102003001	块料楼地面【参地291-5】	1、铺300*300防滑地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、2mm厚聚氨酯防水涂膜一道，1.5mm厚自粘聚合物改性防水卷材一道（翻起500mm） 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平	m2	23.77		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：伙房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011102003002	块料楼地面【参地281-5】	1、铺800*800浅灰色地砖，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土	m2	354.99		
8	011105003001	块料踢脚线	1.做法参室内-53踢19 2.踢脚线高度:100mm 3.面层材料品种、规格:成品瓷砖踢脚线	m	166.65		
9	011404001002	内墙涂料（燃烧性能：A级）	1.刮腻子遍数:两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍	m2	734.3685		
10	011404002001	涂料顶棚（防火型A级）	1.刮腻子遍数:两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍	m2	136.555		
11	011204003001	块料墙面【参内112】	1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、400*600墙砖（甲方选样）（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实注：釉面砖防水墙面，防水做法详见设计图纸	m2	88.956		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伙房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011302001001	吊顶天棚【参棚101】	1、饰面成品硅酸钙板（耐火等级A级） 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、Φ6（Φ8）钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部膨胀螺栓固定 6、现浇混凝土板（预制那天板可在板缝内预留吊环）	m2	354.99		
13	011302001003	吊顶天棚【参棚34】	1、白色铝合金条板（耐火等级A级） 2、U型轻钢龙骨LB50×26中距≤1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3、Φ8钢筋吊杆，中距1200双向	m2	23.77		
14	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚弹性体SBS防水卷材2道 2. 保护层:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	37.7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：伙房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011403001001	屋面新做真石漆	1、20厚水泥砂浆找平层 2、两遍抗裂腻子 3、刷抗碱底界面剂一道（封闭基层+防返碱） 4、真石漆喷涂两遍 5、打磨修边 6、罩面漆保护两遍	m2	92.8464		
16	010901001001	瓦屋面	原钢结构骨架上搭灰色金属瓦	m2	36.2112		
17	011404001001	墙面喷刷涂料	1.刮腻子遍数:两遍抗裂腻子,先粗后细,砂纸打磨光滑 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料	m2	168.336		
18	030605001001	门禁系统	1.门禁系统（甲方自定） 2.暂定综合单价3000元/套	套	3		
19	011106003001	块料楼梯	1.楼梯间地砖更换	m2	32.016		
20	011402003001	金属面油漆	1.室内全部楼梯钢管扶手打磨刷漆,底漆:环氧铁红底漆2遍+聚氨酯面漆2遍	m2	53.26		
		拆除					
21	011710002001	门窗拆除	1.拆除原有门/窗 2.垃圾清理及外运	樘	17		
22	011707001003	铲除檐口琉璃瓦	1.面层种类、厚度:铲除原屋面檐口琉璃瓦 2.垃圾清理及外运	m2	92.8464		
23	011707001004	拆除檐口树脂瓦	1.面层种类、厚度:拆除原屋面檐口树脂瓦 2.垃圾清理及外运	m2	36.2112		
24	011707001005	挑檐底拆除	1.铲除原空鼓部分,清理干净 2.垃圾清理及外运	m2	168.336		

## 分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011707001006	拆除屋面水泥砂浆保护层及防水层	1. 面层种类、厚度：拆除屋面水泥砂浆保护层及防水层 2. 垃圾清理及外运	m2	37.7		
26	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除材料名称：内墙及顶棚涂料及腻子 2. 垃圾清理及外运	m2	870.9235		
27	011705001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：铲除原卫生间地砖 2. 垃圾清理及外运	m2	32.08		
28	011705002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：铲除原卫生间墙砖 2. 垃圾清理及外运	m2	120.834		
29	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除原卫生间顶棚 2. 垃圾清理及外运	m2	32.08		
30	01B001	卫生间拆除洁具等设施	1. 拆除卫生间除墙砖、顶棚、地砖外的其他部分，包括但不限于洁具、洗手池等 2. 垃圾清理及外运	项	1		
合 计							





## 其他项目清单计价表

工程名称：伙房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

伙房-电气设备安装工程

工程

## 工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伙房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 规格:PC20	m	292.46		
2	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5mm2	m	467.19		
3	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ4mm2	m	437.58		
4	030413003001	双管荧光灯	1. 规格:2*28W	套	29		
5	030405013001	空调插座	1. 容量(V·A):16A	个	2		
6	030405013002	二三孔插座	1. 容量(V·A):10A	个	16		
7	030405013005	单联开关		个	3		
8	030405013003	双联开关		个	2		
9	030405013004	三联开关		个	2		
10	03B001	监控系统	1. 据甲方要求 2. 暂定综合单价50000元/项	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：伙房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

监舍-房屋建筑与装饰工程

工程

工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监舍-房屋建筑与装饰工程      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程      第 1 页   共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		改造					
1	010802004003	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M3 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2100	m2	30.24		
2	010802001001	成品钢制镂空烤漆门	1. 门代号及洞口尺寸:M5 2. 门框或扇外围尺寸:1500*3000	m2	36		
3	011102003001	块料楼地面【参楼41】	1、铺300*300防滑地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、2mm厚聚氨酯防水涂膜一道，1.5m厚自粘聚合物改性防水卷材一道（防水高度见设计总说明） 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平	m2	407.3592		
4	011102003002	块料楼地面【参地29】	1、铺300*300防滑地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、2mm厚聚氨酯防水涂膜一道，1.5m厚自粘聚合物改性防水卷材一道（防水高度见设计总说明） 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平	m2	14.1		
5	011105003001	块料踢脚线【参踢19】	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格: 瓷砖踢脚线, 颜色同原踢脚线	m	3494.88		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：监舍-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011203003001	块料墙、柱面 【参内112】	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、300*600墙砖，甲方选样（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、2mm厚聚氨酯防水涂膜一道，1.5mm厚自粘聚合物改性防水卷材一道 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	1413.1368		
7	011404001001	内墙涂料（燃烧性能：A级）	1.刮腻子遍数：两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：涂料两遍	m2	4344.45696		
8	011404002001	涂料顶棚（防火型A级）	1.刮腻子遍数：两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：涂料两遍	m2	1672.51584		
9	011302001001	吊顶天棚【参棚34】	1、白色铝合金条板（耐火等级A级） 2、U型轻钢龙骨LB50×26中距≤1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3、Φ8钢筋吊杆，中距1200双向	m2	421.4592		
10	011403001006	屋面新做真石漆	1、20厚水泥砂浆找平层 2、两遍抗裂腻子 3、刷抗碱底界面剂一道（封闭基层+防返碱） 4、真石漆喷涂两遍 5、打磨修边 6、罩面漆保护两遍	m2	210.8272		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 监舍-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数: 两遍抗裂腻子, 先粗后细, 砂纸打磨光滑 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙防水涂料	m2	274.992		
12	010902001003	屋面卷材防水	1. 4mm厚高聚物改性沥青防水卷材 (带保护层) 一道 2. 3mm厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3. 刷冷底子油 4. 原水泥砂浆找平层裂缝修补, 确保基层干燥、平整	m2	1543.26		
13	010902004001	屋面排水管及落水斗	1. 排水管品种、规格: 详见设计图纸	m	115.2		
14	01B001	窗台防水密封	1. (拆除防护网, 施工完后安装防护网) 铲除破损密封条, 确保基层干净, 打中性硅酮耐候胶匀速打, 确保胶与窗框、墙体紧密接触	个	185		
15	01B002	走廊电缆桥架维修	1. 详见设计图纸	项	1		
16	01B006	架子床维修	1. 详见设计图纸	个	300		
17	01B007	架子床增补	1. 详见设计图纸	个	120		
18	01B003	标识牌恢复	1. 详见设计图纸	项	1		
19	030605001001	监舍楼门门禁系统更换维修	1. 详见设计图纸 2. 暂定综合单价3000元/套	套	16		
20	01B004	监舍楼电气系统维修	1. 详见设计图纸	项	1		
21	011106003002	块料楼梯	1. 楼梯间地砖更换	m2	92.538		
22	011402003001	金属面油漆	1. 室内全部楼梯钢管扶手打磨刷漆, 底漆: 环氧铁红底漆2遍+聚氨酯面漆2遍	m2	84		
23	011501004001	成品柜、架、台	1. 名称: 更衣柜 (12人) 2. 暂定综合单价600元/组	组	8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：监舍-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011501004002	成品柜、架、台	1. 名称:钢制铁皮柜子 2. 规格、型号:1800*900*350 3. 暂定综合单价500元/组	组	8		
25	011501001002	更衣凳	1. 名称:更衣凳	个	16		
26	011503003001	扶手	1. 名称:残疾人扶手	套	8		
27	011505004001	卫生间镜子	1. 名称:亚克力镜子 2. 尺寸:4.8m*1.2m*1.6mm	个	16		
		拆除					
28	011710002001	门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 垃圾清理及外运	樘	16		
29	011705001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:铲除原卫生间/淋浴间/盥洗室地砖 2. 垃圾清理及外运	m2	421.4592		
30	011705002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:铲除原卫生间/淋浴间/盥洗室墙砖 2. 垃圾清理及外运	m2	1413.1368		
31	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原PVC顶棚及龙骨 2. 垃圾清理及外运	m2	421.4592		
32	011707001002	铲除檐口琉璃瓦	1. 面层种类、厚度:铲除原屋面檐口琉璃瓦 2. 垃圾清理及外运	m2	210.8272		
33	011707001003	挑檐底拆除	1. 铲除原空鼓部分, 清理干净 2. 垃圾清理及外运	m2	274.992		
34	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除材料名称:内墙及顶棚涂料及腻子 2. 垃圾清理及外运	m2	6016.9728		
35	011705002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有踢脚线 2. 垃圾清理及外运	m2	349.488		
36	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 垃圾清理及外运	件	44		

## 分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 5 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 监舍-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				300000
1.1					300000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					300000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

监舍-电气设备安装工程

工程

## 工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 规格:PC20	m	163.37		
2	030412001002	配管	1. 规格:PC25	m	531.63		
3	030412001003	配管	1. 规格:SC15	m	157.58		
4	030409016001	桥架槽盒安装	1. 规格:200*150	m	583.68		
5	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ4mm2	m	1674.1		
6	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5mm2	m	1273.31		
7	030413005001	防水防尘灯	1. 规格:28W	套	52		
8	030413005002	长条形LED灯	1. 规格:40W	套	32		
9	030108001001	换气扇		台	26		
10	030405013001	空调插座	1. 容量(V•A):16A	个	16		
11	030405013002	二三孔插座	1. 容量(V•A):10A	个	64		
12	030405013005	防水插座	1. 容量(V•A):10A	个	16		
13	030405013003	三联开关	三联开关	个	26		
14	030405013004	双联开关	双联开关	个	16		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：监舍-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							



## 其他项目清单计价表

工程名称: 监舍-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

监舍-给排水工程

工程

## 工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：监舍-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 规格:UPVC110 2. 连接形式:胶圈 3. 介质:污水	m	119		
2	031001006002	塑料管	1. 规格:UPVC75 2. 连接形式:胶圈 3. 介质:污水	m	184.2		
3	031001006003	塑料管	1. 规格:UPVC50 2. 连接形式:胶圈 3. 介质:污水	m	106		
4	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:不锈钢	组	36		
5	031003006002	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:陶瓷	组	8		
6	031003010001	组成淋浴器	原热水器安装	套	8		
7	031003010002	组成淋浴器	淋浴器安装	套	78		
8	031003022001	热水器	原热水器安装	套	8		
9	031003017001	地漏	1. 规格:DN50	个	76		
10	031003018001	地面扫除口	1. 规格:DN100	个	6		
11	031003018002	管堵	1. 规格:DN50	个	18		
12	031003016001	水龙头	1. 型号:DN20	个	68		
13	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷	组	8		
14	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖把池	组	6		
15	011505001001	洗漱台		m2	5.04		
16	040601015001	池槽	小便槽 长2400*12个	m	28.8		
17	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50	m	7.76		
18	031001007006	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40	m	329.64		
19	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32	m	22.21		
20	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25	m	55.88		
21	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20	m	27.53		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 监舍-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：监舍-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

教学楼-房屋建筑与装饰工程

工程

## 工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		改造					
1	010802004001	成品钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M2 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100	m2	15.12		
2	010802001002	成品钛镁合金门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M7 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100	m2	8.4		
3	010802001003	成品钢制镂空烤漆门	1. 门代号及洞口尺寸:M6、M2 2. 门框或扇外围尺寸:2160*3000、3000*2700	m2	34.02		
4	011102003003	块料楼地面【参楼41】	1、铺300*300防滑地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、2mm厚聚氨酯防水涂膜一道，1.5mm厚自粘聚合物改性防水卷材一道（防水高度见设计总说明） 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平	m2	23.28		
5	011102003004	块料楼地面【参地28 1-5】	1、铺800*800防滑地砖，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土	m2	32.832		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼-房屋建筑与装饰工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程      第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011107002001	块料台阶面【门厅台阶参台3(1-5)】	1. 台阶成品地砖(防滑), 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1%	m2	8.0314		
7	011107002002	块料台阶平台面【门厅台阶参台3(1-5)】	1. 800*800地砖(防滑), 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1%	m2	13.1531		
8	011203003001	块料墙、柱面【参内12】	A饰面: 1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、300*600墙砖, 甲方选样(粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3、4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 B基层: 1、2mm厚聚氨酯防水涂膜一道, 1.5mm厚自粘聚合物改性防水卷材一道 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	147.1002		
9	011404001001	内墙涂料(燃烧性能: A级)	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料两遍	m2	1888.8825		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼-房屋建筑与装饰工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程      第 3 页   共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011404002001	涂料顶棚 (防火型A级)	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料两遍	m2	868.25188		
11	011302001001	吊顶天棚【参棚34】	1、白色铝合金条板 (耐火等级A级) 2、U型轻钢龙骨LB50×26中距≤1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3、Φ8钢筋吊杆，中距1200双向	m2	23.28		
12	011204003002	块料墙面【门厅外局部参外20】	1. 1:1专用水泥砂浆 (细砂) 勾缝 2. 粘贴6-10厚外墙饰面砖 (颜色同原建筑)，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层 (掺建筑胶) 4. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m2	40.984		
13	011403001001	屋面新做真石漆	1、20厚水泥砂浆找平层 2、两遍抗裂腻子 3、刷抗碱底界面剂一道 (封闭基层+防返碱) 4、真石漆喷涂两遍 5、打磨修边 6、罩面漆保护两遍	m2	173.8064		
14	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数: 两遍抗裂腻子，先粗后细，砂纸打磨光滑 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙防水涂料	m2	226.704		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010902001005	屋面卷材防水	1. 4mm厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 2. 3mm厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3. 刷冷底子油 4. 原水泥砂浆找平层裂缝修补，确保基层干燥、平整	m2	1022.51		
16	010902004001	屋面排水管及落水斗	1. 排水管品种、规格：详见设计图纸	m	128.7		
17	030412002001	线槽	PVC线槽24*14mm	m	1000		
18	01B003	走廊电缆桥架维修	1. 详见设计图纸	项	1		
19	01B004	标识牌恢复	1. 详见设计图纸	项	1		
20	01B005	教学楼电气系统维修	1. 详见设计图纸	项	1		
21	011106003002	块料楼梯	1. 楼梯间地砖更换	m2	71.568		
22	011402003002	金属面油漆	1. 室内全部楼梯钢管扶手打磨刷漆，底漆：环氧铁红底漆2遍+聚氨酯面漆2遍	m2	72.72		
		拆除					
23	011710002001	门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 垃圾清理及外运	樘	13		
24	011705001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：铲除原卫生间/盥洗室/门厅地砖、台阶及平台 2. 垃圾清理及外运	m2	77.292		
25	011705002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：铲除原卫生间/盥洗室墙砖 2. 垃圾清理及外运	m2	147.1002		
26	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除原PVC顶棚及龙骨 2. 垃圾清理及外运	m2	23.28		
27	011707001002	铲除檐口琉璃瓦	1. 面层种类、厚度：铲除原屋面檐口琉璃瓦 2. 垃圾清理及外运	m2	173.8064		

## 分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	011707001003	挑檐底拆除	1. 铲除原空鼓部分，清理干净 2. 垃圾清理及外运	m2	226.704		
29	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除材料名称：内墙及顶棚涂料及腻子 2. 垃圾清理及外运	m2	2757.13		
30	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器 2. 垃圾清理及外运	件	6		
31	011712002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：脸盆/拖把池 2. 垃圾清理及外运	件	5		
32	010902001004	原屋面卷材防水拆除	1. 详见设计图纸 2. 垃圾清理及外运	m2	1022.51		
33	011705001004	楼梯间地砖拆除	1. 详见设计图纸 2. 垃圾清理及外运	m2	71.568		
34	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除原有屋面排水管及落水斗 2. 垃圾清理及外运	m	128.7		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

教学楼-电气设备安装工程

工程

## 工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

教学楼-给排水工程

工程

## 工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 规格:UPVC110 2. 连接形式:胶圈 3. 介质:污水	m	15.4		
2	031001006002	塑料管	1. 规格:UPVC75 2. 连接形式:胶圈 3. 介质:污水	m	6.5		
3	031001006003	塑料管	1. 规格:UPVC50 2. 连接形式:胶圈 3. 介质:污水	m	10		
4	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:不锈钢	组	4		
5	031003017001	地漏	1. 规格:DN50	个	2		
6	031003018001	地面扫除口	1. 规格:DN100	个	1		
7	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷	组	2		
8	031003004001	拖把池	1. 材质:陶瓷	组	1		
9	011505001001	洗漱台		m2	0.82		
10	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50	m	11.97		
11	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25	m	7.24		
12	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20	m	2.84		
13	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN15	m	8.27		
14	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1		
15	040502009001	水表	1. 种类:智能水表	个	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

警示教育室

工程

工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：警示教育室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称：警示教育室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 警示教育室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

狱内灵活维修

工程

工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 04 月 07 日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狱内灵活维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011102003001	维修拆除C门到伙房沉陷花砖	[项目特征] 1. 材质:原有人行马路砖（含垫层） 2. 外运距离:3km [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	27		
2	011102003002	维修新修C门到伙房沉陷花砖	[项目特征] 1. 材质:马路砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度:15cm C20混凝土 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	27		
3	010103001001	维修监墙下绿化平整场地		m2	228		
4	011601002001	维修监墙下绿化水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25水泥混凝土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	228		
5	030413012001	空气开关（维修教学楼配电箱）	[项目特征] 1. 名称、型号:空开 2. 容量（A）:400A [工作内容] 1. 安装	套	1		
6	030413012002	空气开关（维修教学楼配电箱）	[项目特征] 1. 名称、型号:空开 2. 容量（A）:125A [工作内容] 1. 安装	套	1		
7	030413012003	空气开关（维修教学楼配电箱）	[项目特征] 1. 名称、型号:空开 2. 容量（A）:40A [工作内容] 1. 安装	套	3		
8	010502025002	散水（拆除二、八监区山墙）	1. 拆除C25砼散水	m2	28		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狱内灵活维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502025001	散水（恢复二、八监区山墙）	1. 100厚C25细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	28		
10	011601002002	拆除路面（拆除二、八监区山墙）	[项目特征] 1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 现场清理，垃圾外运，运距自行考虑（包含装车及垃圾弃置费） [工作内容] 1. 切割、拆除 2. 运输	m2	298		
11	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-4*70+1*35 [工作内容] 1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料	m	16		
12	011601002003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25水泥混凝土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m	34.2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狱内灵活维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011601002004	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C25混凝土路面 2. 厚度:30cm 3. 现场清理, 垃圾外运, 运距自行考虑 (包含装车及垃圾弃置费) [工作内容] 1. 切割、拆除 2. 运输	m	28		
14	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-4*25+1*16 [工作内容] 1. 揭 (盖) 盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料	m	265		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：狱内灵活维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。