

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安航空学院阎良校区老图书馆改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m3	12.56		
2	011710001001	门窗拆除 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	41		
3	011710001002	幕墙玻璃拆除 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		扇	62		
4	011709002001	厕所隔断拆除 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	223.38		
5	011714002001	洗手台拆除 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011701001002	蹲便地台拆除 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m3	15.45		
7	011705001001	拆除块料楼地面 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	948.59		
8	011705002001	拆除瓷砖墙面 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	743.66		
9	011708002001	拆除涂料墙面 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	3238.07		
10	011705002002	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	60		
11	011708002002	拆除天棚涂料 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	3699.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011706003001	拆除天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	474		
13	011706002001	拆除幕墙上下层石膏板 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	18.48		
14	011714003001	拆除桌子、柜子 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m	193.2		
15	011706001001	拆除讲台 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	18.24		
16	011714001001	暖气片拆除 [项目特征] 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	2		
17	01B001	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运		m3	138.69		
		装修工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011102003001	块料楼地面 [项目特征] 部位：一层下沉范围处 1. 铺6-10厚地砖地面 ，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆 粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥 砂浆结合层 4. 水泥浆一道 5. 100厚C20混凝土垫 层 6. 500厚3：7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶		m2	82.8		
19	010501002001	新砌隔墙底部基础 [项目特征] 1. 材料品种、强度要求 、配比：C20素混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、 振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和 、铺设、找平、压实		m3	43.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011102003002	块料楼地面 [项目特征] 做法参陕09J01 地29 部位：洗漱间、清洁间、洗衣间、厕所 1. 铺8~10厚300*300防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂沫结合层，四周翻起150高【单列】 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶		m2	299.88		
21	010903002001	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂沫结合层，四周翻起150高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层		m2	345.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011105002001	现浇水磨石踢脚线 [项目特征] 做法见陕09J01 踢5 部位：公共走廊 1. 高度：150mm 2. 10厚1：2.5水泥磨石面层磨光打蜡 3. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 8厚1：3水泥浆打底扫毛 5. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料		m	390.2		
23	011105003001	块料踢脚线 [项目特征] 做法见陕09J01 踢19 部位：宿舍 1. 踢脚线高度：150mm 2. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料		m	2242.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011105002002	石材踢脚线 [项目特征] 做法见陕09J01 踢29 部位：入口门厅及室内楼梯 1. 踢脚线高度:150mm 2. 10~15厚花岗石板，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝。 3. 8厚1：2水泥砂浆（内掺粘结剂）粘结层 4. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 水泥浆一道甩毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料		m	239.87		
25	011203003001	块料墙、柱面 [项目特征] 做法见图纸 部位：厕所、洗漱间、清洁间、洗衣间 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 300*600瓷砖墙面 3. 3厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层【单列】 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实 6. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡		m2	657.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010903002002	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 防水膜品种:1.5厚 聚合物水泥基复合防水 涂料防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层		m2	345.28		
27	011203003002	抹灰墙面 [项目特征] 做法见陕09J01 内3 部位: 厕所、洗漱间、 清洁间、洗衣间 A饰面: 1. 白色内墙耐 擦洗涂料【单列】 B基层: 1.5厚1:2.5 水泥砂浆抹面, 压实赶 光 2.5厚1:0.5:2.5水泥 石灰膏砂浆, 木抹子抹 平 3.8厚1:1:6水泥砂浆 打底扫光 4. 刷(抹)界面剂一道 (先用水润湿墙面) [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨 架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡		m2	468.61		
28	011404001001	墙面喷刷涂料 [项目特征] 部位: 厕所、洗漱间、 清洁间、洗衣间 1. 油漆品种、刷漆遍数 :白色内墙耐擦洗涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料		m2	468.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 做法见陕09J01 内6 部位：其余房间 A饰面：1. 白色哑光内墙乳胶漆【单列】 B基层：1. 2厚纸筋（麻刀）灰抹面 2. 12厚1：3：9水泥石灰膏砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝		m2	11965.18		
30	011403001001	乳胶漆墙面 [项目特征] 部位：其余房间 1. 油漆品种、刷漆遍数：白色哑光内墙乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	11965.18		
31	011403001002	涂料天棚 [项目特征] 部位：厕所、洗漱间、清洁间、洗衣间 1. 油漆品种、刷漆遍数：白色亚光耐擦洗涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	319.88		
32	011403001003	涂料天棚 [项目特征] 部位：其余房间 1. 油漆品种、刷漆遍数：白色亚光乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	5115.47		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	01B002	外立面幕墙局部打胶 [项目特征] 1. 外立面幕墙局部打胶 [工作内容] 1. 外立面幕墙局部打胶		m	27.6		
34	010801001001	普通木门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 门类型:木门、门上带亮子 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2	243.8		
35	010801001002	普通木门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 门类型:木门、门上带亮子 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2	6.9		
36	010802004001	防火门（FM乙1823） [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*2300 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料		m2	24.84		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	010802004002	防火门 (FM乙3623) [项目特征] 1. 门洞口尺寸:3600*2300 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料		m2	16.56		
38	010802004003	防火门 (FM乙0915) [项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*1500 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料		m2	8.1		
39	010802004004	防火门 (FM甲1523) [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2200 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料		m2	6.6		
40	010802004005	防火门 (FM甲1223) [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2200 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料		m2	5.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	010802001001	金属(塑钢)门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:700*800 2. 门类型: 铝合金门 [工作内容] 1. 门(含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2	11.2		
42	010810001001	窗帘 [项目特征] 1. 制作安装, 含辅材 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		m2	1254.98		
43	010807004001	金属纱窗 [项目特征] 1. 部位:玻璃幕墙上悬窗部位 2. 伸缩纱窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装		m2	55.68		
44	010807005001	金属格栅窗 [项目特征] 1. 外面新增格栅 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装		m2	69.93		
45	010402001001	砌块墙 [项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理		m3	764.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	010402001002	砌块墙 [项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 120 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理		m ³	1.64		
47	010402001003	砌块墙 [项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 100 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理		m ³	12.22		
48	010506003001	砌体工程内配钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 砌体加筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	3.61		
49	01B003	耐碱玻纤防裂网 [项目特征] 1. 部位: 不同墙体交接处 [工作内容] 1. 制作、安装		m ²	720.73		
50	010503011001	预制板 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 预制板 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护		m ³	6.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	010502021001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	38.35		
52	010502022001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	20.37		
53	010502022002	门槛 [项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	0.22		
54	010503006001	预制过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护		m3	2.88		
55	010502011001	钢筋混凝土梁 [项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	6.21		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	010506001001	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	2.61		
57	010506001002	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	4.163		
58	010506001003	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	0.183		
59	011207003001	厕所隔断 [项目特征] 1. 2米高PVC防水板 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口		m2	127.32		
60	011505001001	洗手池 [项目特征] 1. 材料品种、规格: 不锈钢水槽 [工作内容] 1. 安装		m2	42.18		
61	010401007001	厕所地台 [项目特征] 1. 地台砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝		m3	7.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	010605002001	幕墙封堵 [项目特征] 1. 镀锌钢板封堵 2. 镀锌钢板封堵满足防火需求，本项目耐火等级为二级；参图集13J103 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝		m2	18.48		
63	011503002001	防护栏杆 [项目特征] 做法参钢、不锈钢平台栏杆（PA2 、PB2型），参15J403-1图集D14 1. 防护栏杆 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料		m	3		
64	011802001001	脚手架 [项目特征] 1. 脚手架 [工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		项	1		
65	011802003001	垂直运输 [项目特征] 1. 垂直运输 [工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护		项	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030413001004	普通灯具	1. 名称:吊链灯具 拆除	套	323		
2	030413001005	普通灯具	1. 名称:嵌入灯具 拆除	套	59		
3	030413001008	普通灯具	1. 名称:吸顶灯具 拆除	套	112		
4	030413001007	普通灯具	1. 名称:壁灯灯具 拆除	套	101		
5	030413001006	普通灯具	1. 名称:吊扇拆除	套	102		
6	030413012004	开关、按钮	1. 名称:开关拆除	套	241		
7	030413013004	插座	1. 名称:插座拆除	套	294		
		新做					
8	030402012001	成套配电箱	1. 名称:1ALE箱 2. 规格:500x600x 200 3. 安装方式:底边 距地0.8米 4. 端子板外部接线 材质、规格:WDZN- BYJ-2.5、WDZN-Y JY-4	台	1		
9	030402012002	成套配电箱	1. 名称:2ALE箱 2. 规格:500x600x 200 3. 安装方式:底边 距地0.8米 4. 端子板外部接线 材质、规格:WDZN- BYJ-6、WDZN-YJY -4	台	1		
10	030402012003	成套配电箱	1. 名称:3ALE箱 2. 规格:500x600x 200 3. 安装方式:底边 距地0.8米 4. 端子板外部接线 材质、规格:WDZN- BYJ-4	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030402012004	成套配电箱	1. 名称: 3AT-PY1~2箱 2. 规格: 500x600x200 3. 安装方式: 下口距地1.5m 明装 4. 端子板外部接线材质、规格: WDN-BYJ-2.5	台	2		
12	030402012005	成套配电箱	1. 名称: ALGG箱 2. 规格: 500x600x200 3. 安装方式: 下口距地1.5m 明装 4. 端子板外部接线材质、规格: WDN-BYJ-2.5	台	1		
13	030402012007	成套配电箱	1. 名称: PD1箱 2. 规格: 740x480x210 3. 安装方式: 下口距地1.5m挂墙明装 4. 端子板外部接线材质、规格: NH-BV-2.5	台	1		
14	030402012008	成套配电箱	1. 名称: PD2箱 2. 规格: 740x480x210 3. 安装方式: 下口距地1.5m挂墙明装 4. 端子板外部接线材质、规格: NH-BV-2.5	台	1		
15	030402012009	成套配电箱	1. 名称: PD3箱 2. 规格: 740x480x210 3. 安装方式: 下口距地1.5m挂墙明装 4. 端子板外部接线材质、规格: NH-BV-2.5	台	1		
16	030402012018	成套配电箱	1. 名称: 应急照明控制器 2. 型号: J-C-11S80G 3. 规格: 1770*550*480 4. 安装方式: 落地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030402012010	成套配电箱	1. 名称:SY-1AL箱 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:下口距地1.5m,明装 4. 端子板外部接线材质、规格:WDZ-BYJ-4、WDZ-BYJ-2.5	台	1		
18	030402012011	成套配电箱	1. 名称:SY-1BL箱 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:下口距地1.5m,明装 4. 端子板外部接线材质、规格:WDZ-BYJ-4、WDZ-BYJ-2.5	台	1		
19	030402012013	成套配电箱	1. 名称:SY-2AL箱 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:下口距地1.5m,明装 4. 端子板外部接线材质、规格:WDZ-BYJ-4、WDZ-BYJ-2.5	台	1		
20	030402012012	成套配电箱	1. 名称:SY-2BL箱 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:下口距地1.5m,明装 4. 端子板外部接线材质、规格:WDZ-BYJ-4、WDZ-BYJ-2.5	台	1		
21	030402012014	成套配电箱	1. 名称:SY-3AL箱 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:下口距地1.5m,明装 4. 端子板外部接线材质、规格:WDZ-BYJ-4、WDZ-BYJ-2.5	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030402012015	成套配电箱	1. 名称:SY-3BL箱 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:下口距地1.5m,明装 4. 端子板外部接线材质、规格:WDZ-BYJ-4、WDZ-BYJ-2.5	台	1		
23	030402012016	成套配电箱	1. 名称:ZAP箱 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:下口距地1.2m,明装	台	1		
24	030402012017	成套配电箱	1. 名称:ZAPE箱 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:下口距地1.2m,明装	台	1		
25	030404002001	继电、信号屏	1. 名称:转发(抄送)器	台	3		
26	030409001001	电力电缆	1. 名称:RTTW-5*10	m	241.44		
27	030409002001	电力电缆头	1. 名称:RTTW-5*10电缆头	个	8		
28	030409001002	电力电缆	1. 名称:RTTW-5*6	m	100.57		
29	030409002002	电力电缆头	1. 名称:RTTW-5*6电缆头	个	12		
30	030409001003	电力电缆	1. 名称:WDZN-YJY-4*4	m	23.64		
31	030409002003	电力电缆头	1. 名称:WDZN-YJY-4*4电缆头	个	4		
32	030409001004	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5*6	m	10.91		
33	030409002004	电力电缆头	1. 名称:WDZ-YJY-5*6电缆头	个	2		
34	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:普通电力桥架 2. 型号:200*100	m	22.35		
35	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称:普通电力桥架 2. 型号:300*100	m	238.79		
36	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架	t	0.326		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030412003001	配线	1. 名称:BV-2.5 2. 配线形式:管内	m	16168.28		
38	030412003002	配线	1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内	m	2163.29		
39	030412003003	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内	m	7789.18		
40	030412003014	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:线槽	m	18610.91		
41	030412003004	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内	m	807.51		
42	030412003005	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:线槽	m	2146.96		
43	030412003008	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内	m	150.78		
44	030412003009	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 配线形式:管内	m	43.04		
45	030412003010	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 配线形式:线槽	m	19.24		
46	030412003011	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-6 2. 配线形式:管内	m	176.98		
47	030412003012	配线	1. 名称:RVV-2x0.5 2. 配线形式:管内	m	156.39		
48	030412003013	配线	1. 名称:RVVPS-2x0.5 2. 配线形式:管内	m	25.68		
49	030412001001	配管	1. 名称:JDG-16 2. 配置形式:暗敷	m	1105.78		
50	030412001002	配管	1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:暗敷	m	1710.63		
51	030412001003	配管	1. 名称:JDG-25 2. 配置形式:暗敷	m	15.07		
52	030412001004	配管	1. 名称:JDG-32 2. 配置形式:暗敷	m	28.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030412001005	配管	1. 名称:JDG-40 2. 配置形式:暗敷	m	160.05		
54	030412001006	配管	1. 名称:PC-20 2. 配置形式:暗敷	m	6018.2		
55	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯0.3W 2. 型号:J-BLJC-1OE II 0.3W-系列 3. 安装形式:门上, h=0.2m	套	17		
56	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型疏散单面标志灯0.3W 2. 型号:J-BLJC-1LE II 0.3W-系列 3. 安装形式:壁挂, h=0.5m	套	54		
57	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型双面方向标志灯-吊装0.3W 2. 型号:J-BLJC-1LREII 0.3W-系列 3. 安装形式:吊装, 高度2.5米	套	12		
58	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯5W 2. 型号:J-ZFJC-E5W-系列, 光通量300lm 3. 安装形式:壁挂, h=2.4m	套	82		
59	030413002005	装饰灯	1. 名称:A型楼层显示标志灯0.3W 2. 型号:J-BLJC-1OE I 0.3W-系列 3. 安装形式:门上, h=0.2m	套	12		
60	030413002006	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯0.3W 2. 安装形式:门上, h=0.2m	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:36W LED光源 自带蓄电池,持续供电时间,不小于30分钟 3. 安装形式:底边距地2.6m壁装	套	2		
62	030413001001	普通灯具	1. 名称:普通灯具(防水防尘型) 2. 型号:30W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装	套	30		
63	030413001002	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯 2. 型号:12W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装	套	6		
64	030413001003	普通灯具	1. 名称:人体感应吸顶灯 2. 型号:12W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装	套	144		
65	030413003002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2x36W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装	套	282		
66	030413003003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2x36W LED光源 自带蓄电池,持续供电时间,不小于30分钟 3. 安装形式:吸顶安装	套	2		
67	030413013001	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:~250V, 10A	套	18		
68	030413013002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:~250V, 10A	套	104		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	030413013003	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:~250V, 10 A	套	796		
70	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:~250V 10 A	套	5		
71	030413012003	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V 10 A	套	49		
72	030413012002	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V 10 A	套	74		
73	030415012001	事故照明切换装置	1. 名称:双电源切换系统	台	6		
74	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：塑料管拆除Φ50以内	m	165		
2	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：塑料管拆除Φ100以内	m	295		
3	011712001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管拆除 Φ50以内	m	550		
4	011712001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管拆除Φ100以内	m	36		
5	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器拆除	件	72		
6	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器拆除	件	30		
7	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆拆除	件	36		
		给水					
8	031001007001	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗和消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	15.57		
9	031001007002	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗和消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	8.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	0.57		
11	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	5.97		
12	031001006003	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	13.65		
13	031001006004	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	41.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001006005	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	105.66		
15	031001006006	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	58.19		
16	031001006007	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	331.28		
17	031002001001	阀门	1. 类型:活塞阀HSF41HC-16C 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	6		
18	031002009001	法兰	1. 材质:镀锌法兰DN65	副	6		
19	031002001002	阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝扣连接	个	6		
		污水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	289.87		
21	031001006010	塑料管	1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	151.19		
22	031003016001	水龙头	1. 名称:洗手盆感应水嘴 2. 规格:DN15	个	18		
23	031003016003	水龙头	1. 名称:盥洗槽普通龙头水嘴 2. 规格:DN15	个	60		
24	031003016002	水龙头	1. 名称:洗衣机水嘴 2. 规格:DN15	个	18		
25	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器	组	36		
26	031003007001	小便器	1. 类型:小便器（感应出水）	组	30		
27	031003017001	地漏	1. 材质:不锈钢防臭地漏 2. 型号:DN50	个	30		
28	031001011001	阻火圈	1. 材质:阻火圈 2. 规格:DN100	个	16		
29	031007001001	管道支架	1. 类型:型钢支架	kg	438.22		
		冷凝水					
30	031001006008	塑料管	1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水	m	355.39		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间					
1	030701003002	通风机	1. 名称:P-1吸顶式 房间通风器（自带 止回阀） 2. 型号:JVF-CM-4 4, 0.075kw	台	18		
2	030701003003	通风机	1. 名称:P-2吸顶式 房间通风器（自带 止回阀） 2. 型号:JVF-CM-4 4, 0.075kw	台	6		
3	030701003004	通风机	1. 名称:P-3吸顶式 房间通风器（自带 止回阀） 2. 型号:JVF-CM-3 3, 0.038kw	台	6		
4	030701003005	通风机	1. 名称:P-4壁式轴 流风机 2. 型号:DFBZ-2.5 , 0.025kw	台	1		
5	030703001001	风阀	1. 名称:70℃防火 阀320*200	个	6		
6	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌铁皮 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤320 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口	m2	32.62		
7	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风 管 2. 规格:Φ150	m	49.85		
		排烟					
8	030701003001	通风机	1. 名称:轴流风机P Y-3F-1,2 2. 型号:HTF-I-6 3. 规格:5.5(380V) kW 4. 安装形式:吊装	台	2		
9	030703001002	风阀	1. 名称:280℃防火 阀630*400	个	2		
10	030703001003	风阀	1. 名称:280℃防火 阀800*700	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030703003001	风口、散流器	1. 名称:280℃远控多叶排烟口(常闭) 800X(700+250)	个	6		
12	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌铁皮 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤1000 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口	m2	76.97		
13	030705001001	通风空调工程检测、调试	1. 风系统功能调试:通风空调工程检测、调试	系统	1		
		空调					
14	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:空调打孔	个	108		
15	030701004001	空调器	1. 名称:空调移机从莲湖校区至阎良校区 2. 备注:含拆除、安装、运输、装卸、铜管、加氟等	台	108		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030905001002	吸顶报警设备拆除	1. 名称:吸顶报警设备拆除	个	275		
2	030905001003	壁装报警设备拆除	1. 名称:壁装报警设备拆除	个	96		
		火灾自动报警系统					
3	030905012001	区域报警控制器	1. 名称:区域显示器 2. 显示器类型:JB-TB-JBF-11SF	台	3		
4	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线端子箱 2. 型号:JBF-11A/X	台	4		
5	030905006001	声光报警器	1. 名称:编址型声光报警器(带语音功能) 2. 型号、规格:JBF-5175	个	19		
6	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式火灾报警扬声器 2. 功率:GRT3XM-01	个	29		
7	030905010001	消防模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 型号、规格:JBF4171	个	12		
8	030905010002	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 型号、规格:JBF5141	个	22		
9	030905007001	消防报警电话	1. 名称:多线消防电话 2. 型号、规格:HY2712D	部	2		
10	030905008001	消防报警电话插孔	1. 名称:火灾电话插孔 2. 型号、规格:HY5714B*S	个	19		
11	030905004001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF4142B	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030905004002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:JBF-5123	个	18		
13	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-JBF-5100	个	197		
14	030412003001	配线	1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内	m	1196.15		
15	030412003002	配线	1. 名称:NH-RVV-2x1.5 2. 配线形式:管内	m	1309.29		
16	030412003004	配线	1. 名称:ZR-RVV-2x1.5 2. 配线形式:管内	m	739.97		
17	030409003001	控制电缆	1. 名称:NH-KVV-5x1.5	m	78.36		
18	030409004001	控制电缆头	1. 名称:NH-KVV-5x1.5电缆头	个	1		
19	030412001004	配管	1. 名称:JDG-16 2. 配置形式:暗敷	m	1375.38		
20	030412001001	配管	1. 名称:JDG-25 2. 配置形式:暗敷	m	557.48		
21	030412001003	配管	1. 名称:JDG-32 2. 配置形式:暗敷	m	76.06		
22	030911001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1		
23	030911006001	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播	只	29		
24	030911007001	消防通信系统调试	1. 名称:消防通信	部	21		
		防火门监控系统					
25	030908001001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控分机 2. 型号、规格:JBF-62S20-CJ	台	1		
26	030908005001	电动闭门器	1. 名称:单门一体式电动闭门器 2. 型号:JBF-BM02	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030908004001	防火门门磁开关	1. 名称:双门一体式门磁开关 2. 型号:JBF62D-3P(金属)	套	4		
28	030412003003	配线	1. 名称:NH-RVV-2x1.5 2. 配线形式:管内	m	167.55		
29	030412001002	配管	1. 名称:JDG-16 2. 配置形式:暗敷	m	163.75		
30	030911003001	防火门监控系统调试	1. 名称:防火门监控系统调试	系统	1		
31	030703011001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃	m2	5.4		
32	030501004001	存储设备	1. 名称:手提式灭火器 2. 型号、规格:MF/ABC2磷酸铵盐干粉灭火器	台	38		
		消防电源监控系统					
33	030910001001	状态监控主机	1. 名称:消防电源监控分机 2. 型号、规格:RX-PRE	台	1		
34	030910003001	电压传感器	1. 名称:JBF62P-A TV2A1型电压/电流信号传感器	个	5		
35	030412003005	配线	1. 名称:NH-RVV-2x1.5 2. 配线形式:管内	m	108.05		
36	030412001005	配管	1. 名称:JDG-16 2. 配置形式:暗敷	m	107.25		
37	030911005001	消防电源监控系统调试	1. 名称:消防电源监控系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。