

西安市第五医院教学楼维修及行政楼弱电改造工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：西安市第五医院教学楼维修及行政楼弱电改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	装饰装修工程								
2	电气设备安装工程								
3	弱电工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 3	砌 筑 工 程		
1	010304001001	封堵门洞 [项目特征] 1. 封堵材料：加砌块 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砌块砌筑	m3	0.58
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
2	010405003002	封堵电井楼板 [项目特征] 1. 厚度：100mm 2. 部位：电井处 3. 混凝土要求：C30商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.43
3	010416001002	植筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 [工作内容] 1. 钻孔清理 2. 钢筋处理 3. 灌胶 4. 植筋	t	0.038
	A. 6	金属结构工程		
4	010606012001	零星钢构件 [项目特征] 1. 门窗洞口加固角钢、螺栓、钢板 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.237
	B. 1	楼地面工程		
5	020102002002	块料楼地面（卫生间） 参考陕09J01 楼41 [项目特征] 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇结合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m2	40.18

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
6	020101001001	环氧自流平楼面（其他区域） 参考陕09J01 地8 [项目特征] 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 20厚1：2.5水泥砂浆找平压实抹光 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m ²	9.35
7	020101001002	环氧自流平楼面（其他区域） 参考陕09J01 楼9 [项目特征] 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 40厚C25细石混凝土，随打随抹光，强度达标后，表面进行打磨或喷砂处理 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m ²	574.37
8	020105001001	水泥砂浆踢脚线 参考陕09J01 踢2、踢3 [项目特征] 1. 8厚1：2.5水泥砂浆单面压实赶光 2. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 踢脚线高度：150mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m ²	543.91

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 材料运输		
	B. 2	墙、柱面工程		
9	020207001001	新增轻质隔墙 [项目特征] 1. 4厚水泥纤维板 2. 92厚硬质岩棉 3. 4厚水泥纤维板 [工作内容] 1. 材料运输 2. 制作、安装	m ²	84.14
	B. 3	天棚工程		
10	020302001001	铝扣板吊顶 参考陕09J01 棚71 [项目特征] 1. 铝合金方板600x600(575x575)与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距<600(750) 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆, 双向中距<1200(1500), 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 5. 预制混凝土板可在板缝内预留吊环, 双向中距<1200(1500)	m ²	652.03
	B. 4	门窗工程		
11	020401003002	木门(MM1024) [项目特征] 1、门类型: 实木装饰门 2、洞口尺寸: 1000×2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	6
12	020401003003	木门(MM1224) [项目特征] 1、门类型: 实木装饰门 2、洞口尺寸: 1200×2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
13	020401003004	木门(MM1524) [项目特征] 1、门类型: 实木装饰门 2、洞口尺寸: 1500×2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
14	020402001001	断桥铝合金门(LM1842) [项目特征] 1、门类型: 断桥铝合金门 2、洞口尺寸: 1800×4200	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3、此门配置密码门禁系统 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 门禁系统安装		
15	020402007001	钢质防火门 参考12J609 GFM-0821(A1.00乙级) [项目特征] 1、门类型：乙级钢制防火门 2、洞口尺寸：800×2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	3
16	020408001001	窗帘盒 [项目特征] 1. 高度：160mm 2. 宽度：160mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	89.7
17	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1、石材种类：大理石或磨光花岗岩 2、石材厚度：35mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	80.7
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
18	020505001001	外露管件刷漆 参考陕09J01 油20 [项目特征] 1. 依据需要可加涂罩面漆一遍 2. 涂饰银粉漆两遍 3. 刷防锈漆一至两遍 4. 清理基层，除锈等级不低于Sa2.5或St2级 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m ²	30
19	020506001001	抹灰面油漆 参考陕09J01 内32、内33 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油	m ²	1468.56

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	031103023001	信息插座 [项目特征] 1. 规格:单孔网络面板 2. 型号:86型单口数据插座 3. 安装高度:距地0.3m [工作内容] 1. 安装、卡接	个	10
2	031103023002	信息插座 [项目特征] 1. 规格:双孔网络面板 2. 型号:86型双口数据插座 3. 安装高度:距地0.3m [工作内容] 1. 安装、卡接	个	144
3	031103023003	信息插座 [项目特征] 1. 规格:四孔网络面板 2. 型号:86型双口数据插座 3. 安装高度:距地0.3m [工作内容] 1. 安装、卡接	个	4
4	031103017001	双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:超六类网线 2. 敷设环境:桥架敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	8689.25
5	031103017002	双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:超六类网线 2. 敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	2613.35
6	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG20 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	72.6
7	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG25 [工作内容]	m	1200.4

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地		
8	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG32 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	35.1
9	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 规格:300*100 2. 材质:金属桥架 [工程内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	154.68
10	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 规格:200*100 2. 材质:金属桥架 [工程内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	83.29
11	030208004003	电缆桥架 [项目特征] 1. 规格:100*50 2. 材质:金属桥架 [工程内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	44.5
12	031103013001	弱电机柜 [项目特征] 1. 名称:弱电机柜 2. 规格:42U 3. 参数:600*600*2000 4. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 安装 2. 基础底座安装	台	1
13	031103020001	光缆 [项目特征] 1. 规格:24芯室外多模光纤	m	200

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 敷设环境: 室外架空敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试		
14	031103029001	光纤配线架 [项目特征] 1. 规格: 24口光纤配线架 [工作内容] 1. 安装 2. 光纤熔接	台	1
15	031103031001	电缆跳线 [项目特征] 1. 名称: 超六类非屏蔽网络跳线 2. 规格: 2m [工作内容] 1. 安装、测试	条	314
16	031103029002	24口网络配线架 [项目特征] 1. 名称: 超六类非屏蔽24口网络配线架 [工作内容] 1. 安装 2. 光缆熔接	台	16
17	031202006001	交换机 [项目特征] 1. 名称: 24口交换机 2. 参数: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	2
18	031202006002	交换机 [项目特征] 1. 名称: 48口交换机 2. 参数: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	8
19	031202004001	模块 [项目特征] 1. 名称: 万兆多模光纤模块 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	20
20	031103032001	光纤跳线 [项目特征] 1. 名称: 双芯多模万兆跳线 (5m) [工作内容] 1. 制作、测试	条	2
21	031103032002	光纤跳线 [项目特征]	条	12

分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]