

工程量清单封面

西安市奉正塬殡仪馆节地生态公
益性墓区建设

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观铺装

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		景观铺装					
1	050201003001	园路面层	[项目特征] 1. 200x100x50mm厚透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 200厚C20细石混凝土垫层 4. 现状素土夯实≥94% [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	106		
2	050201011001	侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 200x600x50光面芝麻白花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 200厚C20细石混凝土垫层 4. 现状素土夯实≥94% [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧（平、缘）石铺设	m	46.63		
3	050201003002	园路面层	[项目特征] 1. 300×600×50mm芝麻白pc砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 200厚C20细石混凝土垫层 4. 现状素土夯实≥94% [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	4.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观铺装

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：景观铺装

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：景观铺装

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#壁葬					
1	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	18.52		
2	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	10.42		
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3：7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	5.2		
4	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.9		
5	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.316		
7	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 刷红丹漆两遍，调和漆一道 4. 具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 除锈 6. 刷防火涂料	t	0.251		
8	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 刷红丹漆两遍，调和漆一道 4. 具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 除锈 6. 刷防火涂料	t	3.154		
9	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	342		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011205001005	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:1.0厚201不锈钢板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	714.24		
11	011205001006	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:0.8厚201不锈钢板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	3.92		
12	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、遍数或厚度: 锌黄环氧底漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	1060.16		
13	011402003002	金属面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、遍数或厚度: 汽车漆饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	1060.16		
14	01B003	柜门（含雕刻）	[项目特征] 1. 柜门（含雕刻） [工作内容] 1. 制作、安装	块	484		
		2#壁葬					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010101001002	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	18.52		
16	010101003002	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	10.42		
17	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 3: 7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料 (若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	5.2		
18	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.9		
19	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.316		
21	010603002002	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 刷红丹漆两遍，调和漆一道 4. 具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.182		
22	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 刷红丹漆两遍，调和漆一道 4. 具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.198		
		3#壁葬					
23	010101001003	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别：综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	18.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：壁葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010101003003	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:素土 回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	10.42		
25	010201001003	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及 配比:3:7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（ 若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯 实	m3	5.2		
26	010502001003	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级 :C30商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	2.9		
27	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立 基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	10.56		
28	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格 :HRB400 Φ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.316		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 壁葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010603002003	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 刷红丹漆两遍,调和漆一道 4具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.182		
30	010604001003	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 刷红丹漆两遍,调和漆一道 4具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.345		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 壁葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 壁葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草坪葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	60.26		
2	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	35.42		
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 3: 7 灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	10.58		
4	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: C20 细石混凝土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	5.17		
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 墙体厚度: 100 厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草坪葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050201011001	侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 石材材料种类、规格:600x300x50光面芝麻白花岗岩压顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧（平、缘）石铺设	m	46.08		
7	01B001	成品墓碑（750*460*10mm山西黑）	[项目特征] 1. 成品墓碑（750*460*10mm山西黑） [工作内容] 1. 制作、安装	块	18		
8	01B002	成品石材保护箱（壁厚20mm）	[项目特征] 1. 420*380*450成品石材保护箱（壁厚20mm） [工作内容] 1. 制作、安装	块	18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：草坪葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：草坪葬

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坛葬1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	2.05		
2	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:C20细石混凝土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	1.37		
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:100厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.44		
4	011203001001	石材墙	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x400x30光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 花坛葬1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011203001002	石材顶面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x300x50光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.44		
6	01B001	成品墓碑 (750*460*10mm山西黑)	[项目特征] 1. 成品墓碑 (750*460*10mm山西黑) [工作内容] 1. 制作、安装	块	12		
7	01B002	成品石材保护箱 (壁厚20mm)	[项目特征] 1. 成品石材保护箱 (壁厚20mm) [工作内容] 1. 制作、安装	块	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花坛葬1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：花坛葬1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坛葬2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	1.08		
2	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:C20细石混凝土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	0.72		
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:100厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.2		
4	011203001001	石材墙	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x400x30光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	8.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 花坛葬2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011203001002	石材顶面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x300x50光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2		
6	01B001	成品墓碑 (750*460*10mm山西黑)	[项目特征] 1. 成品墓碑 (750*460*10mm山西黑) [工作内容] 1. 制作、安装	块	8		
7	01B002	成品石材保护箱 (壁厚20mm)	[项目特征] 1. 成品石材保护箱 (壁厚20mm) [工作内容] 1. 制作、安装	块	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花坛葬2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 花坛葬2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坛葬3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	1.5		
2	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:C20细石混凝土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	1		
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:100厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.35		
4	011203001001	石材墙	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x400x30光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 花坛葬3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011203001002	石材顶面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x300x50光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3		
6	01B001	成品墓碑 (750*460*10mm山西黑)	[项目特征] 1. 成品墓碑 (750*460*10mm山西黑) [工作内容] 1. 制作、安装	块	10		
7	01B002	成品石材保护箱 (壁厚20mm)	[项目特征] 1. 成品石材保护箱 (壁厚20mm) [工作内容] 1. 制作、安装	块	10		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花坛葬3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：花坛葬3

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坛葬4

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	4.08		
2	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:C20细石混凝土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	2.72		
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:100厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4.37		
4	011203001001	石材墙	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x400x30光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	26.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坛葬4

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011203001002	石材顶面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：600x300x50光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.28		
6	01B001	成品墓碑（750*460*10mm山西黑）	[项目特征] 1. 成品墓碑（750*460*10mm山西黑） [工作内容] 1. 制作、安装	块	30		
7	01B002	成品石材保护箱（壁厚20mm）	[项目特征] 1. 成品石材保护箱（壁厚20mm） [工作内容] 1. 制作、安装	块	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花坛葬4

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 花坛葬4

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坛葬5

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	1.2		
2	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:C20细石混凝土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	0.8		
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:100厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.44		
4	011203001001	石材墙	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x400x30光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	21.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坛葬5

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011203001002	石材顶面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：600x300x50光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2		
6	01B001	成品墓碑（750*460*10mm山西黑）	[项目特征] 1. 成品墓碑（750*460*10mm山西黑） [工作内容] 1. 制作、安装	块	8		
7	01B002	成品石材保护箱（壁厚20mm）	[项目特征] 1. 成品石材保护箱（壁厚20mm） [工作内容] 1. 制作、安装	块	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花坛葬5

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：花坛葬5

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坛葬6

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3：7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	3.66		
2	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:C20细石混凝土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	2.44		
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:100厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4.44		
4	011203001001	石材墙	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1：3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x400x30光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	32.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 花坛葬6

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011203001002	石材顶面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600x300x50光面芝麻白花岗岩饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.4		
6	01B001	成品墓碑 (750*460*10mm山西黑)	[项目特征] 1. 成品墓碑 (750*460*10mm山西黑) [工作内容] 1. 制作、安装	块	12		
7	01B002	成品石材保护箱 (壁厚20mm)	[项目特征] 1. 成品石材保护箱 (壁厚20mm) [工作内容] 1. 制作、安装	块	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花坛葬6

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 花坛葬6

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 找平找坡要求: 整理绿化用地 2. 弃土运距: 施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	161.74		
2	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 皂角 胸(地)径(cm): 30cm; 高度(m): 8-12m; 冠幅(m): 6m以上 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	1		
3	050103009006	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1. 种类: 草坪 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	161.74		
4	050101016001	土壤改良	[项目特征] 1. 改良材料品种: 种植土 [工作内容] 1. 改良材料配制 2. 改良材料拌和	m3	48.52		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。