

西安市第九医院口腔科装修工程 工程

工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

2025 年 10 月 22 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市第九医院口腔科装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

防护工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防护工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新增墙体、隔断					
1	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 部位:牙片、CBC T室 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4.01		
2	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:门梁为两根镀锌槽钢，，两侧宽出门洞200mm 2. 钢材品种、规格:8#槽钢 3. 构件涂（镀）层要求:刷红丹漆二遍:灰色防锈漆二遍 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.034		
		门窗工程					
3	010804007001	特种门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FM0921-2 2. 门类型:不锈钢铅防护手动平开门 3. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	1.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防护工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010804007002	特种门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FM0921-3 2. 门类型:不锈钢铅防护手动平开门 3. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	1.89		
5	010807001001	防护窗	[项目特征] 1. 窗代号:FC1509-3 2. 窗类型:铅玻璃观察窗 3. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	1		
6	010808002001	金属门窗套	[项目特征] 1. 部位:CBCT 牙片 2. 基层材料品种、规格:18厚木工板基层 3. 高纯度防护涂料夯填、厚度同墙面防护 4. 面层材料品种、规格:不锈钢门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	5.23		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防护工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011101006001	地面防护	[项目特征] 1. 部位:CBCT 2. 找平层厚度:26mm 3. 砂浆种类及强度等级:硫酸钡400目,按防辐射标准比例搅拌并施工 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	7.14		
8	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. CBCT 牙片室 2. 底胶种类、厚度:界面处理剂+3mm水泥自流平 3. 面胶种类、厚度:2mm同质透心塑胶卷材,四周墙面塑胶地板上翻高度100mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	11		
9	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 基层材料种类、规格:内衬铝合金骨架80mm 3. 面层材料品种、规格:塑胶地板带弧度上翻 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	17.6		
		墙、柱面装饰与隔断工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防护工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：候诊区 CBCT门窗洞堵洞处 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：DP M10干混抹灰砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	3.43		
11	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. CBCT窗洞堵洞处 2. 面层材料品种、规格：碳晶板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	3.43		
12	011201004001	墙面防护	[项目特征] 1. 部位：CBCT 2. 基层类型：砖墙 3. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级：厚度39mm, 硫酸钡400目, 按防辐射标准比例搅拌并施工, 每20mm增加一层8*8防裂钢网处理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 抹灰找平	m2	34.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防护工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	011201004002	墙面防护	[项目特征] 1. 部位:牙片 2. 基层类型:砖墙 3. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:厚度13mm, 硫酸钡400目, 按防辐射标准比例搅拌并施工, 8*8防裂钢网处理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 抹灰找平	m2	25.46		
14	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位:牙片 CBCT 2. 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*1.5镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:10mm硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格:6mm医用洁净板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	44.88		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防护工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 部位:牙片室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*50*2镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:高浓度硫酸钡板 铅当量1mmpb 4. 面板材料品种、规格:T50*38轻钢龙骨+600*600铝扣板吊顶天花 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	3.86		
16	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 部位:CBCT 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*50*2镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:搭设30*50*2镀锌方管厚度26mm高浓度硫酸钡板铅当量增加2mmpb 4. 面板材料品种、规格:T50*38轻钢龙骨+600*600铝扣板吊顶天花 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	7.14		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 防护工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：防护工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

加固工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	碳纤维布加固板	[项目特征] 1. 1T-200@400 2. 碳纤维布:0.167mm厚, 抗拉强度设计值不小于1600MPa, 伸长率不小于1.6%的高强度 I 级300g碳纤维复合材 3. 粘贴碳纤维布配套用的粘接材料应选用达到A级胶的产品, 其质量和性能应符合《混凝土结构加固设计规范》4.4.3条的规定 4. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求	m2	236.84		
2	01B002	爆筋过梁修补	[项目特征] 1. 爆筋处除锈剂除锈抹环氧砂浆 2. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求	m2	79.14		
3	01B003	碳纤维布加固梁	[项目特征] 1. 碳纤维布:0.167mm厚, 抗拉强度设计值不小于1600MPa, 伸长率不小于1.6%的高强度 I 级300g碳纤维复合材 2. 粘贴碳纤维布配套用的粘接材料应选用达到A级胶的产品, 其质量和性能应符合《混凝土结构加固设计规范》4.4.3条的规定 3. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求	m2	271.26		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

装饰工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 候诊区开窗洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.3		
2	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架 种类: 塑钢玻璃隔断 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	110.8		
3	011709002002	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架 种类: 卫生间蹲位、小便隔板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	28.54		
4	011714002001	柜体拆除	[项目特征] 1. 柜体材质: 地柜吊柜 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	10.04		
5	011710001001	拆除门	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 原有门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 部位:走道及卫生间 2. 拆除的面层类型:原有地砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	94.08		
7	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 部位:病房等区域 2. 拆除的面层类型:原有塑胶地板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	522.7		
8	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:卫生间墙面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	114.45		
9	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:原有铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	250.62		
10	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除材料名称:乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	304.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：坐式大便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
12	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：蹲式大便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	4		
13	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：挂式小便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
14	011712002004	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：脸盆、洗涤盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	22		
15	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距：自主考虑 2. 包含垃圾倾倒费等全部费用 [工作内容] 1. 垃圾清理、外运	m3	39.73		
		新增墙体、隔断					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 部位:候诊区封堵门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.5		
17	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体类型:砌筑轻质砌体隔墙 2. 墙体厚度:120 3. 砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.21		
18	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:门梁为两根镀锌槽钢，，两侧宽出门洞200mm 2. 钢材品种、规格:8#槽钢 3. 构件涂（镀）层要求:刷红丹漆二遍:灰色防锈漆二遍 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.031		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:50mm厚硫氧镁板 2. 固定方式:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	19.87		
20	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:磨砂玻璃隔断 2. 固定方式:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	12.66		
21	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格:双面石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种:填充岩棉 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	42.68		
22	011207001002	轻质隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型:包管道墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:9厘阻燃板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	10.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		门窗工程					
23	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1824 2. 防火等级:乙级 3. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4.32		
24	010805001001	定制电动玻璃门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:MDB1522 2. 门种类:定制电动平开门 3. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	1		
25	010805001002	定制玻璃门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:MB0922 2. 门种类:定制电动平开门 3. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010804007001	医用门	[项目特征] 1. 门类型:定制医用门MM0922 2. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	樘	7		
27	010804007003	医用门	[项目特征] 1. 门类型:定制医用门MM1022 2. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	樘	6		
28	010804007002	医用门	[项目特征] 1. 门类型:定制母子医用门MM1322、MM1222 2. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	樘	18		
29	010802001002	定制铝合金平开门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:ML0922 2. 门类型:定制铝合金平开门 3. 其他工艺要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010807001001	传递窗	[项目特征] 1. 窗类型:传递窗 2. 其他工艺要求: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	个	2		
31	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 防护材料种类: 原窗帘盒刷白色调和漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	69.3		
32	010808004001	成品门窗套	[项目特征] 1. 部位:洗涤室 2. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m	6.15		
		楼地面装饰工程					
33	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 底胶种类、厚度: 界面剂 2. 3mm自流平 3. 面胶种类、厚度: 2mm塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	487.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 干混地面砂浆DS M20 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 胶粘剂 3. 面层材料品种、规格: 600x600防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	94.08		
35	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 交叉铺1.2厚二层高分子防水卷材 2. 防水层数: 2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	61.28		
36	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种: 涂刷二道柔性防水剂 2. 涂膜厚度、遍数: 2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	61.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 18 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011108001001	石材零星项目	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 干混地面砂浆DS M20 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 胶粘剂DTA砂浆 3. 面层材料品种、规格: 石材过门石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	1.82		
		墙、柱面装饰与隔断工程					
		堵洞、隔断及其他					
38	011207003003	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格: 定制12厘磨砂落地玻璃隔断 2. 高度: 1.8米 3. 配件品种、规格: 玫瑰金不锈钢包边 4. 固定方式: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	25.34		
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: DP M10干混抹灰砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	29.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 18 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位: 候诊区门洞堵洞处 2. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.2		
41	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 候诊区 CBCT门窗洞堵洞处 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: DP M10干混抹灰砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	3.6		
42	01B002	铝方通网格	[项目特征] 1. 40*40铝方通网格 2. 面积为垂直投影面积 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	46.98		
		卫生间					
43	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 原瓷砖墙面清洗修复 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	110.45		
		正、负压机房					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 6厚1:0.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或2. 划出纹道 4. 3厚外加剂专用砖浆抹基面刮糙或界面剂3 一道甩毛(先将墙体润湿) 5. 面层材料品种、规格:18厚矿棉板专用胶粘接 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	27.03		
45	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9厘基层板 3. 面层材料品种、规格:灰色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	9.86		
		软水机房、男女更衣室、走廊西头					
46	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9厘基层板 3. 面层材料品种、规格:灰色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	51.03		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 18 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类: 胶腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	133.36		
		回收室、技工室、无菌室、消毒包装室					
48	011105006003	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 基层材料种类、规格: 9厘基层板 3. 面层材料品种、规格: 灰色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	48.42		
49	011205001002	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 碳晶板面饰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	91.52		
		VIP室、操作间、手术室、诊室、接待厅					
50	011205001003	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 碳晶板面饰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	423.78		
51	011205001004	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 绿可木 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	34.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	011507001001	平面、箱式招牌	[项目特征] 1. 箱体规格: 定制木纹造型板 镶嵌医院logoU字型高出墙面80mm 暗藏低压灯带 2. 其他要求: 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	6		
53	011105006004	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 80 2. 基层材料种类、规格: 内衬铝合金骨架80mm 3. 面层材料品种、规格: 塑胶地板带弧度上翻 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	181.68		
		办公室、库房、病房、医生办公室、示教室					
54	011205001005	墙面装饰板墙裙	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 碳晶板面饰 2. 压条材料种类、规格: 20*15不锈钢收口线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	92.52		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 18 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	011105006005	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 基层材料种类、规格:内衬铝合金骨架80mm 3. 面层材料品种、规格:塑胶地板带弧度上翻 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	102.72		
56	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类:胶腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	123.73		
		走廊					
57	011205001006	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:碳晶板面饰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	197.39		
58	011105006006	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 基层材料种类、规格:内衬铝合金骨架80mm 3. 面层材料品种、规格:塑胶地板带弧度上翻 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	66.46		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 18 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	35.74		
60	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm 石膏板 刷白色涂料 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	169.5		
61	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 15 厘阻燃板 批腻子刷乳胶漆 2. 面板材料品种、规格: 软膜天花 3. 满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	37.48		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 18 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
62	011303002001	灯带(槽)	[项目特征] 1. 部位:VIP1、2 2. 灯带型式、尺寸:详见设计图纸 3. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装、固定	米	39.14		
		其他装饰工程					
63	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:定制导医帽 2. 规格、型号:满足图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	个	1		
64	011501004002	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:定制导医台 2. 规格、型号:满足图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	个	1		
65	011501004003	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:定制工作台含一台下盆 2. 台下盆另计入安装工程 3. 规格、型号:满足图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	m	37.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	011501004004	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:定制储物柜 2. 规格、型号:长*高640*2560mm 3. 其他要求:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	个	1		
67	011501004005	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:定制储物柜 2. 规格、型号:满足设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	2.79		
68	01B003	标识标牌	[项目特征] 1. 暂定综合单价:15000元/项 2. 其他要求:符合设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 制作、安装	项	1		
69	01B004	卫生间隔断	[项目特征] 1. 符合设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 制作、安装	蹲位	6		
70	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格:符合设计图纸、规范及甲方要求 [工作内容] 1. 安装	m2	1.03		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				150000
1.1	暂列金额	元			150000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					150000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

电气工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱及小电器					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:一层总配电箱AP1Z 2. 型号:成套 3. 规格:600*1800*400 4. 安装方式:落地安装 5. 接线端子材质、规格:详见设计 6. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:口腔科配电箱ATKQ 2. 型号:成套 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:距地1.5米安装 5. 接线端子材质、规格:详见设计 6. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030405004001	控制器	[项目特征] 1. 名称:正压控制器 2. 说明:只记取安装费 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	台	1		
4	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:落地配电箱基础 2. 材质:槽钢 3. 规格:10# [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	2		
5	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 型号:详见设计 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	2		
6	030405013002	小电器	[项目特征] 1. 名称:牙片室内废气排放装置 2. 型号:废气排放装置2mmpb [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	1		
7	030405013003	小电器	[项目特征] 1. 名称:CBCT室内废气排放装置 2. 型号:废气排放装置3mmpb [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030405016001	其他电器	[项目特征] 1. 名称:光电感应冲洗阀（龙头）接线 2. 说明:光电感应冲洗阀价格计入卫生洁具中 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	台	21		
		开关插座					
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗配板式开关 2. 规格:单联单控 [工作内容] 1. 安装	套	15		
10	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗配板式开关 2. 规格:双联单控 [工作内容] 1. 安装	套	30		
11	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗配板式开关 2. 规格:三联单控 [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗配板式开关 2. 规格:四联单控 [工作内容] 1. 安装	套	1		
13	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:FY负压设备插座 2. 规格:250V 20A [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: XDG 消毒设备插座 2. 规格: 250V 20A [工作内容] 1. 安装	套	3		
15	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称: CD 传递窗口插座 2. 规格: 详见设计 [工作内容] 1. 安装	套	2		
16	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称: HJ 走廊处门牌插座 2. 规格: 详见设计 [工作内容] 1. 安装	套	19		
17	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称: W 卫生间插座 2. 规格: 详见设计 [工作内容] 1. 安装	套	1		
18	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称: RS 软水设备插座 2. 规格: 250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	1		
19	030413013007	插座	[项目特征] 1. 名称: YY 牙椅电脑插座 2. 规格: 250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	15		
20	030413013008	插座	[项目特征] 1. 名称: TV 电视机电源插座 2. 规格: 250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030413013009	插座	[项目特征] 1. 名称:灭菌机插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	12		
22	030413013010	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	76		
23	030413013011	插座	[项目特征] 1. 名称:九孔插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	76		
		照明灯具					
24	030413007001	医疗专用灯	[项目特征] 1. 名称:辐射警示灯 2. 型号:220V 3W [工作内容] 1. 安装	套	2		
25	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 （含光源） 2. 型号:具体参数 详见设计 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	56		
26	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号:含所需电源 3. 规格:13W/m [工作内容] 1. 安装	m	60.51		
27	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:220V 9W 3. 安装形式:嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:象鼻灯 2. 安装形式:嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	26		
29	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双头斗胆灯 2. 规格:220V 2*10W 3. 安装形式:嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	6		
30	03B001	软膜天花灯光源	[项目特征] 1. 名称:候诊区软膜天花灯光源 2. 型号:仅含光源、电源 3. 规格:3409mm*2513mm [工作内容] 1. 安装	套	1		
31	03B002	软膜天花灯光源	[项目特征] 1. 名称:VIP1软膜天花灯光源 2. 型号:仅含光源、电源 3. 规格:2440mm*1217mm [工作内容] 1. 安装	套	2		
32	03B003	软膜天花灯光源	[项目特征] 1. 名称:VIP2软膜天花灯光源 2. 型号:仅含光源、电源 3. 规格:1680mm*1210mm [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	03B004	软膜天花灯光源	[项目特征] 1. 名称: 诊室软膜天花灯光源 2. 型号: 仅含光源、电源 3. 规格: 1350mm*1350mm [工作内容] 1. 安装	套	6		
34	03B005	软膜天花灯光源	[项目特征] 1. 名称: 诊室软膜天花灯光源 2. 型号: 仅含光源、电源 3. 规格: ϕ 1309mm [工作内容] 1. 安装	套	6		
		电缆及电缆保护管					
35	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 交联电力电缆（暂定量） 2. 型号: YJV-4*70+1*35 3. 电压（kV）: 1kV 以下 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	80		
36	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 交联电力电缆 2. 型号: YJV-5*6 3. 电压（kV）: 1kV 以下 4. 敷设方式: 管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	8.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:热缩式电缆头 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 电压（kV）:1kV以下 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
38	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:热缩式电缆头 2. 规格:YJV-5*6 3. 电压（kV）:1kV以下 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
39	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:入室密封电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 [工作内容] 1. 保护管敷设	根	1		
		电线及电气配管					
40	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座底盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	个	176		
41	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒底盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	193		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1.68		
43	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG15 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	465		
44	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	169.13		
45	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	10.25		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	13.32		
47	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	8.16		
48	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	855		
49	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG15 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	113.89		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
50	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 可挠性金属软管 3. 规格: 15# 4. 配置形式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	112.7		
51	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称: 门禁系统弱电配管预埋 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线	m	7.2		
52	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称: 门禁系统弱电配管预埋 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线	m	9.87		
53	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	2110		
54	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² [工作内容] 1. 配线	m	3118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-6mm ² [工作内容] 1. 配线	m	34		
56	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-10mm ² [工作内容] 1. 配线	m	56.75		
		其他					
57	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砌块 2. 沟槽截面规格: 宽mm×深mm 40×40 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	211.6		
58	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砌块 2. 沟槽截面规格: 宽mm×深mm 70×40 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	40.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

弱电工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门禁设备（只计取安装费）					
1	030506006001	出入口控制设备	[项目特征] 1. 名称:MJ电动门控制器 2. 规格:双门 3. 说明:仅记取安装费（主材及调试由设备施工方完成） [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
2	030506006002	出入口控制设备	[项目特征] 1. 名称:MJ电动门控制器 2. 规格:单门 3. 说明:仅记取安装费（主材及调试由设备施工方完成） [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
3	030506005001	出入口目标识别设备	[项目特征] 1. 名称:出门按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
4	030506005002	出入口目标识别设备	[项目特征] 1. 名称:读卡器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
		信息插座					
5	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:信息插座 底盒 2. 规格:86型 [工作内容] 1. 安装	个	62		
6	031105009002	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:成套单口信息插座 2. 规格:8位模块式 [工作内容] 1. 安装	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031105009003	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:成套双口信息插座 2. 规格:8位模块式 [工作内容] 1. 安装	个	29		
		配管配线					
8	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG15 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	98.05		
9	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	162.18		
10	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	55.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG15 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	36		
12	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:管内穿放 [工作内容] 1. 敷设	m	526.17		
13	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:USB3.0配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线	m	9.87		
14	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:线槽内布放 [工作内容] 1. 敷设	m	1249.8		
15	030502007001	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:USB3.0 2. 敷设方式:管内布放 [工作内容] 1. 敷设	条	15		
16	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别:六类网线 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	70		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿楼板设备配管 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN50以内 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	17		
18	011715001002	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿楼板配电箱多配管 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN100 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	1		
19	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:砌块 2. 沟槽截面规格:宽mm×深mm 40×40 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	129		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

给排水工程（不含软水）

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2025 年 10 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程（不含软水）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生洁具					
1	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:卫生间成套台上盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀（龙头）等 5. 光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
2	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:诊室成套台下盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀（龙头）等 5. 光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程（不含软水）

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031003003003	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:手术室处 成套柱盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计 及甲方选型 4. 说明:含角阀、 软管、下水、光电 感应冲洗阀（龙头 ）等 5. 光电感应冲洗阀 安装费计入电气工程 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
4	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:卫生间医 废间成套洗涤盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计 及甲方选型 4. 说明:含角阀、 软管、下水、洗涤 龙头、托架等 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
5	031003004002	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:清洗回收 室成套定制水槽 2. 材质:不锈钢 3. 规格:详见设计 及甲方选型 4. 说明:含角阀、 软管、下水、洗涤 龙头、托架等 5. 暂定综合单价: 2500元/组 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程（不含软水）

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:成套蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、自闭式冲洗阀等 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
7	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:成套坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:3L/6L两档冲洗水箱,具体详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、自闭式冲洗阀等 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
8	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:成套挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:具体详见设计及甲方选型 4. 说明:含角阀、软管、下水、光电感应冲洗阀等 5. 光电感应冲洗阀安装费计入电气工程 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程（不含软水）

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 型号:铜镀铬防返溢地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 型号:铜镀铬防返溢地漏 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	1		
11	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:黄铜制品 2. 型号:清扫口 3. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:黄铜制品 2. 型号:清扫口 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
		给水管道					
13	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计 5. 介质:生活给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	83.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程（不含软水）

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计 5. 介质:生活给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	23.8		
		排水管道					
15	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水 管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 5. 介质:排水（含压缩空气机组、负压吸引机组排水 管） [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	95.89		
16	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水 通气管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 5. 介质:排水通气 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	70.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程（不含软水）

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	14.19		
		阀门					
18	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 型号:J41W-10T 3. 规格、压力等级:DN32 4. 说明:相关参数要求详见设计 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
19	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 型号:J41W-10T 3. 规格、压力等级:DN25 4. 说明:相关参数要求详见设计 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	21		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程（不含软水）

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1. 部位:接压缩空气机组、负压吸引机组排水管及通气管穿楼板除屋面外 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	6		
21	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:接压缩空气机组、负压吸引机组排水管楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN80 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	2		
22	011715001002	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:给排水穿楼板接设备管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN50以内 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	5		
23	011715001003	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:给排水穿楼板接设备管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN80 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程（不含软水）

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011715001004	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿楼板及屋面通风管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN100 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	4		
25	011715001005	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:穿外墙排水管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN125 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	1		
26	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:穿外墙刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
27	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:穿屋面A型刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN75 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程 (不含软水)

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 穿楼板防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
29	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 穿楼板防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径DN32 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
30	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 穿楼板防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径DN25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	3		
31	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 油漆品种: 深绿色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2道 [工作内容] 1. 调配、涂刷	m2	8.07		
32	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型: 吊架 2. 材质: 型钢 3. 单件重量: 小于5 KG [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	54.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称: 给排水工程 (不含软水)

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 除轻锈 2. 油漆品种、遍数: 刷红丹漆两道, 调和漆两道 3. 结构类型: 吊架 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	54.32		
34	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 给水水平管道外壁均用聚乙烯树脂转质软管 2. 绝热厚度: 10mm 3. 管道外径: 小于63mm 4. 说明: 依据回复参照吊顶内执行 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.21		
35	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料: 玻璃丝布 2. 说明: 依据回复参照吊顶内执行 [工作内容] 1. 安装	m2	29.18		
36	031207004001	阀门绝热	[项目特征] 1. 绝热材料: 聚乙烯树脂材料 2. 绝热厚度: 10mm 3. 阀门规格: DN50以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	个	23		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程 (不含软水)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

医气工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		负压吸引管道					
1	030801016001	低压塑料管	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 材质:U-PVC给水管 2. 规格:DN50 3. 连接方法:粘接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气做管道强度性和气密性检验,管道安装完毕后应分段进行吹扫,吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行;吹扫介质采用无油压缩空气 5. 脱脂设计要求:配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净,封堵两端备用,不得存放在油污场所 6. 说明:具体要求详见设计</div><div>[工作内容]</div><div>1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂</div></div>	m	126.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	030804014001	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质:U-PVC给水 管接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 脱脂设计要求: 配管、阀门和仪表 安装前应清洗内部 并进行脱脂处理, 用无油压缩空气吹 除干净,封堵两端 备用,不得存放在 油污场所 [工作内容] 1. 安装 2. 安装前应清洗内 部并进行脱脂处理 ,用无油压缩空气 吹除干净费用包含 在管件内	个	2		
3	030804014002	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质:U-PVC给水 管90° 弯头 2. 规格:DN50*DN5 0 3. 连接形式:粘接 4. 脱脂设计要求: 配管、阀门和仪表 安装前应清洗内部 并进行脱脂处理, 用无油压缩空气吹 除干净,封堵两端 备用,不得存放在 油污场所 [工作内容] 1. 安装 2. 安装前应清洗内 部并进行脱脂处理 ,用无油压缩空气 吹除干净费用包含 在管件内	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030804014003	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质:U-PVC给水管正三通 2. 规格:DN50*DN50*DN50 3. 连接形式:粘接 4. 脱脂设计要求:配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净,封堵两端备用,不得存放在油污场所 [工作内容] 1. 安装 2. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	20		
		压缩空气管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030801016002	低压塑料管	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 材质:耐高压PPR管</div><div>2. 规格:DN32</div><div>3. 连接方法:热熔</div><div>4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气做管道强度性和气密性检验,管道安装完毕后应分段进行吹扫,吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行;吹扫介质采用无油压缩空气</div><div>5. 脱脂设计要求:配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净,封堵两端备用,不得存放在油污场所</div><div>6. 说明:具体要求详见设计</div><div>[工作内容]</div><div>1. 安装</div><div>2. 压力试验</div><div>3. 吹扫、清洗</div><div>4. 脱脂</div></div>	m	43.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030801016003	低压塑料管	<div>[项目特征] 1. 材质:耐高压PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接方法:热熔 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气做管道强度性和气密性检验,管道安装完毕后应分段进行吹扫,吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行;吹扫介质采用无油压缩空气 5. 脱脂设计要求:配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净,封堵两端备用,不得存放在油污场所 6. 说明:具体要求详见设计 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂</div>	m	89.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030804014004	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质:耐高压PPR管接头 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 脱脂设计要求:配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净,封堵两端备用,不得存放在油污场所 [工作内容] 1. 安装 2. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	1		
8	030804014005	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质:耐高压PPR管90°弯头 2. 规格:DN25*DN25 3. 连接形式:热熔 4. 脱脂设计要求:配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净,封堵两端备用,不得存放在油污场所 [工作内容] 1. 安装 2. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030804014006	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质：耐高压PPR管90°弯头 2. 规格：DN32*DN32 3. 连接形式：热熔 4. 脱脂设计要求：配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气吹除干净，封堵两端备用，不得存放在油污场所 [工作内容] 1. 安装 2. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	4		
10	030804014007	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质：耐高压PPR管正三通 2. 规格：DN25*DN25*DN25 3. 连接形式：热熔 4. 脱脂设计要求：配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气吹除干净，封堵两端备用，不得存放在油污场所 [工作内容] 1. 安装 2. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030804014008	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质：耐高压PPR 管异径三通 2. 规格：DN32*DN32*DN25 3. 连接形式：热熔 4. 脱脂设计要求：配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气吹除干净，封堵两端备用，不得存放在油污场所 [工作内容] 1. 安装 2. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	15		
		阀门					
12	030807001001	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称：气体维修阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 4. 说明：具体详见设计 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验 3. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030807001002	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 气体维修阀 2. 材质: 铜制 3. 型号、规格: DN32 4. 说明: 具体详见设计 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验 3. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理, 用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	1		
14	030807001003	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 气体维修阀 2. 材质: 铜制 3. 型号、规格: DN25 4. 说明: 具体详见设计 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验 3. 安装前应清洗内部并进行脱脂处理, 用无油压缩空气吹除干净费用包含在管件内	个	23		
		其他					
15	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位: 楼板 2. 打洞部位材质: 混凝土 3. 洞尺寸: DN50 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	011715001002	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位: 楼板 2. 打洞部位材质: 混凝土 3. 洞尺寸: DN80 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	23		
17	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质: 型钢综合 2. 管架形式: 吊架 3. 支架衬垫材质: 管道与吊架接触部分, 需加绝缘保护 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	76.67		
18	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2道调和漆 2. 标志色方式、品种: 在各手术室检修口和气体管道井等需检查的地方做好色环标志, 且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向。气体导管末端和支架处应用油漆作标记(涂色圈, 颜色按代号表)以便相互区别。标记距管端约50mm。 [工作内容] 1. 调配、涂刷	m ²	3.55		
19	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式: 除轻锈 2. 油漆品种、遍数: 刷红丹漆两道, 调和漆两道 3. 结构类型: 吊架 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	76.67		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

软水工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		软水管道					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计 5. 介质:软水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	70.81		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计 5. 介质:软水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	101.35		
		阀门					
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 型号:消音式 3. 规格、压力等级:DN32 4. 说明:相关参数要求详见设计 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 型号:J41W-10T 3. 规格、压力等级:DN32 4. 说明:相关参数要求详见设计 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
5	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 型号:J41W-10T 3. 规格、压力等级:DN20 4. 说明:相关参数要求详见设计 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		其他					
6	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:给排水穿楼板接设备管道 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN50以内 [工作内容] 1. 钻孔 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	25		
7	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:穿楼板防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN32 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:穿楼板防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN20 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	23		
9	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 油漆品种:深绿色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道 [工作内容] 1. 调配、涂刷	m2	18.45		
10	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:吊架 2. 材质:型钢 3. 单件重量:小于5 KG [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	63.6		
11	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式:除轻锈 2. 油漆品种、遍数:刷红丹漆两道,调和漆两道 3. 结构类型:吊架 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	63.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 给水水平管道外壁均用聚乙烯树脂转质软管 2. 绝热厚度: 10mm 3. 管道外径: 小于63mm 4. 说明: 依据回复参照吊顶内执行 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.35		
13	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料: 玻璃丝布 2. 说明: 依据回复参照吊顶内执行 [工作内容] 1. 安装	m2	50.23		
14	031207004001	阀门绝热	[项目特征] 1. 绝热材料: 聚乙烯树脂材料 2. 绝热厚度: 10mm 3. 阀门规格: DN50以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：软水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：软水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。