

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市第五医院门诊综合楼十一层(风一)病区装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称: 西安市第五医院门诊综合楼十一层(风一)病区装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 M10砂浆砌筑 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120	m3	0.26		
	A. 8	门窗工程					
2	010801001001	木质门	1. 门编号:MM0921 2. 门洞口尺寸:900*2100 3. 框、扇木材材质:木饰面, 不锈钢包边等, 其他详见M-01	m2	5.67		
3	010801001002	木质门	1. 门编号:MM0821 2. 门洞口尺寸:800*2100 3. 框、扇木材材质:木饰面, 不锈钢包边等, 其他详见M-01	m2	31.92		
4	010801001003	木质门	1. 门编号:MM0721 2. 门洞口尺寸:700*2100 3. 框、扇木材材质:木饰面, 不锈钢包边等, 其他详见M-01	m2	2.94		
5	010801001004	木质门	1. 门编号:MM1021 2. 门洞口尺寸:1000*2100 3. 框、扇木材材质:木饰面, 不锈钢包边等, 其他详见M-01	m2	6.3		
6	010801001005	木质门	1. 门编号:MM1421 【双开门】 2. 门洞口尺寸:1400*2100 3. 框、扇木材材质:木饰面, 不锈钢包边等, 其他详见M-01	m2	5.88		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	010801001006	木质门	1. 门编号:MM1221 【子母门】 2. 门洞口尺寸:1200*2200 3. 框、扇木材材质:木饰面, 不锈钢包边等, 其他详见M-01	m2	27.72		
8	010801001007	木质门	1. 门编号:MM1521 【双开门】 2. 门洞口尺寸:1500*2100 3. 框、扇木材材质:木饰面, 不锈钢包边等, 其他详见M-01	m2	3.15		
9	010802003001	防盗门	1. 门编号:FM0921 2. 门洞口尺寸:900*2100	m2	1.89		
10	010802003002	口袋门	1. 门编号:TM1521 2. 门洞口尺寸:1500*2100 3. 框、扇木材材质:木饰面, 不锈钢包边等, 其他详见M-01	m2	3.15		
11	010807001001	采光透气窗	1. 窗洞口尺寸:1000*1200 2. 窗类型:65型材6+9A+6玻璃 3. 开启方式:平开窗	m2	1.2		
12	010808004001	成品门窗套	1. 不锈钢窗套	m2	3.1		
13	010809001001	窗台板	1. 石材窗台板	m2	0.9		
14	010810002001	窗帘盒	1. 无机涂料二遍, 腻子二遍 2. 安装9.5mm厚纸面石膏板 3. 15厘阻燃板 4. 30X40木龙骨@300, 刷防火涂料三遍	m	76.3		
	A.9	屋面及防水工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010903002001	墙面涂膜防水	1. 双组份聚氨酯防水涂料, 厚2mm(卫生间翻上墙面平均高度1.2m, 淋浴间翻上墙面平均高度2m) (防水单列)	m <sup>2</sup>	107.6		
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 双组份聚氨酯防水涂料, 厚2mm	m <sup>2</sup>	47.48		
	A.11	楼地面装饰工程					
17	011102001001	过门石	1. 20厚石材面层 2. 5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 35厚1:3干性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 刷养护液	m <sup>2</sup>	5		
18	011102003001	块料楼地面	1. 300*300防滑地砖10厚, 水泥浆擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 35厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 双组份聚氨酯防水涂料, 厚2mm (防水单列) 5. 最薄处30厚C20细石混凝土, 向排水点找1%坡抹平	m <sup>2</sup>	48.79		
19	011102003002	块料楼地面	1. 800*800地砖面层 2. 5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 45厚1:3干性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m <sup>2</sup>	40.91		
20	011103002001	同质透芯塑胶地板	1. 2厚同质透芯塑胶地面 2. 4厚水泥基自流平二道 3. 新做基础垫层75mm厚, 碎石混凝土找平	m <sup>2</sup>	498.02		
21	011105006001	金属踢脚线	1. 100高不锈钢踢脚板 2. 9mm阻燃板	m	391		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆抹灰层	m2	5.8		
23	011201001002	无机涂料墙面	1. 无机涂料二遍 2. 腻子二遍 3. 局部刮腻子找平	m2	694.22		
24	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600*10厚 瓷砖面层, 水泥擦缝 2. 瓷砖刷背涂胶一道 3. 瓷砖粘接剂 4. 双组份聚氨酯防水涂料, 厚2mm(卫生间翻上墙面平均高度1.2m, 淋浴间翻上墙面平均高度2m)(防水单列) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	258.38		
25	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 铺贴一层12mm水泥压力板	m2	264.18		
26	011205001002	立板封边	1. 15厘阻燃板 2. 9厘阻燃板 3. 30*40木龙骨刷防火涂料 4. 石膏板刷白色无机涂料	m2	22.89		
27	011205001003	医疗板墙裙	1. 5mm医疗板 2. 9mm阻燃板 3. 木制收口条	m2	396.86		
28	011205001004	医疗板墙	1. 5mm医疗板 2. 9mm阻燃板 3. 50金属龙骨@300, 木龙骨处刷防火涂料三遍	m2	155.36		
29	011205001005	墙塑	1. 墙塑(专用胶粘)	m2	17		
30	011205001006	卫生间包立管【暂定量】	1. 12mm水泥压力板 2. 挂钢丝网抹水泥砂浆 3. 纵向40*40*3镀锌方管@400间距	m2	18		
31	011205001007	房间包立管【暂定量】	1. 30*40木龙骨刷防火涂料 2. 15厘阻燃板	m2	25.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙厚度：100厚 2. 轻钢龙骨墙	m2	110		
	A. 13	天棚工程					
33	011301001001	天棚白色无机涂料	1. 无机涂料二遍 2. 腻子二遍 3. 局部刮腻子找平	m2	36.92		
34	011302001001	石膏板吊顶	1. 腻子二遍, 无机涂料二遍 2. 安装单层9.5mm厚石膏板 3. U型轻钢次龙骨CB50x20中距400, 与主龙骨固定 4. U型轻钢主龙骨SC50x15中距≤1100, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 圆8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定	m2	30.3		
35	011302001002	铝扣板吊顶	1. 安装铝扣板, 规格600mm*600mm 2. U型轻钢次龙骨CB50x20中距400, 与主龙骨固定 3. U型轻钢主龙骨SC50x15中距≤1100, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 圆8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定	m2	506.21		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011302001003	铝单板吊顶	1. 厚2.5mm冲孔铝单板 2. 专用角码与轻钢龙骨挂接 3. . U型轻钢次龙骨CB50x20中距400, 与主龙骨固定 4. U型轻钢主龙骨SC50x15中距≤1100, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 圆8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定	m <sup>2</sup>	15.5		
37	011302001004	铝扣板吊顶	1. 安装铝扣板, 规格300mm*600mm 2. U型轻钢次龙骨CB50x20中距400, 与主龙骨固定 3. U型轻钢主龙骨SC50x15中距≤1100, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 圆8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定	m <sup>2</sup>	36.89		
	A. 15	其他装饰工程					
38	011501001001	装饰柜门安装	1. 现场原有衣柜拆除后, 安装新柜门	组	7		
39	011501003001	大理石护士台	1. 白色人造石饰面, 高度800 2. 40*40镀锌角钢钢骨架 3. 铝塑板立面, 其他详见图纸大样DT-01	m	5		
40	011502001001	成品明装U型输液导轨	1. 明装U型输液导轨(喷塑铝合金材质) 2. 4m/根	m	188		
41	011502001002	成品明装医用隔帘轨道	1. 明装医用隔帘轨道(喷塑铝合金材质) 2. 3.8m/根, 详见图纸大样DT-02-09	m	178.6		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011503003001	扶手	1. 走廊医院扶手，详见图纸大样DT-02-08	m	23.71		
43	011503003002	扶手	1. 卫生间安全不锈钢抓杆 2. 详见图纸大样DT-03	个	20		
	A. 17	拆除工程					
44	010103002001	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运及消纳	m3	118.79		
45	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质：实心砖墙 2. 具体详见墙体拆改图	m3	6.27		
46	011705001001	拆除塑胶地板及基层至原结构板	1. 拆除塑胶地板及基层至原结构板	m2	509.41		
47	011705001002	拆除地砖地面及基层	1. 拆除地砖地面及基层	m2	62.4		
48	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除300*600墙面砖及基层水泥板	m2	326.7		
49	011705002002	立面块料拆除	1. 拆除墙面瓷砖墙裙（含不锈钢收口及基层）	m2	15.5		
50	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除600*600mm矿棉板及轻钢龙骨	m2	459.16		
51	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 300*300mm铝扣板及轻钢龙骨	m2	48.06		
52	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 条形铝扣板及轻钢龙骨	m2	56.44		
53	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝塑板+石膏板及轻钢龙骨	m2	36.93		
54	011706003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板吊顶及轻钢龙骨	m2	6.38		
55	011706003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 窗帘盒（石膏板）拆除	m2	12.33		
56	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	1045.1		
57	011708003001	铲除裱糊面	1. 拆除墙面壁纸	m2	24.4		
58	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除轻质隔墙	m2	18.3		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1. 给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:25mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露,刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	22.82		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露,刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露,刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	26.01		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露,刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	18.52		
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.93		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	31.87		
9	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	36.98		
10	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:给水管道支架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	67.8		
11	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	11		
13	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
14	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀P24W-4T【配套截止阀】 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
15	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:水表【含表前阀】 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	1		
16	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:低水箱坐式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	11		
17	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 型号:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	18		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
19	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:清扫口 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
20	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	1		
21	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:感应式台盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	11		
22	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:感应式柱盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
23	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
24	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 材质:洗衣机地漏 2. 型号:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		2. 热水					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	38.68		
26	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.26		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.53		
28	031001006013	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	45.03		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031001006014	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	58.14		
30	031001006015	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.68		
31	031001006016	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.33		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 19 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031001006017	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	56.61		
33	031007001002	管道支架	[项目特征] 1. 类型:热水管道支架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	85.85		
34	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	15		
35	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
36	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀P24W-4T【配套截止阀】 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		3. 排水					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 19 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	031001006018	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 刷油设计要求:刷黄棕色环 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	36.97		
38	031001006019	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	2.73		
39	031001006020	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	47.56		
40	031007001003	管道支架	[项目特征] 1. 类型:排水管道支架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	26.1		
		4. 拆除					
		给水					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 19 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	031001006021	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:25mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	22.82		
42	031001006022	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	6.9		
43	031001006023	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	7		



# 分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 19 页

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	031001006024	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R冷水管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 保温设计要求: 20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位: 吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	13.7		
45	031001006025	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R冷水管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 保温设计要求: 20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位: 吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	26.01		
46	031001006026	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R冷水管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 保温设计要求: 20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位: 吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	18.52		
47	031001006027	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R冷水管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 拆除	m	13.93		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 19 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	031001006028	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 拆除	m	31.87		
49	031001006029	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 拆除	m	36.98		
50	031007001004	管道支架	[项目特征] 1. 类型:给水管道支架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 拆除	kg	67.8		
51	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 拆除	个	5		
52	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 拆除	个	11		
53	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 拆除	个	3		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 19 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀P24W-4T【配套截止阀】 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 拆除	个	1		
55	031002011002	水表	[项目特征] 1. 型号:水表【含表前阀】 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 拆除	个	1		
56	031003006003	大便器	[项目特征] 1. 类型:低水箱坐式大便器 [工作内容] 1. 拆除	组	11		
57	031003017003	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 型号:DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	18		
58	031003006004	大便器	[项目特征] 1. 类型:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1. 拆除	组	1		
59	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:清扫口 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	2		
60	031003016002	水龙头	[项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 拆除	个	1		
61	031003003003	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:感应式台盆 [工作内容] 1. 拆除	组	11		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 19 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	031003003004	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:感应式柱盆 [工作内容] 1. 拆除	组	6		
63	031003004002	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 拆除	组	1		
64	031003017004	地漏	[项目特征] 1. 材质:洗衣机地漏 2. 型号:DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	1		
		热水					
65	031001006030	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露,刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	38.68		
66	031001006031	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温设计要求:20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露,刷蓝色环 5. 安装部位:吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	2.26		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 19 页

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
67	031001006032	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R热水管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 保温设计要求: 20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位: 吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	1.53		
68	031001006033	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R热水管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 保温设计要求: 20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位: 吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	45.03		
69	031001006034	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R热水管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 保温设计要求: 20mm厚B1级泡沫橡塑管壳防结露, 刷蓝色环 5. 安装部位: 吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m	58.14		
70	031001006035	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R热水管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 拆除	m	2.68		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 19 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	031001006036	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 拆除	m	2.33		
72	031001006037	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 拆除	m	56.61		
73	031007001005	管道支架	[项目特征] 1. 类型:热水管道支架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 拆除	kg	85.85		
74	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 拆除	个	15		
75	031002001013	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	1		
76	031002001014	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀P24W-4T【配套截止阀】 2. 规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 拆除	个	1		
		排水					

## 分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 19 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	031001006038	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 刷油设计要求:刷黄棕色环 [工作内容] 1. 拆除	m	36.97		
78	031001006039	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 拆除	m	2.73		
79	031001006040	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 拆除	m	47.56		
80	031007001006	管道支架	[项目特征] 1. 类型:排水管道支架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 拆除	kg	26.1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							



## 其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调风系统					
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000 4. 板材厚度:0.6 5. 保温设计要求:32mm厚橡塑板材保温 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	5.72		
2	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000 4. 板材厚度:0.75 5. 保温设计要求:32mm厚橡塑板材保温 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	4.72		
3	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:500*200 [工作内容] 1. 安装	个	2		
4	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:500*300 [工作内容] 1. 安装	个	1		
5	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:方形散流器 2. 型号:300*300 [工作内容] 1. 安装	个	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 方形散流器 2. 型号: 400*400 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1. 名称: 风机盘管 FP-68 2. 型号: Q冷=3.6kw Q热=5.4kw 用电量: 0.105KW(220V) L=680m3/h [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		
8	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1. 名称: 风机盘管 FP-85 2. 型号: Q冷=4.5kw Q热=6.75kw 用电量: 0.105KW(220V) L=850m3/h [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	1		
		空调水系统					
		新增					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 保温设计要求: 除锈后刷红丹二道 , 32mm厚B1级橡塑 管壳保温 5. 安装部位:冷热 水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	63.05		
10	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 保温设计要求: 除锈后刷红丹二道 , 32mm厚B1级橡塑 管壳保温 5. 安装部位:冷热 水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	20.37		
11	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:焊接 4. 保温设计要求: 除锈后刷红丹二道 , 32mm厚B1级橡塑 管壳保温 5. 安装部位:冷热 水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10.81		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 保温设计要求: 除锈后刷红丹二道 , 32mm厚B1级橡塑 管壳保温 5. 安装部位:冷热 水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	11.46		
13	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 保温设计要求: 除锈后刷红丹二道 , 25mm厚B1级橡塑 管壳保温 5. 安装部位:冷热 水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.75		
14	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:焊接 4. 保温设计要求: 除锈后刷红丹二道 , 25mm厚B1级橡塑 管壳保温 5. 安装部位:冷热 水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	17.05		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:焊接 4. 保温设计要求: 除锈后刷红丹二道 ， 25mm厚B1级橡塑 管壳保温 5. 安装部位:冷热 水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	193.31		
16	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬质UPVC 管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 保温设计要求:1 3mm厚B1级橡塑管 壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	90.45		
17	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 2. 材质:型钢 3. 除锈刷油设计要 求:刷红丹二道， 调和漆二道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	194.26		
18	031002008001	软接头(软管)	[项目特征] 1. 名称:不锈钢软 管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	69		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 电动二通阀 2. 规格、压力等级: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	23		
20	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 过滤球阀 2. 规格、压力等级: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	46		
21	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀【配套截止阀】 2. 规格、压力等级: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	25		
22	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
23	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
24	031002009001	法兰	[项目特征] 1. 名称: 碳钢法兰 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	副	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
25	031001002008	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 拆除	m	63.05		
26	031001002009	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 拆除	m	20.37		
27	031001002010	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:焊接 4. 拆除	m	10.81		
28	031001002011	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 拆除	m	11.46		
29	031001002012	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 拆除	m	4.75		
30	031001002013	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:焊接 4. 拆除	m	17.05		
31	031001002014	钢管	[项目特征] 1. 材质:碳素钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:焊接 4. 拆除	m	193.31		
32	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬质UPVC管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 拆除	m	90.45		





## 措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		喷淋					
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈刷油设计要求:外壁刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	11.51		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN125 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈刷油设计要求:外壁刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	13.99		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈刷油设计要求:外壁刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	4.92		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈刷油设计要求:外壁刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	14.28		
5	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈刷油设计要求:外壁刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	13.48		
6	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈刷油设计要求:外壁刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	11.55		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈刷油设计要求:外壁刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	21.57		
8	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈刷油设计要求:外壁刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	80.73		
9	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈刷油设计要求:外壁刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	178.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格:DN150 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
11	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 名称:喷淋头 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	87		
13	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:消防管道支架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	215.01		
14	03B001	水灭火系统调试	[项目特征] 1. 名称:水灭火系统调试 [工作内容] 1. 调试	项	1		
		消火栓					
15	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:40L/S [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
		喷淋					
16	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 拆除	m	11.51		
17	030901001011	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN125 4. 连接形式:沟槽连接 5. 拆除	m	13.99		
18	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 拆除	m	4.92		
19	030901001013	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 拆除	m	14.28		
20	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 拆除	m	13.48		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030901001015	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 拆除	m	11.55		
22	030901001016	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 拆除	m	21.57		
23	030901001017	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 拆除	m	80.73		
24	030901001018	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 拆除	m	178.3		
25	030901007002	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格:DN150 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 拆除	个	1		
26	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 拆除	个	1		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 名称:喷淋头 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:DN15 [工作内容] 1. 拆除	个	87		
		消火栓					
28	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:40L/S [工作内容] 1. 拆除	套	4		
合                计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称: 消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALZM照明配电箱 2. 规格:600x700x180 3. 安装方式:距地1.5米暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALCZ插座、空调配电箱 2. 规格:700x800x180 3. 安装方式:距地1.5米暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 本体接地	台	1		
		桥架、电缆					
3	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	45		
4	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.073		
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5X16 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	30		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	30		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:电缆头WDZ-YJY-5X16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
8	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:电缆头YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
		配管配线					
9	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1355.85		
10	030412001002	配管	[项目特征] 1. 规格:PC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	115.58		
11	030412001003	配管	[项目特征] 1. 规格:SC40 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	30		
12	030412001004	配管	[项目特征] 1. 规格:SC65 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	30		
13	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ2.5 2. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1961.92		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ2.5 2. 配线线制:桥架敷设 [工作内容] 1. 配线	m	148.72		
15	030412003003	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ4 2. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	2297.11		
16	030412003004	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ4 2. 配线线制:桥架敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1001.85		
		灯具、开关插座					
17	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:600*600LED嵌入式板灯 2. 规格:30W-4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1. 安装	套	89		
18	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:300*600LED嵌入式板灯 2. 规格:25W-4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1. 安装	套	13		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:超薄吸顶灯 2. 规格:28W-4000K 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	10		
20	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:100*1500 LED 吊线灯 2. 规格:45W-4000K 3. 安装形式:吊装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
21	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:Φ95 LED 嵌入式射灯 2. 规格:45° 15W-4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
22	030413003004	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:100*1800 LED嵌入式板灯 2. 规格:65W-4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
23	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:地脚灯 2. 规格:1.5W 3. 安装形式:距地200mm高安装 [工作内容] 1. 安装	套	10		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030413003005	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: $\phi 75$ LED 嵌入式射灯 2. 规格: 24° 9W-3 500K 3. 安装形式: 嵌入式安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
25	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称: 排气扇 2. 安装方式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装	台	12		
26	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 2. 安装形式: 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	23		
27	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联单控暗开关 2. 安装形式: 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	20		
28	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三联单控开关 2. 安装形式: 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
29	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 四联单控开关 2. 安装形式: 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
30	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 电视五孔插座 2. 规格: 10A [工作内容] 1. 安装	套	43		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:检修五孔插座 2. 规格:10A [工作内容] 1. 安装	套	3		
32	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:卫生间七孔插座,带防水盖板 2. 规格:16A [工作内容] 1. 安装	套	16		
33	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:普通七孔插座 2. 规格:10A [工作内容] 1. 安装	套	106		
34	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:洗衣机插座,带防水盖板 2. 规格:10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
35	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:温控器 [工作内容] 1. 安装	套	23		
36	03B001	医疗设备带	[项目特征] 1. 名称:医疗设备带(含T5灯管、10孔插座1个、20A漏电保护器(末端)、氧气终端(铜管)、负压终端(铜管)、呼叫分机等,每个设备带配置负压维修阀和氧气维修阀) [工作内容] 1. 安装	套	47		
		调试					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线					
		外网					
1	030502007001	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:万兆多模 光纤跳线(2米) [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎	条	1		
2	030606001001	机柜	[项目特征] 1. 名称:42U网络机 柜 [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:48口接入 交换机 [工作内容] 1. 安装	台	2		
4	030501017001	转换器	[项目特征] 1. 名称:万兆单模 光纤模块 [工作内容] 1. 安装	个	12		
5	030502007002	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:六类非屏 蔽跳线(1米) [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	40		
6	030502008001	配线架	[项目特征] 1. 名称:24口六类 非屏蔽配线架 [工作内容] 1. 安装	架	2		
7	030502014001	线管理器	[项目特征] 1. 名称:理线器 [工作内容] 1. 安装	个	3		
8	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:网络电视 单孔墙面插座 [工作内容] 1. 安装	套	13		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409016001	桥架	[项目特征] 1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:300*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	36.34		
10	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.059		
11	030502014002	线管理器	[项目特征] 1. 名称:理线器 [工作内容] 1. 安装	个	3		
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:PVC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	131.03		
13	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 规格:万兆单模光纤 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 敷设	m	131.03		
14	030502005002	光缆	[项目特征] 1. 规格:万兆单模光纤 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	249.73		
		内网					
15	030502007003	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:万兆多模光纤跳线(2米) [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎	条	12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030501015002	交换机	[项目特征] 1. 名称:24口POE接入交换机 [工作内容] 1. 安装	台	4		
17	030501015003	交换机	[项目特征] 1. 名称:48口接入交换机 [工作内容] 1. 安装	台	2		
18	030501017002	转换器	[项目特征] 1. 名称:万兆单模光纤模块 [工作内容] 1. 安装	个	12		
19	030502007004	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:六类非屏蔽跳线(1米) [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	96		
20	030502008002	配线架	[项目特征] 1. 名称:24口六类非屏蔽配线架 [工作内容] 1. 安装	架	8		
21	030502014003	线管理器	[项目特征] 1. 名称:理线器 [工作内容] 1. 安装	个	14		
22	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:内网数据单孔墙面插座 [工作内容] 1. 安装	套	52		
23	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:内网+外网数据双孔墙面插座 [工作内容] 1. 安装	套	26		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030501021001	无线设备	[项目特征] 1. 名称:内网无线数据点 2. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	21		
25	030412001002	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1034.02		
26	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:Cat6 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 敷设	m	1280.99		
27	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:Cat6 2. 敷设方式:桥架 [工作内容] 1. 敷设	m	2092.38		
		语音电话交换系统					
28	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:内网数据单孔墙面插座 [工作内容] 1. 安装	套	8		
29	030412001003	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	62.07		
30	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:4芯电话线 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 敷设	m	62.07		
31	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:4芯电话线 2. 敷设方式:桥架 [工作内容] 1. 敷设	m	113.45		
		调试					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030501022001	网络系统联调	[项目特征] 1. 调试内容:网络系统联调 [工作内容] 1. 系统调试 2. 完成测试报告	系统	1		
		医护对讲系统					
33	030502007005	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:六类非屏蔽跳线(1米) [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	65		
34	030503002001	控制器	[项目特征] 1. 名称:多媒体控制器 [工作内容] 1. 安装	台	1		
35	030505018001	86底盒	[项目特征] 1. 名称:86底盒 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	14		
36	030505018002	显示设备	[项目特征] 1. 名称:走廊显示屏 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
37	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:门灯 2. 安装形式:门框上方0.1m安装 [工作内容] 1. 安装	套	11		
38	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:防水按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	个	11		
39	030412001004	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	494.6		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030412001005	配管	[项目特征] 1. 规格:PVC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	169.77		
41	030502003005	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:Cat6 2. 敷设方式:管内 [工作内容] 1. 敷设	m	395.69		
42	030502003006	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:Cat6 2. 敷设方式:桥架 [工作内容] 1. 敷设	m	780.39		
43	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:RVV4*0.75 2. 配线线制:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	212.21		
44	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:RVV4*0.75 2. 配线线制:桥架 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	273.32		
45	030505013001	公共广播、背景音乐系统调试	[项目特征] 1. 调试内容:医护对讲系统 [工作内容] 1. 整体系统调试	系统	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				20000
1.1	暂列金额	项			20000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。