

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 西安市第五医院呼吸与危重症病区装修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 M10砂浆砌筑 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100/120	m3	13.77		
2	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 M10砂浆砌筑 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240	m3	2.01		
3	010401007001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 M10砂浆砌筑 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240	m3	0.14		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501002001	卫生间回填垫层	1. 集散材料回填	m3	0.87		
	A. 8	门窗工程					
5	010801001001	木质门	1. 门编号：MM1021 2. 门洞口尺寸：1000*2100 3. 框、扇木材材质：含门套线，其他详见设计图	m2	8.4		
6	010801001002	木质门	1. 门编号：MM1321 2. 门洞口尺寸：1300*2100 3. 框、扇木材材质：含门套线，其他详见设计图	m2	46.41		
7	010801001003	木质门	1. 门编号：MM0821 2. 门洞口尺寸：800*2100 3. 框、扇木材材质：含门套线，其他详见设计图	m2	21.84		
8	010801001004	木质门	1. 门编号：MMa0821 2. 门洞口尺寸：800*2100 3. 框、扇木材材质：含门套线，其他详见设计图	m2	18.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010801004001	防火门	1. 门编号:MM1582 1 2. 门洞口尺寸:1500*2100 3. 框、扇木材材质: 含门套线, 其他详见设计图	m2	9.45		
10	010802001001	成品玻璃门	1. 门编号:见图纸 2. 门洞口尺寸:1500*2100+900*2100+1200*2100 3. 框、扇木材材质: 含门套线, 其他详见设计图	m2	20.79		
11	010808002001	金属门窗套	1. 15厚阻燃板 2. 拉丝不锈钢门套	m2	2.91		
12	010809001001	窗台板	1. 20mm厚人造大理石窗台板	m2	21.02		
13	010810002001	窗帘盒	1. 无机涂料二遍, 腻子二遍 2. 安装9.5mm厚纸面石膏板 3. 18厘阻燃板 4. 30X40木龙骨@300, 刷防火涂料三遍	m	60		
	A. 9	屋面及防水工程					
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 双组份聚氨酯防水涂料, 厚2mm(卫生间翻上墙面平均高度1.2m, 淋浴间翻上墙面平均高度2m)(防水单列)	m2	124.7		
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 双组份聚氨酯防水涂料, 厚2mm	m2	45.77		
	A. 11	楼地面装饰工程					
16	011102001001	过门石	1. 20厚石材面层 2. 5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 35厚1:3干性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 刷养护液	m2	8.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011102003001	块料楼地面	1. 300*300防滑地 砖10厚, 水泥浆擦 缝 2. 5厚1:2.5水泥砂 浆结合层 3. 35厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 双组份聚氨酯防 水涂料, 厚2mm (防 水单列) 5. 最薄处30厚C20 细石混凝土, 向排 水点找1%坡抹平	m2	45.77		
18	011103002001	同质透芯塑胶地板	1. 2厚同质透芯塑 胶地面 2. 4厚水泥基自流 平二道 3. 新做基础垫层75 mm厚, 碎石混凝土 找平	m2	557.46		
19	011105006001	金属踢脚线	1. 100高不锈钢踢 脚板 2. 9mm阻燃板	m	649.5		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程					
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆抹灰层	m2	292.15		
21	011201001002	无机涂料墙面	1. 无机涂料二遍 2. 腻子二遍 3. 局部刮腻子找平	m2	952.01		
22	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600*10厚 瓷砖面层, 水泥擦 缝 2. 瓷砖刷背涂胶一 道 3. 瓷砖粘接剂 4. 双组份聚氨酯防 水涂料, 厚2mm (卫 生间翻上墙面平均 高度1.2m, 淋浴间 翻上墙面平均高度 2m) (防水单列) 5. 20厚1:2.5水泥 砂浆抹面	m2	258.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011205001001	立板封边【暂定量】	1. 15厘阻燃板 2. 9厘阻燃板 3. 30*40木龙骨刷防火涂料 4. 石膏板刷白色无机涂料	m2	10		
24	011205001002	医疗板墙裙	1. 5mm医疗板 2. 9mm阻燃板 3. 不锈钢收口条	m2	470.18		
25	011205001003	医疗板墙	1. 5mm医疗板+3MM成品T型饰条 2. 9mm阻燃板 3. 30*40木龙骨@300, 木龙骨处刷防火涂料三遍	m2	187.9		
26	011205001004	包立管【暂定量】	1. 防水隔音棉 2. 红砖砌筑	m2	18		
27	011207003001	成品隔断	1. 成品100厚钢化玻璃隔断 2. 玻璃厚12mm	m2	20.31		
28	011207003002	成品隔断【卫生间蹲位】	1. 20mm厚抗贝特板成品隔断，卫生间蹲位	蹲位	3		
	A. 13	天棚工程					
29	011301001001	天棚白色无机涂料	1. 无机涂料二遍 2. 腻子二遍 3. 局部刮腻子找平	m2	84.58		
30	011302001001	石膏板吊顶	1. 腻子二遍, 无机涂料二遍 2. 安装双层9.5mm厚石膏板 3. U型轻钢次龙骨CB50x20中距400, 与主龙骨固定 4. U型轻钢主龙骨SC50x15中距≤1100, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 圆8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定	m2	545.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011302001002	铝扣板吊顶	1. 安装铝扣板，规格300mm*600mm 2. U型轻钢次龙骨CB50x20中距400，与主龙骨固定 3. U型轻钢主龙骨SC50x15中距≤1100，找平后与钢筋吊杆固定 4. 圆8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定	m ²	47.72		
	A. 15	其他装饰工程					
32	011501001001	衣柜安装	1. 成品实木复合衣柜安装 2. 尺寸：725mm宽*500mm深*2500mm高/1450mm宽*450mm深*2500mm高/1290mm宽*600mm深*2500mm高	m ²	35.45		
33	011501003001	大理石护士台	1. 白色人造石饰面，高度800 2. 40*40镀锌角钢钢骨架 3. 铝塑板立面，其他详见图纸大样DT-01	m	5.28		
34	011502001001	成品明装医用隔帘轨道	1. 明装医用隔帘轨道（喷塑铝合金材质） 2. 3.8m/根，详见图纸大样DT-02-09	m	182.72		
35	011503003001	扶手	1. 走廊医院扶手，详见图纸大样DT-02-08	m	54.88		
36	011503003002	扶手	1. 卫生间安全不锈钢抓杆 2. 详见图纸大样DT-03	个	13		
37	011505001001	洗漱台	1. 人造石材台面 2. 满足建设单位要求	m ²	9.79		
	A. 17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010103002001	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运及消纳	m3	116.33		
39	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质：实心砖墙 2. 具体详见墙体拆改图	m3	17		
40	011705001001	拆除塑胶地板及基层至原结构板	1. 拆除塑胶地板及基层至原结构板	m2	613.87		
41	011705001002	拆除地砖地面及基层	1. 拆除地砖地面及基层	m2	44.83		
42	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除300*600墙面砖及基层	m2	258.99		
43	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除600*600mm矿棉板及轻钢龙骨	m2	604.74		
44	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 300*300mm铝扣板及轻钢龙骨	m2	44.83		
45	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除墙面、天棚乳胶漆	m2	1694.67		
46	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸：详见设计图纸及现场 2. 拆除木质烤漆门（含木质门套及门套线）	樘	35		
47	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：坐便器	件	17		
48	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆及台面	件	18		
49	011714002001	柜体拆除	1. 现场原有衣柜拆除	组	15		
50	011714002002	拆除护士台	1. 拆除护士台	个	1		
51	011714005001	木质踢脚线拆除	1. 拆除木质踢脚线	m	650		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:6ALE 照明配电箱 2. 规格、型号:600*700*180 3. 安装方式:距地1.5米安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:6AL 插座配电箱 2. 规格、型号:600*700*180 3. 安装方式:距地1.5米安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:6AL 空调配电箱 2. 规格、型号:600*700*180 3. 安装方式:距地1.5米安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		桥架、电缆					
4	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架200*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	53.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配管、配线					
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格、型号:PC-20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1263.14		
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格、型号:PC-25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	46.15		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内 3. 规格、型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内配线	m	1305.53		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架 3. 规格、型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架配线	m	425.86		
9	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内 3. 规格、型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内配线	m	2584.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架 3. 规格、型号: WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架配线	m	2803.58		
		开关插座及灯具					
11	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 600*600L ED嵌入式板灯: 30W-4000K [工作内容] 1. 安装	套	80		
12	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 100*1500 LED吊线灯 45W-4000K [工作内容] 1. 安装	套	2		
13	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 嵌入式射灯 15W-4000K [工作内容] 1. 安装	套	25		
14	030413013001	卫生间排气扇	[项目特征] 1. 名称: 卫生间排气扇 [工作内容] 1. 安装	套	17		
15	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 吸顶灯 28W-4000K [工作内容] 1. 安装	套	4		
16	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 卫生间七孔插座, 带防水盖板【F】 2. 安装形式: 距地1.5m [工作内容] 1. 安装	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:检修五孔插座【J】 2. 安装形式:距地2.2m [工作内容] 1. 安装	套	8		
18	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:插座【K】 2. 安装形式:距地1.5m [工作内容] 1. 安装	套	27		
19	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:电视五孔插座【V】 2. 安装形式:距地1.5m [工作内容] 1. 安装	套	47		
20	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称:洗衣机插座,带防水盖板【X】 2. 安装形式:距地1.5m [工作内容] 1. 安装	套	4		
21	030413013007	插座	[项目特征] 1. 名称:普通七孔插座 2. 安装形式:距地1.5m [工作内容] 1. 安装	套	92		
22	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	13		
23	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	12		
25	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:四联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	3		
26	03B001	设备带	[项目特征] 1. 设备带技术要求: 1. , 面板之间拼缝不应大于0 5mm。 2. 各设备之间的位置可适当调整, 但要坚固美观、整洁。 3. 设备带内所有电源线必须穿管保护, 接头处采用黄蜡管及绝缘电胶布包扎, 禁止所有接头裸露4. 所有气体管道从走廊沿顶进入病房设备带坚直向下管道采用80PVC装饰扣槽。 5. 设备带末端均安装20A漏电保护器。 6. 75 支管灯、开关名55 套, 插座110 套。 7. 设备带更换铜管至走廊主管道侧。 2. 详见图纸设备带做法大样图 [工作内容] 1. 安装	个	17		
		接地及调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030607003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 名称:拆除不锈钢塑料复合管 2. 规格、型号:DN15 [工作内容] 1. 拆除	m	55		
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 名称:拆除PVC排水管 2. 规格、型号:DN50 [工作内容] 1. 拆除	m	15		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 名称:拆除PVC排水管 2. 规格、型号:DN75 [工作内容] 1. 拆除	m	15		
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 名称:拆除PVC排水管 2. 规格、型号:DN100 [工作内容] 1. 拆除	m	10		
		新做					
5	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 [工作内容] 1. 安装	个	14		
6	031003006001	蹲便器	[项目特征] 1. 名称:蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
7	031003006002	坐便器	[项目特征] 1. 名称:坐便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 名称:小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
9	031003003001	洗手盆	[项目特征] 1. 名称:洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	19		
10	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 名称:PPR给水管 2. 规格、型号:DN15 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	138.2		
11	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 名称:排水管 PVC 2. 规格、型号:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	35		
12	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 名称:排水管 PVC 2. 规格、型号:DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	10		
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		办公外网系统					
1	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:42U 网络机柜 2. 机柜内含:24口POE接入交换机 3. 机柜内含:48口接入交换机 4. 机柜内含:万兆单模光纤模块 5. 机柜内含:理线器 6. 具体详见图号RS-02 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
2	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架200*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	53.25		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格、型号:JDG-20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	82.41		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内 3. 规格、型号:CAT6 [工作内容] 1. 配线 2. 管内	m	97.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架 3. 规格、型号: CAT 6 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架穿线	m	246.36		
6	030502002003	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 语音单孔墙面插座【TP】 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	8		
7	030502002004	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 网络电视单孔墙面插座【TV】 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	13		
8	030501022001	计算机应用、网络系统联调	[项目特征] 1. 调试类别: 计算机应用、网络系统联调 [工作内容] 1. 系统调试 2. 完成测试报告	系统	1		
9	030501023001	计算机应用、网络系统试运行	[项目特征] 1. 试运行类别: 计算机应用、网络系统试运行 [工作内容] 1. 系统调试 2. 完成测试报告	系统	1		
		办公内网系统					
10	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格、型号: JDG-20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	553.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内 3. 规格、型号: CAT 6 [工作内容] 1. 配线 2. 管内	m	752.29		
12	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架 3. 规格、型号: CAT 6 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架穿线	m	1646.36		
13	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 内网+外网数据双孔墙面插座【2T0】 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	16		
14	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 内网数据单孔墙面插座【T0】 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	42		
15	030501010001	路由器	[项目特征] 1. 名称: 无线AP [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	23		
		医护对讲系统					
16	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格、型号: JDG-20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	283.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内 3. 规格、型号: CAT 6 [工作内容] 1. 配线 2. 管内	m	310.22		
18	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架 3. 规格、型号: CAT 6 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架穿线	m	1025.46		
19	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称: 防水按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	个	12		
20	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称: 走廊显示屏 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
21	030506006001	病床分机	[项目特征] 1. 名称: 病床分机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	35		
22	030506006002	病区门口机	[项目特征] 1. 名称: 病区门口机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
23	030506006003	护士站主机	[项目特征] 1. 名称: 护士站主机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 弱电安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警系统					
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-JBF5100 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	38		
3	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2. 型号、规格:JBF5121-P 3. 安装方式:距地1.4m [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
4	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:火灾声光报警器(编址型) 2. 型号、规格:JBF5172 3. 安装方式:距地2.2m [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:广播 2. 安装方式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	7		
6	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:火灾层显示器 2. 安装方式:距地1.4m 3. 显示器类型:液晶 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
7	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:隔离模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
8	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:报警电话 2. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
9	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架200*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	53.25		
10	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格、型号:SC-15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	196.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内 3. 规格、型号: WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内配线	m	300.47		
12	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内 3. 规格、型号: WDZN-RYJ-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内配线	m	78.58		
13	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 名称: 自动报警系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		应急照明系统					
14	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格、型号: KBG-20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	186.98		
15	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内 3. 规格、型号: WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内配线	m	620.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架 3. 规格、型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架配线	m	269.86		
17	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源型吸顶应急照明灯 6W [工作内容] 1. 安装	套	29		
18	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯【E】 1W 2. 安装形式:距门框上方0.1m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	3		
19	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:院散标志灯一复合信息标志灯 1W [工作内容] 1. 安装	套	1		
20	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散单面标志灯 1W 2. 安装形式:距地0.3m墙面安装 [工作内容] 1. 安装	套	7		
21	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 6W 2. 安装形式:距地2.4米壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AT 配电箱 (应急照明) 2. 安装方式:距地1.5米安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
23	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1. 名称:智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		防火门系统					
24	030908004001	防火门门磁开关	[项目特征] 1. 名称:防火门门磁开关 [工作内容] 1. 安装	套	2		
25	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格、型号:SC-20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	52.58		
26	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内 3. 规格、型号:NH-RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内配线	m	52.58		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				112909.6
1.1	暂列金额	项			112909.6
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					112909.6

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。