

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市第五医院住院综合楼手术室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011710001001	平开木门拆除	[项目特征] 1. 木门整樘拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
2	011710002001	手术自动气密门拆除	[项目特征] 1. 悬挂手术门（含自动装置）整樘拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
3	011710002002	防火门拆除	[项目特征] 1. 走廊防火门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	7		
4	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 洗手盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	3		
5	011714001001	暖气罩拆除	[项目特征] 1. 铝塑饰面暖气罩拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	9		
6	011714003001	窗台板拆除	[项目特征] 1. 水磨石窗台板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	25.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011701001001	砖砌体墙拆除	[项目特征] 1. 实心砖砌体拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	38.21		
8	011709002001	隔断隔墙拆除（轻质隔墙）	[项目特征] 1. 轻质隔墙拆除 2. 包括墙皮及墙上门窗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	144.88		
9	011709002002	隔断隔墙拆除（玻璃隔断）	[项目特征] 1. 玻璃隔断拆除 2. 包括墙上门窗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	21.06		
10	011708002001	铲除涂料墙面	1. 铲除原墙面涂料及抹灰层 2. 土建隔墙 3. 部位：污物走廊、男女值班、更衣、办公室 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	322.84		
11	011706003001	天棚吊顶拆除	[项目特征] 1. 矿棉板、铝扣板吊顶（龙骨及面层）整体拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	324.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011705001001	地砖地面拆除	[项目特征] 1. 地砖地面拆除 2. 拆除至建筑基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.53		
13	011704001001	塑胶地板拆除	[项目特征] 1. 原塑胶地板拆除 2. 拆除至建筑基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	293.73		
14	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除白灰、油气层及脱模剂层 2. 部位：机房墙面顶部 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	274.69		
		地面					
15	011103003001	橡胶地材地面	[项目特征] 1. 2mm厚抗静电橡胶地材 2. 自流平 3. 界面处理剂 4. C20细石混凝土找平层 5. 4:1硫酸钡水泥 6. 部位：铅防护手术室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设	m2	87.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011103003002	PVC地材地面	[项目特征] 1. 2mmPVC地材，基层面涂防静电地板胶粘合剂 2. 2~3mm厚自流平 3. 吸收性界面处理剂 4. C20细石混凝土找平层 5. 部位：办公室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设	m2	37.48		
17	011103003003	PVC地材地面（有防水）	[项目特征] 1. PVC地材，基层面涂防静电地板胶粘合剂 2. 2~3mm厚自流平 3. 吸收性界面处理剂 4. C20细石混凝土找平层 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料（I型）层 6. 刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶） 7. 部位：主任办公室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设	m2	11.64		
18	011103003004	塑胶地板地面	[项目特征] 1. 2mm塑胶地板 2. 自流平 3. 界面处理剂 4. C20细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设	m2	176.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 300*300防滑地砖 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 1:3水泥砂浆防水保护层 4. 2mm厚JS聚合物防水层2道 5. 1:3水泥砂浆或细石砼找坡最薄处20厚抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m ²	7.1		
20	011108001001	石材过门石	[项目特征] 1. 20厚石材，填缝剂，表面压光 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料（I型） 3. 刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	个	4		
21	011105001001	橡胶踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度100mm 2. 与地面相交处采用圆角处理 3. 地材造型 R40 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m	72.42		
22	011105001002	塑胶踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度100mm 2. 与地面相交处采用圆角处理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m	474.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011105001003	PVC踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度100mm 2. 与地面相交处采用圆角处理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m	27.34		
24	01B001	卫生间地台	[项目特征] 1. 红砖砌体 2. 炉渣回填 3. 10厚1:3水泥砂浆防水保护层 4. 20厚1:3水泥砂浆结合层 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料（I型） 6. 防滑地砖 [工作内容] 1. 砌砖 2. 铺垫层 3. 找平层 4. 面层铺设	项	1		
25	011704001002	塑胶地板拆除（非整体改造区域）	[项目特征] 1. 原塑胶地板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	303.94		
26	011103003008	塑胶地板更换（非整体改造区域）	[项目特征] 1. 更换原始塑胶地板，花纹同新建地面花纹 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设	m ²	303.94		
		墙面					
27	010502005001	隔墙地梁条带（卫生间）	[项目特征] 1. 高200*宽100 2. C20混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	0.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010401002001	砖墙	[项目特征] 1. 混凝土实心砖墙，砖与砖之间灰封饱满 2. 墙厚100mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.09		
29	010401002002	砖墙	[项目特征] 1. 混凝土实心砖墙，砖与砖之间灰封饱满 2. 墙厚120mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.98		
30	010401002003	砖墙	[项目特征] 1. 混凝土实心砖墙，砖与砖之间灰封饱满 2. 墙厚240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	12.82		
31	010401002004	砖墙	[项目特征] 1. 混凝土实心砖墙，砖与砖之间灰封饱满 2. 墙厚60mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011201001001	墙面抹灰	[项目特征] 1. 2*12mm水泥压力板挂网抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	73.92		
33	011207001001	整装模块化墙板-铅板基层	[项目特征] 1. 铅板墙面固定（铅板厚度2mm） 2. 30*50*1.2方钢骨架，竖向龙骨@800，横向龙骨@600，刷防锈漆 3. 燃烧等级A级 4. 做法详见装饰节点图4 10. 部位：铅防护手术室 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔离层、面层铺贴 3. 嵌缝、塞口	m2	186.69		
34	011207001002	整装模块化墙板	[项目特征] 1. 44mm厚中字铝快装模块化结构板 2. 防火防水保温填充材料 3. 正面1.2厚电解钢板喷涂 4. 背层0.5厚彩涂板 5. 50*25*1.2方管龙骨固定 6. 燃烧等级A级 7. 做法详见装饰节点图4 8. 部位：铅防护手术室 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔离层、面层铺贴 3. 嵌缝、塞口	m2	150.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011207001003	石膏板隔墙（非土建墙侧）	[项目特征] 1. C75轻钢龙骨，竖向龙骨间隔400，贯通龙骨标配（内填50厚防火岩棉） 2. 12mm石膏板双层双面 3. 隔墙耐火极限不小于1小时，燃烧等级A级 4. 做法详见装饰节点图5 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	117.67		
36	011207001004	石膏板隔墙（非土建墙侧）	[项目特征] 1. C75轻钢龙骨，竖向龙骨间隔400，贯通龙骨标配（内填50厚防火岩棉） 2. 12mm石膏板一面单层一面双层 3. 隔墙耐火极限不小于1小时，燃烧等级A级 4. 做法详见装饰节点图5 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	27.18		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 20 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011207001005	石膏板隔墙（土建墙侧）	[项目特征] 1. C75轻钢龙骨，竖向龙骨间隔400，贯通龙骨标配 2. 12mm石膏板单层单面 3. 隔墙耐火极限不小于1小时，燃烧等级A级 4. 做法详见装饰节点图5 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	228.46		
38	011207001006	石膏板隔墙（非土建墙侧）	[项目特征] 1. C75轻钢龙骨（内填50厚防火岩棉） 2. 12mm石膏板单层单面 3. 隔墙耐火极限不小于1小时，燃烧等级A级 4. 做法详见装饰节点图5 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	25.29		
39	011205001001	洁净板饰墙面	[项目特征] 1. 6mm医疗洁净板 2. 做法详见装饰节点图5 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	268.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011201001003	墙面抹灰	[项目特征] 1. 界面剂一道 2. 10厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛（水重3%~5%的108胶） 3. 6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 4. .做法详见装饰节点图1 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	291.43		
41	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 刮腻子三遍抹平 2. 封闭底涂料一道 3. 抗菌涂料两遍 4. .做法详见装饰节点图1 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	448.75		
42	011201001002	墙面抹灰	[项目特征] 1. 2*12mm水泥压力板挂网抹灰 2. 部位：卫生间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	87		
43	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料（I型） 2. 卫生间上翻300高 3. 淋浴间上翻1.8m高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 喷涂防水层	m2	15.45		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 20 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1. 300*600彩瓷砖, 填缝剂擦缝 2. 6厚素水泥浆 (或聚合物水泥浆) 粘接层 3. 素水泥浆一道 (用专用胶粘时无此道工序) 4. 6厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆基面刮糙或界面剂一道甩毛 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺粘 4. 面层铺贴、安装	m2	46.25		
45	011502001002	墙面防撞带	[项目特征] 1. 1. 2mm厚304拉丝不锈钢防撞带 2. 8mm硅酸钙板 3. 透明玻璃胶密封 4. 做法详见装饰节点图9 [工作内容] 1. 安装	m	32.4		
46	011502001004	不锈钢阳角条	[项目特征] 1. 不锈钢阳角条40*40 2. 做法详见装饰节点图9 [工作内容] 1. 安装	m	16.8		
		天棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011301001001	天棚顶防护层	[项目特征] 1. 硫酸钡水泥砂浆防护（上一层楼地面） 2. 部位：手术室 3. 做法详见装饰节点图2 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰	m2	87.72		
48	011302002001	跌级吊顶天棚-整体化一体化模块板	[项目特征] 1. 44mm厚中字铝快装模块化结构板 2. 表面整装1.2厚电解钢板喷涂 3. 背层0.5厚彩涂钢板 4. 铝合金骨架 5. 墙体与吊顶连接处采用R300圆弧型材过渡 6. 部位：铅防护手术室 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	87.86		
49	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 60U上人型轻钢龙骨 2. 9.5mm石膏板 3. 6mm医疗洁净板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	241.37		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 20 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011502001001	阴角装饰线条	[项目特征] 1. 墙体与吊顶连接处采用R4圆弧铝合金阴角线 2. 部位：洁净板吊顶 [工作内容] 1. 安装	m	431.3		
51	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 60U上人型轻钢龙骨 2. 600*600*0.8铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	7.1		
		门窗					
52	010802002001	带可视窗洁净门	[项目特征] 1. 门编号:MJ0822、MJ0922 2. 钢制洁净门制作安装 3. 钢化玻璃(10mm)观察窗 4. 门套制作安装 5. 五金铰链、把手及锁具等安装 6. 止门器安装 7. 做法见新增门表节点图11 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶 4. 玻璃安装	m2	33.88		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 20 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	010804007001	气密双开净化防火门	[项目特征] 1. 门编号:FM(甲)JQ1522 2. 钢制洁净门制作安装 3. 钢化玻璃(10mm)观察窗 4. 门套制作安装 5. 五金铰链、把手及逃生锁具等安装 6. 止门器安装 7. 做法见新增门表节点图11 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶 4. 玻璃安装 5. 密封性能测试	m2	9.9		
54	010804007002	双开净化防火门	[项目特征] 1. 门编号:FM(甲)J1522 2. 钢制洁净门制作安装 3. 钢化玻璃(10mm)观察窗 4. 门套制作安装 5. 五金铰链、把手及逃生锁具等安装 6. 止门器安装 7. 做法见新增门表节点图11 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶 4. 玻璃安装	m2	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	010804007003	单开自动气密门	[项目特征] 1. GY-QM1523, 钢板喷塑门体, 带铅玻璃观察窗 2. 不锈钢门套制作安装 3. 门体吊架、边框、轨道等安装 4. 五金铰链、外凸式把手、不锈钢防撞带等 5. 做法详见装饰节点图6 6. 部位：手术室 [工作内容] 1. 门（含框、门套）安装 2. 五金配件安装 3. 通电测试运行等	m2	10.35		
56	010804007004	单开自动平移气密门	[项目特征] 1. GY-QM1223, 钢板喷塑门体, 带双层5mm玻璃观察窗 2. 不锈钢门套制作安装 3. 门体吊架、边框、轨道等安装 4. 五金铰链、外凸式把手等 5. 做法详见装饰节点图6 6. 部位：手术室 [工作内容] 1. 门（含框、门套）安装 2. 五金配件安装 3. 通电测试运行等	m2	8.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 20 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	010804007005	单开手动平开气密门（手术室）	[项目特征] 1. S-QM1023，钢板喷塑门体，带观察窗 2. 钢板喷塑门框 3. 不锈钢五金铰链、把手及锁具等 4. 做法详见装饰节点图7 5. 部位：手术室 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 密封性能测试	m2	4.6		
58	010804007006	单开手动平开气密门（辅房）	[项目特征] 1. S-QM1023，钢板喷塑门体，带观察窗 2. 钢板喷塑门框 3. 不锈钢五金铰链、把手及锁具等 4. 做法详见装饰节点图7 5. 部位：手术室 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 密封性能测试	m2	4.6		
59	010804007007	单开自动平移气密门（利旧恢复安装）	[项目特征] 1. 单开自动气密门及门套恢复安装 2. 做法详见装饰节点图7 3. 部位：手术室 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 密封性能测试	m2	3.45		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 20 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 角钢骨架30*30*3 2. 18mm木工板，外刷防火涂料 3. 6mm医疗洁净板饰面 4. 窗帘盒宽200mm 5. 做法详见装饰节点图9 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	50.92		
61	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 20厚金线米黄大理石窗台板下翻边 2. 窗台板宽300mm 3. 做法详见装饰节点图9 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	11.08		
62	011502001003	成品阳角线	[项目特征] 1. 成品阳角条 2. 部位：窗户 3. 做法详见装饰节点图9 [工作内容] 1. 安装	m	64.8		
63	011503004001	输液导轨	[项目特征] 1. 吸顶式成品输液轨道 2. 做法详见装饰节点图9 [工作内容] 1. 安装	m	5		
64	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 墙面镜子 2. 部位：洗手池 3. 做法详见装饰节点图7 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 20 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	011501001001	更衣柜（不靠墙）	[项目特征] 1. 更衣柜制作安装 2. 部位：男女更衣室 3. 详见装饰家私布置图 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	17.39		
66	011501001002	更衣柜（靠墙）	[项目特征] 1. 更衣柜制作安装 2. 部位：男女更衣室 3. 详见装饰家私布置图 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	7.99		
67	011501001003	办公室柜子（不靠墙）	[项目特征] 1. 办公室柜子制作安装 2. 部位：办公室 3. 详见装饰家私布置图 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	5.29		
68	011501001004	办公室柜子（靠墙）	[项目特征] 1. 办公室柜子制作安装 2. 部位：办公室 3. 详见装饰家私布置图 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802002001	建筑物超高增加	[工作内容] 1. 建筑物层数6层以上、建筑高度20m以上，按照工程实际情况计取建筑物超高引起的施工降效费用	项	1		
3	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
4	011802013001	其他措施（医院施工特殊检测）	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
5	011802009001	安装与生产运行同时进行施工增加	[工作内容] 1. 走廊防护措施 2. 降效等假期、夜间施工	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011802012001	既有建筑物、设施保护	[工作内容] 1. 在工程施工过程中，对既有建筑物及地上设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				288894. 42
1. 1	暂列金	元			288894. 42
2	专业工程暂估价				
2. 1					
3	计日工				
3. 1					
3. 2					
3. 3					
4	总承包服务费				
4. 1	发包人供应材料保管费				
4. 2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4. 3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5. 1	优质工程增加费				
5. 2	智慧工地增加费				
合 计					288894. 42

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:屋顶式专用排烟风机 2. 型号:HTF(A) — I-6.5型专用排烟风机L=18000m3/h，H=620Pa，n=1450r/min，N=5.5KW，重量：250KG [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:风机设备支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	10		
3	030703012001	减振器	[项目特征] 1. 名称:弹簧减震垫片 [工作内容] 1. 安装	个	4		
4	030703006001	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1. 名称:帆布软接 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	1.44		
5	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:薄钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm以内 5. 板材厚度:1.0 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	43.8		
6	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 风管附件除锈，刷调合漆2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	232.58		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 阻燃型夹筋铝箔复面不燃绝热材料 2. 绝热厚度: 50mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	2.19		
8	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称: 280℃防火阀 2. 规格: 800x400 [工作内容] 1. 安装	个	2		
9	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 板式排烟口 (带手动控制装置) 2. 规格: 500X500 [工作内容] 1. 安装	个	2		
10	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称: 防火阀支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	10.01		
11	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 防火阀支架除锈, 刷调合漆2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	10.01		
12	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试: 通风空调工程检测调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 通风排烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 通风排烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
		空调新风（排风）					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:超静音天埋扇 PQ-20 2. 型号:风量: 200 m3/h, 最大静压: 100Pa, 接管尺寸: Φ100, 电源:220/1/50, V/Ph/Hz, 马达功率:23W, 噪音: 36dB, 净重:2.9kg [工作内容] 1. 安装	台	4		
2	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称:超静音天埋扇 PQ-30 2. 型号:风量: 300 m3/h, 最大静压: 125Pa, 接管尺寸: Φ150, 电源:220/1/50, V/Ph/Hz, 马达功率:23W, 噪音: 35dB, 净重:4.2kg [工作内容] 1. 安装	台	3		
3	030701003003	通风机	[项目特征] 1. 名称:排风机 P-01 2. 型号:风量: 150 m3/h, 机外余压: 115Pa, 风机类型: 离心式, 启动方式: 直接, 电源:220/1/50, V/Ph/Hz, 马达功率:18W, 噪音:21dB, 净重:5.5kg, 安装方式:吊装 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030701003004	通风机	[项目特征] 1. 名称:排风机 P-02, 04 2. 型号:风量: 300 m3/h, 机外余压: 132Pa, 风机类型:离心式, 启动方式:直接, 电源:220/1/50, V/Ph/Hz, 马达功率:36W, 噪音:27 dB, 净重:6.5kg, 安装方式:吊装 [工作内容] 1. 安装	台	2		
5	030701003005	通风机	[项目特征] 1. 名称:排风机 P-03 2. 型号:风量: 150 0m3/h, 机外余压: 520Pa, 风机类型:离心式, 启动方式:直接, 电源:380/3/50, V/Ph/Hz, 马达功率:640W, 噪音:44dB, 净重:27kg, 安装方式:吊装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
		空调新风（送风）					
6	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:空调新风机 SNX-1200 2. 型号:风量: 120 0m3/h, 机外余压: 196Pa, 制冷量: 14 kW, 制热量:9kW, 电源:220/1/50, V/Ph/Hz, 马达功率:0.275W, 噪音:45/39dB (A), 净重:62 kg, 安装方式:卧式暗装 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1. 名称:新风机室外机 SNX-1200 2. 型号:制冷量: 14KW [工作内容] 1. 安装	台	1		
		风机盘管					
8	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:空调室内机 SN-28 2. 型号:风量: 458m3/h, 机外余压: 30Pa, 制冷量: 2.8kW, 制热量:3.2kW, 电源:220/1/50, V/Ph/Hz, 马达功率:66W, 噪音:34/25dB(A), 净重:22kg, 安装方式:卧式暗装 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:弹簧吊架 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:空调室内机 SN-36 2. 型号:风量: 540 m3/h, 机外余压: 30Pa, 制冷量: 3.6kW, 制热量:4.0kW, 电源:220/1/50, V/Ph/Hz, 马达功率:66W, 噪音:37/27dB(A), 净重:22kg, 安装方式:卧式暗装 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:弹簧吊架 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	5		
10	030701007003	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:空调室内机 SN-56 2. 型号:风量: 850 m3/h, 机外余压: 30Pa, 制冷量: 5.6kW, 制热量:6.3kW, 电源:220/1/50, V/Ph/Hz, 马达功率:110W, 噪音:41/31dB(A), 净重:27kg, 安装方式:卧式暗装 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:弹簧吊架 [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030701004002	空调器	[项目特征] 1. 名称: 洁净空调循环机组（室内机） AHU-01 2. 型号: 送风量: 3000m3/h, 新风量: 1050m3/h, 机外余压: 750Pa, 电机功率: 4KW, 电机电流: 8.1A, 风机类型: 离心式, 电源: 380/3/50, V/Ph/Hz, 总功率: 45KW, 净重: 750kg [工作内容] 1. 安装	台	1		
12	030701004003	空调器	[项目特征] 1. 名称: 洁净空调循环机组（室内机） AHU-02 2. 型号: 送风量: 5700m3/h, 新风量: 1300m3/h, 机外余压: 750Pa, 电机功率: 5.5KW, 电机电流: 11A, 风机类型: 离心式, 电源: 380/3/50, V/Ph/Hz, 总功率: 58.6KW, 净重: 750kg, 安装方式: 卧式座地 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030701004004	空调器	[项目特征] 1. 名称: 洁净空调循环机组（室内机） AHU-03 2. 型号: 送风量: 3600m ³ /h, 新风量: 1080m ³ /h, 机外余压: 850Pa, 电机功率: 4KW, 电机电流: 8.1A, 风机类型: 离心式, 电源: 380/3/50, V/Ph/H z, 总功率: 58.6KW, 净重: 620kg, 安装方式: 卧式座地 [工作内容] 1. 安装	台	1		
14	030701006002	其他空调设备	[项目特征] 1. 名称: AHU-01 空调室外机 2. 型号: 制冷量: 36.4KW [工作内容] 1. 安装	台	1		
15	030701006003	其他空调设备	[项目特征] 1. 名称: AHU-02 空调室外机 2. 型号: 制冷量: 50.6KW [工作内容] 1. 安装	台	2		
16	030701006004	其他空调设备	[项目特征] 1. 名称: AHU-03 空调室外机 2. 型号: 制冷量: 45.8KW [工作内容] 1. 安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030701006005	其他空调设备	[项目特征] 1. 名称:SW-40 空调多联机室外机 2. 型号:制冷量: 40KW, 功率10.7KW, 噪声64/46dB(A) [工作内容] 1. 安装	台	1		
18	030503012001	其他传感器及变送器	[项目特征] 1. 名称:压差显示装置 2. 规格:数码显示, -30Pa~30Pa [工作内容] 1. 安装 2. 接线	支	2		
19	030701011001	净化工作台	[项目特征] 1. 名称:送风装置 2. 型号:1400*2600 [工作内容] 1. 安装	台	1		
20	030701011002	净化工作台	[项目特征] 1. 名称:送风装置 2. 型号:1800*2600 [工作内容] 1. 安装	台	1		
		风口风阀					
21	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:风机设备支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	120		
22	030703012001	减振器	[项目特征] 1. 名称:弹簧减震垫片 [工作内容] 1. 安装	个	48		
23	030703006001	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1. 名称:帆布软接 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	2.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:单层百叶顶回风口 2. 规格:320X320 [工作内容] 1. 安装	个	4		
25	030701010001	过滤器	[项目特征] 1. 名称:F5中效过滤器可拆卸更换 [工作内容] 1. 安装 2. 过滤器框架制作、安装	台	16		
26	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:方形散流器 2. 规格:320X320 [工作内容] 1. 安装	个	5		
27	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:回风口 2. 规格:400X250 [工作内容] 1. 安装	个	8		
28	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:回风口 2. 规格:400X400 [工作内容] 1. 安装	个	2		
29	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:高效送风口(带调节阀) 2. 型号:1000m3/h 3. 规格:600X600 [工作内容] 1. 安装	个	4		
30	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:高效送风口(带调节阀) 2. 型号:500m3/h 3. 规格:580X580 [工作内容] 1. 安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:排风口（带高效） 2. 规格:800X400 [工作内容] 1. 安装	个	1		
32	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:排风口（带中效） 2. 规格:500X300 [工作内容] 1. 安装	个	3		
33	030703003009	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:送风口 2. 规格:250X250 [工作内容] 1. 安装	个	3		
34	030703003010	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:送风口 2. 规格:320X320 [工作内容] 1. 安装	个	5		
35	030703003011	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:送风口 2. 规格:400X400 [工作内容] 1. 安装	个	2		
36	030703003012	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:下侧回风口, 竖向百叶 2. 规格:400X350 [工作内容] 1. 安装	个	4		
37	030703003013	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:下侧回风口, 竖向百叶 2. 规格:600X410 [工作内容] 1. 安装	个	4		
38	030703003014	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:下侧回风口, 竖向百叶 2. 规格:900X410 [工作内容] 1. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030703003015	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:下侧回风口, 竖向百叶 2. 规格:600X410 [工作内容] 1. 安装	个	4		
40	030703003016	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1200X400 [工作内容] 1. 安装	个	1		
41	030703003017	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:320X250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
42	030703003018	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400X320 [工作内容] 1. 安装	个	2		
43	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:电动密闭调节风阀 2. 规格:320X200 [工作内容] 1. 安装	个	9		
44	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:电动密闭调节风阀 2. 规格:400X320 [工作内容] 1. 安装	个	1		
45	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称:电动密闭调节风阀 2. 规格:500X250 [工作内容] 1. 安装	个	1		
46	030703001004	风阀	[项目特征] 1. 名称:电动密闭调节风阀 2. 规格:630X320 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030703001005	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节风阀 2. 规格:160X120 [工作内容] 1. 安装	个	3		
48	030703001006	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节风阀 2. 规格:200X200 [工作内容] 1. 安装	个	2		
49	030703001007	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节风阀 2. 规格:250X200 [工作内容] 1. 安装	个	10		
50	030703001008	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节风阀 2. 规格:320X200 [工作内容] 1. 安装	个	11		
51	030703001009	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节风阀 2. 规格:320X250 [工作内容] 1. 安装	个	5		
52	030703001010	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节风阀 2. 规格:400X250 [工作内容] 1. 安装	个	4		
53	030703001011	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节风阀 2. 规格:500X320 [工作内容] 1. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称: 空调风工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	030703001012	风阀	[项目特征] 1. 名称: 手动对开多叶调节风阀 2. 规格: 800X320 [工作内容] 1. 安装	个	1		
55	030703001013	风阀	[项目特征] 1. 名称: 防火阀 (70° C熔断) 2. 规格: 400X320 [工作内容] 1. 安装	个	1		
56	030703001014	风阀	[项目特征] 1. 名称: 防火阀 (70° C熔断) 2. 规格: 500X320 [工作内容] 1. 安装	个	3		
57	030703001015	风阀	[项目特征] 1. 名称: 防火阀 (70° C熔断) 2. 规格: 630X320 [工作内容] 1. 安装	个	1		
58	030703001016	风阀	[项目特征] 1. 名称: 防火阀 (70° C熔断) 2. 规格: 800X320 [工作内容] 1. 安装	个	1		
59	030703008001	消声器	[项目特征] 1. 名称: 消声器 2. 规格: 400×320×2000 (接口尺寸400×320) [工作内容] 1. 安装	个	1		
60	030703008002	消声器	[项目特征] 1. 名称: 消声器 2. 规格: 500×250×2000 (接口尺寸500×250) [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称: 空调风工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	030703008003	消声器	[项目特征] 1. 名称: 消声器 2. 规格: 500×320×2000(接口尺寸500×320) [工作内容] 1. 安装	个	2		
62	030703008004	消声器	[项目特征] 1. 名称: 消声器 2. 规格: 630×320×2000(接口尺寸630×320) [工作内容] 1. 安装	个	1		
63	030703008005	消声器	[项目特征] 1. 名称: 消声器 2. 规格: 800×320×1200(接口尺寸800×320) [工作内容] 1. 安装	个	1		
64	030703008006	消声器	[项目特征] 1. 名称: 消声器 2. 规格: 800×320×1500(接口尺寸800×320) [工作内容] 1. 安装	个	1		
65	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称: 防火阀支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	24.48		
66	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 防火阀支架除锈, 刷调合漆2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	24.48		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	030702002001	净化通风管道	[项目特征] 1. 名称:薄钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边320mm以内 5. 板材厚度:0.5 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	183.64		
68	030702002002	净化通风管道	[项目特征] 1. 名称:薄钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边450mm以内 5. 板材厚度:0.6 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	38.01		
69	030702002003	净化通风管道	[项目特征] 1. 名称:薄钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm以内 5. 板材厚度:0.6 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	139.1		
70	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 风管附件除锈,刷调合漆2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	1378.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
71	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 夹筋的离心玻璃棉板 20℃时, 导热系数应不大于0. 032W/(m. k), 密度为48kg/m3 2. 绝热厚度: 30mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	10. 68		
72	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试: 通风空调工程检测调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 空调风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调冷媒管工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001004001	铜管	[项目特征] 1. 材质:铜管 2. 规格:Φ6.35 3. 连接形式:钎焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄漏性试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷媒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	33.54		
2	031001004002	铜管	[项目特征] 1. 材质:铜管 2. 规格:Φ9.53 3. 连接形式:钎焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄漏性试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷媒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	118.11		
3	031001004003	铜管	[项目特征] 1. 材质:铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 连接形式:钎焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄漏性试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷媒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	63.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调冷媒管工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001004004	铜管	[项目特征] 1. 材质:铜管 2. 规格:Φ15.88 3. 连接形式:钎焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄漏性试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷媒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	26.47		
5	031001004005	铜管	[项目特征] 1. 材质:铜管 2. 规格:Φ19.05 3. 连接形式:钎焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄漏性试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷媒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	22		
6	031001004006	铜管	[项目特征] 1. 材质:铜管 2. 规格:Φ22.23 3. 连接形式:钎焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄漏性试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷媒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	69.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调冷媒管工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001004007	铜管	[项目特征] 1. 材质:铜管 2. 规格:Φ25.4 3. 连接形式:钎焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄漏性试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷媒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	30.02		
8	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹 4. 安装部位:室内 5. 介质:空调冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	42.35		
9	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 安装部位:室内 5. 介质:空调冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	28.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调冷媒管工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 安装部位:室内 5. 介质:空调冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	24.65		
11	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 安装部位:室内 5. 介质:空调冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.33		
12	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 安装部位:室内 5. 介质:空调冷凝水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.02		
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:空调分歧管 [工作内容] 1. 阀门连接	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 空调冷媒管工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.44		
15	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 35mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	1.17		
16	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料: 镀锌钢板 2. 厚度: 0.75 [工作内容] 1. 安装	m2	56.49		
17	031008002001	空调水工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式: 空调水系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 空调冷媒管工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 空调冷媒管工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		手术室基本装备配置					
1	030402012001	成套配电箱	<div>[项目特征] 1. 名称:器械柜 2. 型号:900*1700*400 3. 性能参数:SUS304不锈钢(分四门开启,上下两层内均有高强度之玻璃拖架,可放置足量手术器械。中间设抽屉。柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板,柜门颜色与手术室墙面主色调相协调,周边采用铝合金包边 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地</div>	台	2		
2	030402012002	成套配电箱	<div>[项目特征] 1. 名称:药品柜 2. 型号:900*1700*400 3. 性能参数:SUS304不锈钢(分四门开启,上下两层内均有高强度之玻璃拖架,可放置足量手术器械。中间设抽屉。柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板,柜门颜色与手术室墙面主色调相协调,周边采用铝合金包边 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地</div>	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:麻醉柜 2. 型号:900*1700*400 3. 性能参数:SUS304不锈钢(分四门开启,上下两层内均有高强度之玻璃拖架,可放置足量手术器械。中间设抽屉。柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板,柜门颜色与手术室墙面主色调相协调,周边采用铝合金包边 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
4	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:32寸液晶全触摸中央控制面板 2. 规格:1000*1000*200 3. 性能参数:显示手术室各种参数数据;照明开关、无影灯开关;具有群呼、电话、背景音乐等多重功能;控制空调机组启停、温湿度控制等;手术室环境监测功能,带书写台 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413007001	医疗专用灯	[项目特征] 1. 名称:观片灯 2. 型号:三联 3. 性能参数:埋入式,采用三联,滤光性好,照度不低于700lux [工作内容] 1. 安装	套	2		
6	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:组合插座箱 2. 型号:600*210*100 3. 性能参数:具备不锈钢面框,多功能插座,含接地端子,220V电源插座4个/每台,其中一台含380V电源插座一个 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	8		
7	030609001001	盘、箱、柜	[项目特征] 1. 名称:医用气体面盘 2. 型号:900*300*200 3. 性能参数:不锈钢制作 [工作内容] 1. 安装 2. 盘、柜校接线	台	2		
8	03B001	输液导轨	[项目特征] 1. 名称:输液导轨 2. 规格型号:2690 3. 性能参数:每套含2根轨道,4个吊钩 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030609001002	盘、箱、柜	[项目特征] 1. 名称:保温柜（恒温培养箱） 2. 型号:580*595*820 3. 性能参数:手术室设置 [工作内容] 1. 安装 2. 盘、柜校接线	台	2		
		配电箱					
10	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:总配电箱 2. 型号:7AT 3. 规格:600x1000x250 4. 安装方式:落地明装 5. 端子板外部接线:无端子外部接线 2. 5mm ² ，9个；无端子外部接线 6. 0mm ² ，42个 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
11	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:手术室配电箱 2. 型号:ALP8 3. 规格:500x600x180 4. 安装方式:距地1.5米 5. 端子板外部接线:无端子外部接线 2. 5mm ² ，28个；无端子外部接线 6. 0mm ² ，37个 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:手术室配电箱 2. 型号:ALP9 3. 规格:500x600x180 4. 安装方式:距地1.5米 5. 端子板外部接线:无端子外部接线 2.5mm ² , 28个; 无端子外部接线6.0mm ² , 37个 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
13	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:空调外机配电箱 2. 型号:KTAT 3. 规格:600x800x250 4. 安装方式:落地明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
14	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:排烟风机配电箱 2. 型号:PYJAT 3. 规格:400x600x200 4. 安装方式:距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:手术室排风机控制箱 2. 规格:400x600x200 3. 安装方式:距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
16	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:直彭型新风机组控制箱 2. 规格:400x600x200 3. 安装方式:距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
17	030402012012	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:空气洁净屏控制箱 2. 规格:400x600x200 3. 安装方式:距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:新风机组控制箱 2. 规格:400x600x200 3. 安装方式:距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
19	030402012014	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:插座箱（含4个插座） 2. 规格:400x600x200 3. 安装方式:距地1.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	10		
20	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:配电柜基础槽钢 2. 材质:10#槽钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	m	3.4		
		灯具、开关、插座					
21	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED灯（节能型灯具） 2. 型号:1x18W 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED灯（节能型灯具） 2. 型号:1x25W 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	22		
23	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED灯（节能型灯具） 2. 型号:1x40W 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	26		
24	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED灯（节能型灯具） 2. 型号:1x100W 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	9		
25	030413007002	医疗专用灯	[项目特征] 1. 名称:手术工作指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		
26	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具（LED光源, 自带蓄电池） 2. 型号:8W 3. 类型:距地为2.2米 [工作内容] 1. 安装	套	11		
27	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯（LED光源, 自带蓄电池） 2. 型号:1W 3. 类型:门框上方0.2米 [工作内容] 1. 安装	套	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯（LED光源, 自带蓄电池） 2. 型号:1W 3. 类型:门框上方0.2米 [工作内容] 1. 安装	套	2		
29	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散标志灯-复合信息标志灯（LED光源, 自带蓄电池） 2. 型号:1W 3. 类型:吊管安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
30	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装单极开关 2. 材质:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	5		
31	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装双极开关 2. 材质:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	5		
32	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装双控单极开关 2. 材质:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
33	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装三极开关 2. 材质:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 16 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联密闭防水单极开关 2. 材质:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	1		
35	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联密闭防水单极开关 2. 材质:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	1		
36	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联密闭防水单极开关 2. 材质:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
37	030413012008	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:风机盘管温控开关 [工作内容] 1. 安装	套	15		
38	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:地面插座 [工作内容] 1. 安装	套	2		
39	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:二极, 三极两用暗插座（安全型） 2. 材质:250V 16A [工作内容] 1. 安装	套	46		
40	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:防溅型三极（带保护门, 安全型）电热水器插座 2. 材质:250V 16A [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 16 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:小厨宝插座 2. 材质:3KW [工作内容] 1. 安装	套	5		
42	030503005001	传感器	[项目特征] 1. 名称:智能感应器 [工作内容] 1. 安装 2. 连接	支	6		
		桥架、配管					
43	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属强电钢制线槽 2. 规格:100x50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	50.51		
44	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属强电钢制线槽 2. 规格:150x100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	29.42		
45	030409016003	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属强电钢制线槽 2. 规格:200x100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	5.84		
46	030409016004	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:消防金属强电钢制线槽 2. 规格:100x50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	14.03		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 16 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	030416002001	铁构件	[项目特征] 1. 名称: 桥架支架制作安装 2. 材质: 型钢 (综合) [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	83.95		
48	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: KBG 电线管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	997.76		
49	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: KBG 电线管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	286.29		
50	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: KBG 电线管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	48.46		
51	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: KBG 电线管 2. 规格: DN40 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	3.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 16 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	5.57		
53	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	29.5		
54	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:暗装钢制接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	135		
55	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:暗装钢制开关盒 [工作内容] 1. 安装	个	107		
		电线、电缆					
56	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	53.01		
57	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4X6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	10.31		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 16 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
58	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5x4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	68.07		
59	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5x10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4		
60	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-4X6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
61	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5x4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	8		
62	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	2184.52		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 16 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
63	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	2002.47		
64	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 桥架穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	160.78		
65	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 桥架穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1044.09		
		电气调试					
66	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1. 名称: 排烟风机 检查接线 2. 额定功率 (kW): 5.5KW [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	1		

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	25		
2	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:带电话插孔手动火灾报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
3	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:火灾声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
4	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
5	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		
6	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防应急广播 2. 安装方式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:暗装钢制接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	45		
9	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:明装钢制接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	29		
10	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1224.4		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	686.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVV-2*4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	538.45		
13	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVVP-2*4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	537.54		
14	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数: 64以内 2. 线制: 总线 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
15	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1. 名称: 消防广播调试 [工作内容] 1. 系统调试	只	4		
16	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1. 名称: 消防电话插孔调试 [工作内容] 1. 系统调试	部	2		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		公区桥架					
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电钢制桥架 2. 规格:150x75 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	30.01		
2	030416002001	铁构件	[项目特征] 1. 名称:桥架支架制作安装 2. 材质:型钢（综合） [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	33.01		
		综合布线系统					
3	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	15		
4	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	16		
5	030502002003	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:无线AP盒 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	5		
6	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:暗装钢制接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	36		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	362.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6-UTP 3. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	362.56		
9	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6-UTP 3. 敷设方式:桥架穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	438.92		
10	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:8芯单模光缆 2. 敷设方式:桥架穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	150		
		网络系统					
11	030502002004	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	13		
12	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:暗装钢制接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	13		
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	143.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	33.96		
15	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6-UTP 3. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	177.37		
16	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6-UTP 3. 敷设方式:桥架穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	319.64		
17	030502005002	光缆	[项目特征] 1. 名称:8芯单模光缆 2. 敷设方式:桥架穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	150		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		冷水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管（内衬PE） 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	16.66		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管（内衬PE） 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	0.4		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管（内衬PE） 2. 规格:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	13.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管（内衬PE） 2. 规格:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	11.37		
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:冷水型PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5.1		
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:冷水型PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:冷水型PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7.8		
8	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:15mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.09		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 J11T-16型 2. 规格: DN40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查	个	1		
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 J11T-16型 2. 规格: DN20 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 J11T-16型 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查	个	3		
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 钢塑转换接头 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查	个	1		
13	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 钢塑转换接头 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查	个	1		
14	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型: 钢塑转换接头 2. 规格: DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查	个	6		
		热水					
15	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 热水型PPR管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 J11T-16型 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查	个	2		
		污水					
17	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水 管 2. 规格:DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5.1		
18	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水 管 2. 规格:DN75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	16.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.8		
20	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		
		废水					
21	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:废水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20.41		
22	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1. 类型:智能型降温水箱 2. 功率:≤50w 3. 容积量:20KG 4. 规格:600*600*600 [工作内容] 1. 安装 2. 消毒清洗 3. 满水试验	台	3		
24	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:加湿器 2. 型号:加湿量11.1KG/h, 电极功率11.2KW [工作内容] 1. 安装	个	1		
25	031003026002	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:加湿器 2. 型号:加湿量13.7KG/h, 电极功率11.2KW [工作内容] 1. 安装	个	1		
26	031003026003	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:加湿器 2. 型号:加湿量11.4KG/h, 电极功率11.2KW [工作内容] 1. 安装	个	1		
27	031005013001	水处理器	[项目特征] 1. 名称:电子水处理仪器 [工作内容] 1. 设备及附件安装 2. 接管	台	1		
28	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架制作、安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	102.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆2道, 调和漆2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	102.8		
		卫生洁具					
30	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型: 感应式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
31	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型: 缓冲间大洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
32	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型: 感应式蹲便池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
33	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质: 淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	2		
34	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质: 水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	4		
35	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 型号: 电热水器(50L) 2. 功率: 2.2KW [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	2		

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌焊接普通钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	14.86		
2	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:管道支架制作安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	20.5		
3	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆2道, 调和漆2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	20.5		
4	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:沟槽弯头 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	4		
5	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:卡箍 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	8		
		消火栓					
6	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:消火栓 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	15.73		
2	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	13.72		
3	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	9.6		
4	030901003004	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	38.2		
6	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	11.3		
7	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30.9		
8	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	69.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:沟槽三通 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:管道支架 制作安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	231.2		
11	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆2道, 调和漆2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	231.2		
12	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:沟槽三通 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	1		
13	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:沟槽大小头 2. 规格:DN150x100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
14	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:沟槽大小头 2. 规格:DN100x80 [工作内容] 1. 安装	个	1		
15	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:沟槽大小头 2. 规格:DN80x65 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:沟槽螺纹大小头 2. 规格:DN150x50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
17	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:沟槽螺纹大小头 2. 规格:DN65x50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
18	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:卡箍 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
19	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:卡箍 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
20	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:卡箍 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2		
21	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:卡箍 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	4		
		阀门和喷头					
22	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 名称:闭式玻璃球喷头 2. 材质、型号、规格:吊顶型 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	60		
		调试					
23	030911008001	水灭火控制装置调试	[工作内容] 1. 调试	点	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医用气体管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ14×1.5 3. 连接形式:氩弧焊焊接 4. 安装部位:室内 5. 介质:医用气体 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	7.63		
2	031001003002	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:脱脂无缝不锈钢管 2. 规格:Φ32×2.5 3. 连接形式:氩弧焊焊接 4. 安装部位:室内 5. 介质:医用气体 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	7.86		
3	031001004001	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ10×1.0 3. 连接形式:硬钎焊承插焊接 4. 安装部位:室内 5. 介质:医用气体 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	32.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医用气体管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001004002	铜管	[项目特征] 1. 材质:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ12×1.2 3. 连接形式:硬钎焊承插焊接 4. 安装部位:室内 5. 介质:医用气体 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	33.43		
5	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔部位:室内 2. 钻孔直径:DN25 [工作内容] 1. 钻孔	个	1		
6	031301003002	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔部位:室内 2. 钻孔直径:DN32 [工作内容] 1. 钻孔	个	3		
7	031301003003	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔部位:室内 2. 钻孔直径:DN40 [工作内容] 1. 钻孔	个	4		
8	031301005001	堵洞	[项目特征] 1. 孔洞直径:DN25 [工作内容] 1. 堵洞	个	1		
9	031301005002	堵洞	[项目特征] 1. 孔洞直径:DN32 [工作内容] 1. 堵洞	个	3		
10	031301005003	堵洞	[项目特征] 1. 孔洞直径:DN40 [工作内容] 1. 堵洞	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 医用气体管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1		
12	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	3		
13	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4		
14	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:医用铜质维修阀 2. 规格、压力等级:Φ15×1.2 3. 连接形式:YC球头连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
15	031004007001	混水装置	[项目特征] 1. 型号:气体终端 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装	台	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：医用气体管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 医用气体管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。