

育才中学消防改造项目工程

工程量清单

招 标 人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 消防接线端子箱 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	21
2	030202004001	空气断路器 [项目特征] 1. 名称: 短路隔离器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架制作、安装或基础槽钢安装	台	34
3	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	129
4	030705009002	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 消防应急广播 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	77
5	030705009003	警报装置 [项目特征] 1. 形式: 编码型火灾声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	47
6	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 规格: 手动火灾报警按钮(带电话插口) [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	47
7	030705008001	重复显示器 [项目特征] 1. 多线制: 火灾显示器 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	25
8	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 编码型输入/输出模块	只	22

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装 2. 调试		
9	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 钢索架设（拉紧装置安装） 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设	m	2317
10	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZN-RYJS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2083.68
11	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZN-BYJ-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1279.16
12	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZN-RYJS-2x1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	603.12
13	030701010001	消防水箱制作安装 [项目特征] 1. 材质:新增消防水箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油 4. 除锈、刷油	台	1
14	031004006001	信号报警装置柜、箱 [项目特征] 1. 名称:消防主机柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 柜箱组件、元件安装 3. 基础槽钢制作、安装、刷油 4. 支架制作、安装、刷油	台	1
15	030701019001	消防水泵接合器 [项目特征] 1. 型号:消火栓增压稳压设备	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]