

小汪润林场2025年森林保护项目-  
河东管护站

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

# 单项工程造价汇总表

工程名称：小汪润林场2025年森林保护项目-河东管护站

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	河东管护站								
合 计									

## 分部分项工程量清单

工程名称: 河东管护站

专业： 土木工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	一	防护挡墙		
	(一)	片石混凝土挡墙		
1	010102002001	石方开挖 1. 岩石类别: 松石 (漂石) 2. 基底摊座要求: 槽坑基底人工摊座	m3	82.62
2	010401001001	带形基础 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 20%毛石	m3	41.9
3	010404001001	片石混凝土挡墙 1. 墙类型: 挡墙 2. 墙厚度: 1000mm 3. 混凝土强度等级: C25片石混凝土	m3	71.4
4	010414002001	混凝土台阶 1. 构件的类型: 现浇混凝土台阶 2. 混凝土强度等级: C25	m3	24.5
5	010103001001	挡墙后背砂砾石回填 1. 土质要求: 砂砾石 2. 密实度要求: 0.96上 3. 夯填(碾压): 人工夯填 4. 运输距离: 50m	m3	84
	(二)	挡墙基础加固		
6	010102002002	石方开挖 1. 岩石类别: 松石 (漂石) 2. 基底摊座要求: 槽坑基底人工摊座	m3	14.49
7	010401001002	带形基础 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 20%毛石	m3	10.35
8	010404001002	片石混凝土挡墙 1. 墙类型: 挡墙 2. 墙厚度: 1000mm 3. 混凝土强度等级: C25片石混凝土	m3	20.61
9	010102002003	石方开挖 1. 岩石类别: 松石 (漂石) 2. 基底摊座要求: 槽坑基底人工摊座	m3	85.05
10	010401001003	带形基础 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 20%毛石	m3	60.75
11	010404001003	片石混凝土挡墙 1. 墙类型: 挡墙 2. 墙厚度: 1000mm 3. 混凝土强度等级: C25片石混凝土	m3	114.21
12	010102002004	石方开挖 1. 岩石类别: 松石 (漂石) 2. 基底摊座要求: 槽坑基底人工摊座	m3	18.9
13	010401001004	带形基础 1. 混凝土强度等级: C25	m3	13.5

# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 混凝土拌和料要求:20%毛石		
14	010404001004	片石混凝土挡墙 1. 墙类型:挡墙 2. 墙厚度:1000mm 3. 混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	45.06
15	010102002005	石方开挖 1. 岩石类别:松石（漂石） 2. 基底摊座要求:槽坑基底人工摊座	m3	25.2
16	010401001005	带形基础 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:20%毛石	m3	18
17	010404001005	片石混凝土挡墙 1. 墙类型:挡墙 2. 墙厚度:1000mm 3. 混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	25.2
	二	场地硬化		
18	020102002001	透水砖地面 1. 垫层材料种类、厚度:10mm厚C20混凝土; 20cm砂砾石 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:240*120*60透水砖	m2	76.03
19	040204003001	安砌混凝土道牙石 1. 材料:C30混凝土 2. 尺寸:500*250*100	m	23.5
	三	主楼走廊改造		
20	010606012001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:150*150*4方钢管 2. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆2遍 3. 预埋铁件、植筋	t	0.58
21	020406002002	金属平开窗 1. 窗类型:70系列断桥铝合金窗 2. 框材质、外围尺寸:1800*6300 3. 平开金刚纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 纱窗制作、安装	m2	34.02
	四	铁艺护栏		
22	010302001001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2. 墙体厚度:650mm 3. 墙体高度:300mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	8.87
23	010302005001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10实心砖 2. 柱类型:矩形	m3	2.78

# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 柱截面:400*240 4. 柱高:1370		
24	020506001001	真石漆 1. 基层类型:20mm厚水泥砂浆抹灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	93.99
25	050306005001	铁艺栏杆 1. 铁艺栏杆高度:900mm	m	45.5
	五	房屋改造		
		土建部分		
		拆除部分		
26	AB002	拆除屋面 [项目特征] 1. 瓦屋面 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清运	m2	85.91
27	AB001	铲除墙皮 [项目特征] 1. 位置:内墙、天棚 2. 种类:涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾清运	m2	257.29
28	AB003	铲除水泥砂浆地面 [项目特征] 1. 种类:水泥砂浆地面 2. 位置:台阶、走廊 [工作内容] 1. 铲除面层 2. 垃圾清运	m2	13.73
29	AB009	铲除块料地面 [项目特征] 1. 瓷砖地面 [工作内容] 1. 铲除面层 2. 垃圾清运	m2	12.19
30	AB004	拆除窗子 [项目特征] 1. 规格:1500*1500、1000*1500 2. 材质:铝合金 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	樘	8
31	AB005	拆除门 [项目特征] 1. 材质:金属 2. 规格:2400*1000	樘	4

# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 清理		
		新建部分		
32	010602002001	钢桁架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:120*60*2.5镀锌方钢管 2. 安装高度:3.55m [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.85
33	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:60*40*2镀锌方钢管 2. 安装高度:3.55 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.304
34	010701001001	瓦屋面 [项目特征] 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦 2. 防水材料种类:SBS卷材 3. 保温层:60mm厚 4. 基层材料种类:屋面板 5. 300mm高封沿板 [工作内容] 1. 基层铺设 2. 铺防水层 3. 安顺水条和挂瓦条 4. 安瓦	m2	85.32
35	010302001002	实心砖墙 [项目特征](卫生间隔墙) 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120 4. 墙体高度:3.05m [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	0.73
36	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	0.43

# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 材料运输		
37	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	12.2
38	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 钢防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 900*2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	4
39	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 成品铝合金门 2. 框材质、外围尺寸: 800*2100 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 钢化玻璃 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
40	020406002003	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金中空玻璃 (空气间层 (12mm)) 2. 框材质、外围尺寸: 1000*1500 3. 平开金刚纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 纱窗制作、安装	樘	4
41	020406002004	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金中空玻璃 (空气间层 (12mm)) 2. 框材质、外围尺寸: 1500*1500 3. 平开金刚纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 纱窗制作、安装	樘	4
42	020302001001	天棚吊顶 [项目特征]	m2	36.6

# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		部位：所有房间 1. 6厚600*600铝扣板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2. U型轻钢次龙骨CB60× 27（或CB50× 20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
43	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：水泥砂浆抹灰 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	115.51
44	020204003001	块料墙面（卫生间） [项目特征] A饰面：1、白水泥擦缝 2、300*600瓷砖（粘贴前先将瓷砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6. 做法参陕09J01-内112: [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m2	50.7
45	020506001002	真石漆 1. 外墙真石漆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 做法：陕09J01外4A [工作内容] 基层清理	m2	87.73



# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		砂浆制作、运输 底层抹灰 抹面层 抹装饰面 勾分格缝		
46	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 硬质岩棉板(平行纤维) [工作内容] 1. 基层清理 2. 填贴保温材料 3. 嵌缝 4. 刷防护材料	m2	87.73
47	020102002002	块料楼地面 (卫生间) [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300 瓷砖 3. 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层 4. 做法参陕09J01-地29 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设	m2	11.95
48	020102002003	块料楼地面 [项目特征] (走廊) 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 防滑瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	8.01
49	020108002001	块料台阶面 [项目特征] 1. 粘结层材料种类: 1: 2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 防滑瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	3.43
		电气安装部分		

# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
50	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:成套配电箱 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
51	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 砖墙刨槽70*70 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒安装 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 接地	m	61.4
52	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 规格:BV10mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	40
53	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 规格:BV2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	200
54	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 规格:BV4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	128
55	030213004001	双管LED灯 [项目特征] 1. 名称:双管LED灯 2. 型号:型号自选 2×16W 3. 规格:双管 4. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	6
56	030213004002	双管LED防水防尘吸顶灯(卫生间) [项目特征] 1. 名称:双管LED灯 2. 型号:型号自选 2×16W 3. 规格:双管 4. 安装方式:吸顶	套	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
57	030213001001	普通吸顶灯 [项目特征] 1. 名称、型号:1*28WLED吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	4
58	030213001002	LED防水防尘吸顶灯（淋浴间） [项目特征] 1. 名称、型号:1*28WLEDLED防水防尘吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	1
59	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联翘板式暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
60	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联暗装开关 2. 型号:10A 250V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	5
61	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相二加三孔暗插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	19
62	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:洗衣机插座（带开关、防溅盒） [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
63	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:壁挂空调插座(带开关) 安全型三孔 2. 型号:250V~16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3
64	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:电热水器插座（带开关、防溅盒）	个	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		安全型三孔 2. 型号:250V~16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
		给排水部分		
65	AB010	挖除混凝土地面 [项目特征] 1. C30混凝土地面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 开挖 2. 清运	m2	8
66	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别:四类土 2. 宽度:40cm 3. 挖沟平均深度:50cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输 3. 回填	m	20
67	020101003001	混凝土楼地面 [项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级:C30, 18cm [工作内容] 1. 面层铺设 2. 材料运输	m2	8
68	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	8.5
69	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN20	m	4.5

# 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		
70	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
71	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN110 5. 连接形式: 专用粘接剂粘接连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 3. 水压及泄漏试验	m	20
72	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN110 5. 连接形式: 专用粘接剂粘接连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 3. 水压及泄漏试验	m	8
73	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 专用粘接剂粘接连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 3. 水压及泄漏试验	m	6
74	030804017001	地漏	个	2

## 分部分项工程量清单

工程名称：河东管护站

专业： 土木工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：河东管护站

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：河东管护站

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：河东管护站

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：河东管护站

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]