

长乐公园零星维修项目 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间：        年    月    日

复核时间：        年    月    日





# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		藤本月季钢架花廊		
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 开完尺寸: 80*80cm 3. 挖土深度: 100cm 4. 弃土运距: 另计 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.68
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 部位: 垫层底部0.5m厚回填 2. 土质要求: 3:7灰土回填 3. 密实度要求: ≥94% 4. 夯填(碾压): 分层夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	3.84
3	010401002001	钢架独立基础 [项目特征] 1. 浇筑尺寸: 60*60*50cm 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 现场拌合 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	2.16
4	010606011001	焊接框架 [项目特征] 1. 80方钢整体立柱, 8根 拱梁40方钢管, 框架面层20方管) 2. 高度1.5m [工作内容] 1. 基础砌筑、安装 3. 钢制制作安装	t	2.649
5	020505001001	金属面油漆 [项目特征] 1. 打磨清理基层 2. 喷刷m-1600专用氟碳底漆 3. 喷刷m-8500氟碳漆面漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	t	2.649

# 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料、油漆		
		拱形花架		
6	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 开完尺寸: 100*100cm 3. 挖土深度: 120cm 4. 弃土运距: 另计 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.2
7	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 部位: 垫层底部0.5m厚回填 2. 土质要求: 3:7灰土回填 3. 密实度要求: ≥94% 4. 夯填(碾压): 分层夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	1.92
8	010401002002	钢架独立基础 [项目特征] 1. 浇筑尺寸: 80*80*80cm 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 现场拌合 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	3.07
9	010606011002	方钢立柱制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌方管 2. 规格100*100*5.0 3. 高度3.5m 4. 深入混凝土底座60cm 5. 80*80方管间隔50cm焊接 [工作内容] 1. 基础砌筑、安装 2. 钢制制作安装	t	1.79
10	010606011003	挑檐梁制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌方管 2. 规格80*80*2.0	t	0.336

# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 长度1.6m 4. 安装高度：3.5m 4. 80*80方管间隔50cm焊接 [工作内容] 1. 基础砌筑、安装 3. 钢制制作安装		
11	010606011004	拱形梁制作安装 [项目特征] 1. 材质：镀锌方管冷弯 2. 规格80*80*2.0 3. 跨度5.6m 4. 安装高度：4m 5. 80*80方管间隔50cm焊接 6. 铁艺花焊接安装 [工作内容] 1. 基础砌筑、安装 3. 钢制制作安装	t	0.397
12	010606012001	零星钢构件 [项目特征] 1. 构件名称：预埋件 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.5
13	020505001002	金属面油漆 [项目特征] 1. 打磨清理基层 2. 喷刷m-1600专用氟碳底漆 3. 喷刷m-8500氟碳漆面漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	t	3.023
14	010103001005	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运	车	3
		大自然健身大树支撑		
15	AB001	大树支撑 [项目特征] 1. 开挖底座基坑70mm*40mm，基坑内编钢筋笼 $\phi$ 12*70mm*40mm，圆柱编钢筋笼立柱 $\phi$ 12*60mm*20mm，混凝土浇筑底座及立柱 2. 立柱外围挂钢网，钢网水泥及云石胶挂面。 3. 制作仿真树纹。 4. 喷涂木纹漆、环氧底漆、丙烯颜料及户外涂料。	个	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 搭设安装 2. 材料运输		
		园区管道疏通、公厕化粪池		
16	AB002	公厕化粪池清理 [项目特征] 1. 化粪池清理 2. 化粪池容积2m³ /个 [工作内容] 1. 清理、垃圾外运	个	6
17	AB003	园区管道疏通 [项目特征] 1. 园区管道疏通 2. 工程量暂定 [工作内容] 1. 清理、垃圾外运	m	1800
18	AB013	卫生间疏通 [项目特征] 1. 卫生间疏通 2. 暂定量 [工作内容] 1. 维修	次	35
		园区座凳维修及增设座椅		
19	AB015	园区坐凳维修 [项目特征] 1. 园区坐凳维修 [工作内容] 1. 维修	套	50
20	AB016	长条石材景观椅 [项目特征] 1. 长条石材景观椅150cm*42cm*45.5cm [工作内容] 1. 制作、运输和安装	套	50
		园区设施维修保养		
21	AB004	八角亭维修保养 [项目特征] 1. 八角亭维修保养 2. 暂定量 [工作内容] 1. 打磨、重新喷涂	m2	180
22	AB005	防腐木栏杆破损处拆除 [项目特征] 1. 防腐木栏杆破损处拆除更换 2. 暂定量 [工作内容] 1. 拆除、更换	m	200
23	AB006	防腐木平台地板调整	m2	1200

# 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 防腐木平台地板调整 2. 暂定量 [工作内容] 1. 调整		
		曝气机维修保养		
24	AB014	曝气机维修保养 [项目特征] 1. 维修明细: 人工打捞水泵、更换电机、电缆更换 [工作内容] 1. 维修、保养	次	30
		基础设施类维修维护		
25	020204001001	石材修复 [项目特征] 1. 50厚大理石 2. 10mm厚1:3水泥砂浆 3. 铲除原有砂浆粘接层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	180
26	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 300*200瓷砖 2. 15mm厚1:3水泥砂浆 3. 铲除原有砂浆粘接层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	120
27	AB011	修补护坡 [项目特征] 1. 50厚1:3水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、抹灰	m2	30
28	010301001001	砖砌挡土墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设	m3	12.5



## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801004001	柔性抗震铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给排水 3. 材质：柔性抗震铸铁 4. 规格：DN200 5. 连接形式：胶圈接口 6. 工程量暂估 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	20
2	030801004002	柔性抗震铸铁管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给排水 3. 材质：柔性抗震铸铁 4. 规格：DN100 5. 连接形式：胶圈接口 6. 工程量暂估 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	30
3	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给排水 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 连接形式：焊接 6. 工程量暂估 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	50
4	030801002002	钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给排水 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：焊接 6. 工程量暂估 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	85
5	030801002003	钢管	m	120

# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给排水 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：焊接 6. 工程量暂估 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗		
6	030801002004	钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给排水 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：焊接 6. 工程量暂估 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	130
7	030803003001	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格：球阀 DN200 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	1
8	030803003002	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格：球阀 DN100 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	2
9	030803003003	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格：球阀 DN80 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	3
10	030803003004	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格：球阀 DN65 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	10
11	030803003005	焊接法兰阀门 [项目特征]	个	14



# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 型号、规格:球阀 DN50 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装		
12	030803003006	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格:球阀 DN32 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	15
13	030803003007	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格:蝶阀 DN200 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	1
14	030803003008	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格:蝶阀 DN100 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	5
15	030803003009	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格:蝶阀 DN80 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	5
16	030803003010	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格:蝶阀 DN65 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	15
17	030803003011	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格:蝶阀 DN50 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	10
18	030803003012	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 型号、规格:蝶阀 DN32 2. 工程量暂估 [工作内容] 1. 安装	个	10
19	030803003013	焊接法兰阀门 [项目特征]	个	1

## 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：给排水工程      专业：给排水 采暖 燃气工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]