西安市中心医院工程类

合 同

项目名称：北大街南院区地下停车场改造项目

甲　方：西安市中心医院

乙　方：陕西倾古沐建设工程有限公司

二0二五年九月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方：西安市中心医院

乙方：陕西倾古沐建设工程有限公司

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

工程名称：北大街南院区地下停车场改造项目。

工程地点：北大街南院区门诊负一层。

工程概况：西安市中心医院（南区)地下车库改造项目，项目位于西安市中心医院南区，本工程计划改造面积约 1373 ㎡，主要内容包括（1）车库出入口、人行通道雨棚拆除及新建；（2）车库地面、墙面等拆除、改造；（3）车库标识标牌、标线、车档、护角等更换；（4）车库出入口景观绿化。

承包形式：本工程为交钥匙工程，施工产生的垃圾由乙方负责处理，中标公司应在合同签订之日起40个工作日一次性支付前期设计费用28812.00元。

二、合同工期：总日历天数为 40 日历天（合同生效之日起计）

三、主要内容及要求

1、工程内容

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

西安市中心医院北大街南院区地下
停车场改造项目工程

投 标 总 价

投标总价(小写)：434393.92元

(大写)：肆拾叁万肆仟叁佰玖拾叁元玖角贰分

投 标 人：陕西倾古沐建设工程有限公司（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2025年 9月 12日

工程项目总造价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	造价（元）
1	西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目	434393.92
	合　　计	434393.92
总报价(大写)：肆拾叁万肆仟叁佰玖拾叁元玖角贰分		

工程项目总造价表

项目名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目	434,393.92	376,881.75	21,246.14		18,911.09	35702.1	2001.79	14,133.54	16,546.91
1.1	西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程	412,020.57	356,881.75	20,600.14		17,925.93	33803.37	1897.51	13,397.27	15,606.91
1.2	西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程	22,373.35	20,000.00	740.00		985.16	1838.73	104.28	736.27	740.00
合计		434,393.92	376,881.75	21,246.14		18,911.09	35702.1	2001.79	14,133.54	16,546.91

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单项工程造价汇总表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程	412020.57
2	西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程	22373.35
合　　价		434393.92

单项工程造价汇总表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程	356881.76	20506.14	15806.91		17925.93	33863.37	1897.51	412020.67
2	西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程	20000.00	740.00	740.00		985.16	1838.73	104.28	22373.35
合　计		376881.76	21246.14	16546.91		18911.09	35702.1	2001.79	434393.92

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单位工程造价汇总表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	造　价（元）
1	分部分项工程费	356881.75
1.1	Σ(综合单价×工程量)	333207.82
1.2	可能发生的差价	23673.93
2	措施项目费	20506.14
2.1	Σ(综合单价×工程量)	20506.14
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	15806.91
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	17925.93
4.3	建筑施工安全生产责任保险	566.08
5	税前工程造价	376259.69
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	376259.69
6	增值税销项税额	33863.37
7	附加税	1897.51
8	工程造价	412020.57
合　　计		412,020.57

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程量清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		拆除				
1	020506001001	原车库及坡道地面消理 [项目特征] 1.拆除原有行车道及车位、坡道地坪 2.原地面裂缝切割V型槽，裂缝、凹槽、孔洞修补找平、混凝土密封固化剂3遍，增加原混凝土强度； 3.拆除垃圾外运 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	1373	8.00	10984.00
2	AB001	原车库及人行雨棚拆除 [项目特征] 1.原车库及人行雨棚拆除 2.拆除垃圾外运 3.清单工程量按水平投影面积 [工作内容] 1.拆除 2.垃圾外运	m2	151.93	33.75	5127.64
3	BB001	定位器拆除 [项目特征] 1.拆除原有定位器 2.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除 2.外运	组	38	5.20	197.60
4	BB002	护墙角拆除 [项目特征] 1.拆除原有护墙角 2.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除 2.外运	个	44	5.65	248.60
5	BB003	指示牌拆除 [项目特征] 1.车库原有指示牌、龙门牌等拆除 2.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除 2.外运	个	5	56.51	282.55
6	AB002	减速路拱 [项目特征] 1.原有减速路拱拆除 2.垃圾外运 [工作内容]	m	16.5	16.51	272.42
本页合计						17112.81

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程量清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1.拆除 2.外运				
7	AB003	砖基础拆除 [项目特征] 1.原人行道雨棚砖基础拆除 2.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除 2.外运	m3	1.06	82.47	87.42
		分部小计				17200.23
		地下车库				
8	AB004	橡胶定位器 [项目特征] 1.规格：550×150×105mm 2.材质：优质橡塑定位器，膨胀螺丝锚固 [工作内容] 1.运输、安装	组	38	80.00	3040.00
9	AB005	减速路拱 [项目特征] 1.规格:500×350×50mm, 2.材质:优质橡胶，膨胀螺丝锚固 [工作内容] 1.运输、安装	m	16.5	50.00	825.00
10	AB006	橡胶护角 [项目特征] 1.规格:800mm×200mm×10mm 2.采用优质橡胶 [工作内容] 1.运输、安装	个	44	100.00	4400.00
11	040205005001	反光镜 [项目特征] 1.规格:Φ800mmPC防爆树脂 [工作内容] 1.安装	组	2	200.00	400.00
12	040205005002	出入口龙门牌 [项目特征] 1.尺寸:3200mm×1000mm×1.5mm 2.材质:高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑刻字，机械贴膜 3.入口限高杆:72mm镀锌钢管，面贴反光膜，长度3m [工作内容] 1.制作、安装	组	2	1500.00	3000.00
13	040205005003	车行出口指示牌 [项目特征]	组	2	500.00	1000.00
本页合计						12752.42

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程量清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1.尺寸:800mm×500mm×1.5mm 2.材质:高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑割字,机械贴膜 [工作内容] 1.制作、安装				
14	040205005004	车行引导指示标牌 [项目特征] 1.尺寸:Φ600*1.5mm 2.材质:高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑割字,机械贴膜 [工作内容] 1.制作、安装	组	1	300.00	300.00
15	040205005005	导向标 [项目特征] 1.尺寸:1600mm×500mm×1.5mm 2.材质:高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑割字,机械贴膜 [工作内容] 1.制作、安装	组	28	1100.00	30800.00
16	040205008001	标准车位车位线 [项目特征] 1.形式:采用道路专用冷涂涂料 2.线宽100 [工作内容] 1.画线	m2	58.44	15.12	883.61
17	040205007001	直行箭头 [项目特征] 1.油漆品种:采用道路专用常温标线漆 2.规格:长3000 [工作内容] 1.画线	个	3	54.89	164.67
18	040205008002	通道线 [项目特征] 1.油漆品种:采用道路专用冷涂涂料 2.线宽:150mm 3.线形:实线 [工作内容] 1.画线	m2	20.36	15.12	307.84
19	040205008003	坡道划线 [项目特征] 1.油漆品种:采用道路专用冷涂涂料 2.线宽:150mm 3.线形:实线 [工作内容] 1.画线	m2	42.57	15.12	643.66
本页合计						33099.78

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程量清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
20	020506001002	车库柱面刷漆 [项目特征] 1.表面找平打磨，乳胶漆修补，环保型水性彩色防霉抗污涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	64	17.89	1144.96
21	020506001003	车库出入口坡道 [项目特征] 1.表面找平打磨，乳胶漆修补，环保型水性彩色防霉抗污涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	120	17.89	2146.80
22	020506001004	2.0mm厚环氧树脂自流平超耐磨地坪漆地面 [项目特征] 1.聚氨酯超耐磨层 2.涂刷面涂层 3.涂刷批涂层 4.刮涂砂浆层 5.刮底涂层 6.具体工艺详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	1177.5	74.00	87135.00
23	020506001005	3.0-5.0mm厚环氧树脂无震动止滑坡道 [项目特征] 1聚氨酯超耐磨层 2.涂刷面漆 3.刮涂腻子层 4.刮涂砂浆层 5.刮涂底漆 6.具体工艺详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	245.07	80.00	19605.60
24	020506001006	出入口坡道墙面乳胶漆 [项目特征] 1.喷白色乳胶漆 2.批刮腻子，打磨平整 3.原墙面修补 4.铲除原墙面至基层，打磨平整	m2	384	19.21	7376.64
本页合计						117409.00

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程量清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆				
25	020506001007	车库墙面乳胶漆 [项目特征] 1.喷白色乳胶漆 2.批刮腻子，打磨平整 3.原墙面修补 4.铲除原墙面至基层，打磨平整 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	574.6	19.21	11038.07
		分部小计				174211.85
		车库玻璃雨棚				
26	020605001001	玻璃雨棚 [项目特征] 1.6+6mm双钢化夹胶玻璃，耐候密封胶后垫泡沫棒压板 2.具体做法详见图纸 3.清单工程量为玻璃水平投影面积 [工作内容] 1.制作、安装	m2	161	180.00	28980.00
27	020207001001	雨棚铝板 [项目特征] 1.3.0mm铝单板饰面(表面油漆) 2.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	m2	54.17	132.71	7188.90
28	010601001001	玻璃雨棚钢结构 [项目特征] 1.钢梁：80*120*5矩管/40*80*4矩管 3.钢柱：100*100*5矩管 4.墙面：60*40*4mm矩管 5.12mm后置预埋板，Φ12化学锚栓 6.表面除锈刷漆 7.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	t	11.05	7400.00	81770.00
		分部小计				117938.90
		人行通道雨棚				
29	020207001002	雨棚铝板 [项目特征] 1.3.0mm铝单板饰面(表面油漆)	m2	48.04	132.71	6375.39
本页合计						135352.36

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程量清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆				
25	020506001007	车库墙面乳胶漆 [项目特征] 1.喷白色乳胶漆 2.批刮腻子，打磨平整 3.原墙面修补 4.铲除原墙面至基层，打磨平整 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	574.6	19.21	11038.07
		分部小计				174211.85
		车库玻璃雨棚				
26	020605001001	玻璃雨棚 [项目特征] 1.6+6mm双钢化夹胶玻璃，耐候密封胶后垫泡沫棒压板 2.具体做法详见图纸 3.清单工程量为玻璃水平投影面积 [工作内容] 1.制作、安装	m2	161	180.00	28980.00
27	020207001001	雨棚铝板 [项目特征] 1.3.0mm铝单板饰面(表面油漆) 2.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	m2	54.17	132.71	7188.90
28	010601001001	玻璃雨棚钢结构 [项目特征] 1.钢梁：80*120*5矩管/40*80*4矩管 3.钢柱：100*100*5矩管 4.墙面：60*40*4mm矩管 5.12mm后置预埋板，Φ12化学锚栓 6.表面除锈刷漆 7.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	t	11.05	7400.00	81770.00
		分部小计				117938.90
		人行通道雨棚				
29	020207001002	雨棚铝板 [项目特征] 1.3.0mm铝单板饰面(表面油漆)	m2	48.04	132.71	6375.39
本页合计						135352.36

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程量清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装				
30	AB007	雨棚钢结构 [项目特征] 1.钢梁：80*80矩管/80*40矩管 2.墙面：30*20矩管 3.12mm后置预埋板，Φ12化学锚栓 4.表面除锈刷漆 5.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	t	1.94	7400.00	14356.00
31	010301001001	砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖，水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	0.53	385.62	204.38
32	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1.面层:白色瓷砖，水泥砂浆黏贴 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴	m2	8.21	75.29	618.13
33	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1.尺寸：1540*1260mm 2.框材质：30*20mm矩管，表面除锈刷油漆 3.含门锁等五金配件 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆	樘	2	1151.47	2302.94
		分部小计				23856.84
本页合计						17481.45
合计						333207.82

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

措施项目清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				4699.23
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	2362.54	2362.54
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	2251.74	2251.74
2.5	装饰装修	项	1	110.80	110.80
3	二次搬运	项	1	1036.91	1036.91
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	1007.36	1007.36
3.5	装饰装修	项	1	29.55	29.55
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1299.78	1299.78
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	1244.38	1244.38
4.5	装饰装修	项	1	55.40	55.40
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合　计				4699.23

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造
项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额	项	1		
2	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		
	合　计				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

计日工计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	人工				
2	材料				
3	机械				
总　计					

总承包服务费计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	发包人发包专业工程管理服务费		1		
2	发包人供应材料、设备保管费		1		

规费、税金项目清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	规费	项	1	17925.93	17925.93
1	社会保障费	项	1	16227.69	16227.69
1.1	养老保险	项	1	13397.27	13397.27
1.2	失业保险	项	1	566.08	566.08
1.3	医疗保险	项	1	1698.25	1698.25
1.4	工伤保险	项	1	264.17	264.17
1.5	残疾人就业保险	项	1	150.96	150.96
1.6	女工生育保险	项	1	150.96	150.96
2	住房公积金	项	1	1132.16	1132.16
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	566.08	566.08
规费合计					17925.93
二	安全文明施工措施费	项	1	15806.91	15806.91
安全文明施工措施费合计					15806.91
三	增值税销项税额	项	1	33863.37	33863.37
四	附加税	项	1	1897.51	1897.51

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-建筑工程　　专业：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单 价(元)	备注
1	BCCLF1	原车库及坡道地面清理	m2	1373	8	
2	BCCLF15	橡胶定位器	组	38	80	
3	BCCLF18	减速路拱	m	16.5	50	
4	BCCLF21	橡胶护角	个	44	100	
5	BCCLF24	反光镜	组	2	200	
6	BCCLF28	出入口龙门牌　尺寸:3200mm×1000mm×1.5mm	组	2	1500	
7	BCCLF3	原车库及人行雨棚拆除	m2	151.93	24	
8	BCCLF31	车行出口指示牌 尺寸:800mm×500mm×1.5mm	组	2	500	
9	BCCLF34	车行引导指示标牌 尺寸:Φ600*1.5mm	组	1	300	
10	BCCLF37	导向标 1600mm×500mm×1.5mm	组	28	1100	
11	BCCLF40	2.0mm厚环氧树脂自流平超耐磨地坪漆地面	m2	1177.5	74	
12	BCCLF44	3.0-5.0mm厚环氧树脂无震动止滑坡道	m2	245.07	80	
13	BCCLF47	玻璃雨棚	m2	161	180	
14	BCCLF54	玻璃雨棚钢结构	t	12.99	7400	
15	BCCLF6	垃圾外运	m3	26.5535	60	
16	C00359	防水腻子	kg	914.08	9	
17	C00735	铝板 600×600	m2	107.3205	110	
18	C00805	铝合金推拉门(含玻璃)	m2	3.5894	540	
19	C01064	乳胶漆	kg	323.9271	13.56	
20	Z00325	氯化橡胶标线漆(2928)	kg	53.8883	6.8	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单位工程造价汇总表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	造　价（元）
1	分部分项工程费	20000.00
1.1	Σ(综合单价×工程量)	20000.00
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	740.00
2.1	Σ(综合单价×工程量)	740.00
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	740.00
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	985.16
4.3	建筑施工安全生产责任保险	31.11
5	税前工程造价	20430.34
5.1	综合系数	20430.34
6	增值税销项税额	1838.73
7	附加税	104.28
8	工程造价	22373.35
合　　计		22,373.35

答处证备装据确工断长雕版

保证期限：至 年 月 日 发证机关：

设备编号	设备名称	规格型号	数量	单位	出厂日期	检测结果	备注
设备01	压力表	Y-100	1	台	2023-05	合格	

措施项目清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
	合　计				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额	项	1		
2	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		

计日工计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	人工				
2	材料				
3	机械				
总　计					

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总承包服务费计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	发包人发包专业工程管理服务费		1		
2	发包人供应材料、设备保管费		1		

规费、税金项目清单计价表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	规费	项	1	985.16	985.16
1	社会保障费	项	1	891.83	891.83
1.1	养老保险	项	1	736.27	736.27
1.2	失业保险	项	1	31.11	31.11
1.3	医疗保险	项	1	93.33	93.33
1.4	工伤保险	项	1	14.52	14.52
1.5	残疾人就业保险	项	1	8.3	8.3
1.6	女工生育保险	项	1	8.3	8.3
2	住房公积金	项	1	62.22	62.22
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	31.11	31.11
规费合计					985.16
二	安全文明施工措施费	项	1	740	740
安全文明施工措施费合计					740
三	增值税销项税额	项	1	1838.73	1838.73
四	附加税	项	1	104.28	104.28

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：西安市中心医院北大街南院区地下停车场改造项目-园林绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单 价(元)	备注
1	BCCLF5	造型松树	株	1	20000	

2、施工不得影响医院的正常医疗秩序。在施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因施工人员工作的特殊性，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

要求中标供应商在施工中做到封闭性施工。不得影响医护人员和患者正常就医。

四、合同价款、支付条件和支付进度

1、合同价款为人民币434393.92元（含税）（大写）：肆拾叁万肆仟叁佰玖拾叁元玖角贰分

2、合同价款支付的安排：本项目不付预付款，工程竣工、验收合格后，支付合同款的75%即人民币325795.44元（含税）（大写）：叁拾贰万伍仟柒佰玖拾伍元肆角肆分，审计结束后付至审定价的95%，质保期满无质量问题后，一次性按审计结果付清余款。乙方应在甲方每次付款前提供等额合规发票，否则甲方有权拒付合同款项，且不承担任何责任。

3、支付方式：银行转账。乙方保证其提供的账号准确无误，若在合同履行期间发生变更，乙方需及时书面通知甲方，否则由此产生的后果由乙方承担。

4、合同价款已含施工材料、人工、运输、验收、税费等项目相关的所有费用。

五、现场指令和授权代表

甲方的指令通知由其授权代表_____签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表__袁威___在回执上签署姓名和收到时间后生效。

乙方认为甲方指令不合理，应在收到指令后24小时内向甲方提出修改指令的书面报告。甲方应在收到乙方报告后24小时内做出修改或决定。乙方未在上述期限内向甲方提出修改指令的书面报告的，视为认可甲方指令。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、甲方的工作

甲方按约定的时间和内容完成以下工作：

1、使维修场地具备施工条件，负责协调周边关系；

2、对乙方的维修提供必要的协助和方便。

七、乙方的义务

1、根据项目需要，做好施工场地的保护工作。

2、保护工人安全有效的施工，若在施工过程中造成甲乙双方工作人员或其他任意第三方人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及场地保护和安全生产、消防安全等的管理。

八、工期延误

1、因甲方原因造成的因素或不可抗力因素影响，由甲方授权的代表签字认可，工期顺延。

2、因乙方原因造成的工程延误，工期不予顺延。

九、售后与质保：

1、质保期：验收合格之日起计壹年。

2、售后：质保期内乙方在接到甲方维修通知后2小时内派工作人员到达现场，24小时内排除故障或修复工程，否则甲方可委托其他单位或人员维修，所发生的费用甲方有权直接从质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

十、安全施工

1、乙方应严格按安全标准施工，并随时接受甲方和行业安全检查人员依法实施的监督检查。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2、文明施工，不得损坏附近建筑物及附属设备。否则，由此产生的损失和责任全部由乙方负责。

3、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于乙方安全措施不力造成人员伤亡事故的责任和因此发生的费用。

4、因履行本合同造成甲方、乙方、甲乙双方工作人员或任意第三方人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

十一、违约责任

若乙方未按合同约定的时限完工并经甲方验收合格的，每逾期一天，按合同总价的【 】%向甲方支付违约金，逾期达到【 】天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除本合同，合同解除后乙方应按合同总价的【 】%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行承担。

十二、不可抗力

1、不可抗力事件发生后，乙方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。

2、因不可抗力事件导致的费用及延误工期由双方按以下方法分别承担：

（1）人员伤亡由各自单位负责，并各自承担相应费用。

（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方负责。

（3）工程所需清理、修复费用，由甲方负责。

延误工期相应顺延。

十三、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按以下第2种方式解决：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1、提交西安仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、双方特别做出以下确认

1、双方已经仔细审阅本合同的内容，并完全了解本合同条款的法律含义。

2、双方确认，本合同是双方在自愿、平等、互利、公平、公正，协商一致的基础上达成的共识，双方对本合同中的所有条款均无任何异议。

3、本合同自双方盖章签字之日生效。

4、本合同一式拾份，甲方执柒份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。

十五、其他事项

1、报价单、合同附件均成为合同不可分割的部分。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商、确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

3、合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

4、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5、供应商规模：小微企业

6、甲方联系人：_____；联系电话：_____

乙方联系人：王建新；联系电话：13330250626

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲　方（公章）

法定代表人：

代理人：

开户银行：

账　号：

单位名称：西安市中心医院

地　址：西安市新城区西五路161号

2025.11.7

联系电话：

签订日期：

乙　方（公章）

法定代表人：

代理人：

开户银行：中国建设银行股份有限公司咸阳毕塬路支行

账　号：61050163610800001314

单位名称：陕西倾古沐建设工程有限公司

地　址：陕西省西安市莲湖区龙首北路43号凤城花苑东区3号楼4单元301

联系电话：13330250626

签订日期：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App