

西安市公路局310国道和107省道日常养护项目

最高限价

工程量清单表

合同段：西安市公路局310国道和107省道日常养护项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：西安市公路局310国道和107省道日常养护项目

标表2

公路小修保养					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-d	挖除路面基层	m3	1	14.88	14.88
-e	清运基层废料	m3	1	140	140
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-j	护坡回填土	m3	1	65.13	65.13
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-a	浆砌片石				
-a-1	修复M7.5浆砌水沟（局部修复）	m3	1	529.51	529.51
-c	现浇混凝土				
-c-1	修复C20混凝土水沟（局部修复）	m3	1	778.22	778.22
-e	预制安装混凝土盖板				
-e-1	更换水沟盖板0.6×0.8	块	1	195.63	195.63
207-6	蒸发池				
-c	蒸发池清淤	m3	1	52.42	52.42
-d	蒸发池围栏的修复（含警示标志牌的补充）	m2	1	51	51
207-11	暗排水				
-a	更换球墨铸铁井盖DN450	块	1	255	255
-b	更换钢筋混凝土雨水篦子400×600	块	1	170	170
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石				
-a-1	M7.5浆砌片石挡墙（修复）	m3	1	524.54	524.54
300	清单 第300章 路 面				
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-5	混凝土预制块路缘石				
-a	更换花岗岩防撞道沿（600×200×150）	块	1	82.61	82.61
-b	校正防撞道沿（600×200×150）	块	1	21.5	21.5
315	路面养护处理				
315-1	路面基层维修				
-a	厚200mm5%水泥稳定碎石基层	m2	1	72	72
-b	厚200mm二灰碎石7：18：75	m2	1	60	60
-c	200mmC30现浇混凝土	m2	1	123.02	123.02
-d	3：7灰土层基层	m3	1	268.59	268.59
-e	土工布抗裂层	m2	1	5.75	5.75
-f	防水层	m2	1	27	27
-g	封层	m2	1	12.03	12.03
315-2	沥青路面病害处理				
-a	裂缝处理				
-a-1	沥青混凝土路面灌缝	m	1	10.2	10.2
-a-2	沥青混凝土路面刻槽灌缝	m	1	15	15

工程量清单表

合同段：西安市公路局310国道和107省道日常养护项目

标表2

公路小修保养					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
-a-3	沥青混凝土路面灌缝（集中处理）	m2	1	13.23	13.23
-a-4	沥青混凝土路面贴抗裂贴（7cm）	m	1	8	8
-a-5	沥青混凝土路面贴抗裂贴（15cm）	m	1	14.17	14.17
-a-6	沥青混凝土路面贴抗裂贴（集中处理）	m	1	7	7
-a-7	刷油弥缝	m2	1	9.91	9.91
-b	泛油处理				
-b-1	轻微沥青路面路面泛油处理	m2	1	2.55	2.55
-b-2	严重沥青路面路面泛油处理	m2	1	5.91	5.91
-c	铣刨拥包厚1cm	m2	1	1.78	1.78
-d	厚10mm中粒式沥青混凝土	m2	10	14.61	146.1
-e	坑槽刷油	m2	1	6.38	6.38
-f	同步碎石罩面	m2	1	12.03	12.03
400	清单 第400章 桥梁、涵洞				
422	桥梁、涵洞日常养护				
422-1	桥梁工程				
-a	整体更换桥梁伸缩缝				
-a-1	80型	m	1	3246.68	3246.68
-a-2	120型	m	1	3447.2	3447.2
-b	更换伸缩缝橡胶条80型				
-b-1	80型	m	1	380.01	380.01
-b-2	120型	m	1	409.21	409.21
-c	清理伸缩缝				
-c-1	清理伸缩缝间隙混凝土	m	1	151.89	151.89
-d	更换桥梁泄水孔				
-d-1	PVC泄水孔（内径Φ100mm）	处	1	49.14	49.14
-d-2	铸铁泄水孔（内径Φ100mm）	处	1	125.03	125.03
-e	桥护栏露筋修补	m3	1	953.23	953.23
-f	维修桥梁泄水孔（疏通）	个	1	8.2	8.2
-g	更换桥梁防撞轮胎	个	1	15	15
-h	更换桥梁信息公示牌	套	1	260	260
-i	更换桥梁伸缩缝钢板				
-i-1	80型伸缩缝钢板	块	1	441.76	441.76
-i-2	120型伸缩缝钢板	块	1	471.58	471.58
-j	更换桥梁钢管扶手（方管横梁80*80*4*2000）	m	1	158.77	158.77
-k	更换桥梁钢管扶手支座（方管立柱80*80*4*290）	个	1	84.62	84.62
-l	拆除桥梁钢管护栏	m	1	46.59	46.59
-m	桥梁排水管的更换（PVCΦ100mm）	m	1	61.39	61.39
-n	更换桥梁支座				
-n-1	GYZ200x42板式橡胶支座	个	1	112.31	112.31
-n-2	GYZF4200x42四氟滑板橡胶支座	个	1	218.22	218.22
422-2	涵洞工程				
-a	修复涵洞浆砌片石	m3	1	516.29	516.29
-b	修复涵洞台帽	m3	1	833.89	833.89
-c	新设涵洞台帽				

工程量清单表

合同段：西安市公路局310国道和107省道日常养护项目

标表2

公路小修保养					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
-c-1	C35现浇混凝土台帽（1-1.5m明盖板涵）	m3	1	1056.1	1056.1
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	现浇混凝土护栏				
-a-1	修复C35混凝土护栏（局部修复）	m3	1	903.97	903.97
-b	预制安装混凝土护栏				
-b-1	更换中央隔离墩	个	1	422.66	422.66
-b-2	校正中央隔离墩	m	1	30.28	30.28
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	更换波形护栏（含立柱）（Gr-SB-2E标准段）	m	1	521.99	521.99
-a-2	更换波形护栏钢板（Gr-SB-2E标准段）	m	1	255.4	255.4
-a-3	波形护栏改造（Gr-SB-2E标准段）	m	1	275.88	275.88
-a-4	更换钢板护栏螺丝、盖帽等	个	1	29.2	29.2
-a-5	更换波形护栏防阻块	个	1	68.78	68.78
-a-6	更换波形护栏护头	个	1	71.01	71.01
-a-7	更换波形护栏立柱	个	1	534.03	534.03
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	更换波形护栏端头（吸能端头）	处	1	22059.16	22059.16
-e	拆除波形梁钢板				
-e-1	拆除三波钢板护栏（Gr-SB-2E含上下游端头）	m	1	25.96	25.96
-f	贴反光膜				
-f-1	立柱贴反光膜	块	1	4.58	4.58
602-5	中央分隔带活动护栏				
-d	机动车隔离栏杆	m	1	649.22	649.22
-e	校正机动车隔离栏杆	m	1	50	50
602-6	示警桩				
-a	更换示警桩（混凝土）	根	1	112.78	112.78
-b	更换道口桩（钢柱 口径<15cm）	根	1	95	95
-c	更换道口桩（钢柱 口径≥15cm）	根	1	144.52	144.52
-d	校正示警桩	根	1	35.53	35.53
-e	移除示警桩	根	1	19.55	19.55
-d	更换弹力柱	根	1	35	35
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	警告标志 （A=110）	套	1	1946.39	1946.39
-b	指示标志 （A=120）	套	1	2031.65	2031.65
-c	警告标志 （A=110*2）	套	1	2127.76	2127.76
-d	校正单柱标志	套	1	500	500
-e	更换单柱式标志杆（警告标志 A=110，立柱Φ89）	根	1	412.08	412.08
-f	太阳能警示灯（820*300*270mm）	套	1	2254.76	2254.76
-g	太阳能警示灯灯头（820*300*270mm）	套	1	986.63	986.63
-h	更换太阳能板	块	1	420	420

工程量清单表

合同段：西安市公路局310国道和107省道日常养护项目

标表2

公路小修保养					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
-i	标志换面板	m2	1	1200	1200
-j	校正标志面板	m2	1	200	200
-k	标志换面板膜	m2	1	435.76	435.76
-l	更换标志面板卡子	个	1	50	50
-m	蒸发池标志	块	1	260	260
-n	铝板导向标 60×40 （换面板）	套	1	163.45	163.45
-o	导向标反光膜	m2	1	229	229
604-2	双柱式交通标志				
-a	更换双柱式标志支撑（地点距离标志380×330，Φ	套	1	3376.78	3376.78
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	更换悬臂（指路标志530×280，Φ219×6.5）	根	1	2800.01	2800.01
-b	更换悬臂标志主杆（指路标志530×280，Φ273×12）	根	1	5725.81	5725.81
-c	校正单悬臂标志	套	1	4000	4000
-d	单悬臂标志移栽（指路标志530×280）	套	1	7734.97	7734.97
604-6	双悬臂式交通标志				
-a	拆除双悬臂标志	套	1	1641.17	1641.17
604-8	里程碑				
-a	单柱式里程碑	套	1	821.99	821.99
-b	更换里程碑（混凝土）	块	1	128	128
-c	校正里程碑（混凝土）	块	1	68	68
-d	移除里程碑（混凝土）	块	1	43	43
604-10	百米桩				
-a	更换百米桩（混凝土）	块	1	16.58	16.58
-b	百米牌（附着式）	块	1	24.98	24.98
-c	校正百米桩（混凝土）	块	1	23.05	23.05
604-11	防撞桶				
-a	防撞桶Φ60	个	1	120	120
-b	防撞桶Φ80	个	1	246.91	246.91
-c	防撞桶Φ100	个	1	340	340
605	道路交通标线				
605-4	突起路标				
-a	补装反光道钉(100×100×30)	个	1	46	46
605-5	轮廓标				
-a	更换柱式轮廓标	个	1	28	28
-b	更换附着式轮廓标（附着在波形护栏上）	个	1	28	28
605-8	减速带				
-a	橡胶减速带	m	1	172.07	172.07
606	防眩设施				
606-1	更换防眩板				
-a	更换防眩板	块	1	58	58
-b	贴反光膜	m2	1	2.29	2.29
606-3	防护网				
-a	更换防护网	m2	1	51	51

工程量清单表

合同段：西安市公路局310国道和107省道日常养护项目

标表2

公路小修保养					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
-b	校正防护网	m2	1	16.71	16.71
606-4	防抛网				
-a	更换防抛网	m2	1	195.92	195.92
609	其他				
609-1	设施刷新				
-a	道沿刷新（黄黑）	m	1	6.35	6.35
-b	百米桩刷新(包括描字)	根	1	6.12	6.12
-c	里程碑刷新	块	1	15	15
-d	示警桩刷新	根	1	15	15
-e	混凝土护栏刷新	m2	1	31.13	31.13
-f	涂刷桥梁护栏野广告	m2	1	35	35
-g	端头示警刷新（红白）	m2	1	35	35
-h	桥梁钢管扶手刷新	m	1	13.51	13.51
-i	行道树刷新	株	1	7	7
609-2	花坛				
-a	砖砌花坛	块	1	1.32	1.32
700	清单 第700章 绿化及环境保护设施				
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	铺植草皮				
-a	种植黑麦草	m2	1	19.38	19.38
-b	草皮	m2	1	35	35
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-2	人工种植灌木				
-a	小叶女贞（36株/m2）	株	1	4.5	4.5
-b	金叶女贞（36株/m2）	株	1	4.5	4.5
-c	红叶石楠（36株/m2）	株	1	4.5	4.5
公路小修保养 合计 人民币 84252.73 元					