

西安市胸科医院DSA介入手术室防护装修改造项目中标（成交）明细

陕西至诚项目管理集团有限公司受西安市胸科医院委托，采用竞争性磋商进行采购DSA介入手术室防护装修改造项目（项目编码：SXZCZB2026-ZCCS-0427）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（DSA介入手术室防护装修改造项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：北京航天震宇医疗科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：562,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	工程名称	工程范围	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	DSA介入手术室防护装修改造项目	<p>（一）装饰部分 1、DSA机房墙面安装30mm*50mm*1.2mm镀锌方管钢架,钢管的间距900mm, 安装高度为4600mm, 钢架安装1.2mm厚电解钢板模块面层, 安装高度为2900mm,采用铝合金圆弧收口。踢脚线为2.0mmPVC塑胶地板上翻100mm（粘接至电解钢板踢脚线上），并做圆弧处理；采用电解钢板对门、窗内侧进行收口。 2、DSA机房顶面安装30mm*50mm*1.2mm镀锌方管钢架,钢管的间距900mm,钢架安装1.2mm厚电解钢板模块面层, 阴角采用铝合金圆弧收口； 3、谈话间及设备间地面涂抹吸收型界面剂+3mm水泥自流+2.0mmPVC塑胶地板卷材；（二）电气部分 1、按照DSA手术室设置要求安装1200*300mmLED净化密闭灯(40W)及1200*300mmLED应急净化密闭灯(40W), 手术室插座箱线管及电线；空调控制面板、线管及电线、网线、电话线等, 其余见设计图。 2、按照DSA手术室设置要求安装设备动力配电箱及元器件、辐射警示灯、门机连锁、电缆桥架； 3、按照图纸铺设电缆, 电缆规格长度参照图纸。（三）设备配套部分 1、按照设备厂家场地要求制作DSA设备混凝土基础、电缆沟（详见图纸）； 2、按照设备厂家场地要求制作DSA设备悬吊钢架、规格参照场地要求, 墙顶面线槽（详见图纸）, 悬吊钢架下平面的水平度要求（详见图纸）（四）监控部分 1、按照图纸和设备厂家场地要求安装摄像头及线路（线路引至医生办）；（五）手术室配套部分 1、按照设备厂家场地要求安装多功能中央控制面板、书写台、医用气体面板插口、组合式插座箱、观片箱、麻醉柜、药品柜、器械柜、导管柜（详见图纸）；（六）其他 1、投标时须注明所用主材品牌、规格型号。所有进场材料必须满足国标要求, 不符合要求的材料不得进场, 如投标时未标注品牌的材料, 由采购人现场确定。 2、供应商承担噪音、排污、渣土排放等产生的所有费用和由此产生的一切损失。 3、任何情况下不得拖欠农民工工资, 若因农民工工资问题给采购人造成不良影响, 采购人有权按应付费用的2倍进行处罚。 4、不考虑临设住宿, 采购人不提供施工所用加工场地。 5、施工期间供应商需对非施工部位采取有效的保护措施, 如因供应商施工</p>	40日历天	魏乐	京1112023202404659	562,000.00	1.00	项	562,000.00

品目号	品目名称	工程名称	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
		<p>造成的损坏,由供应商负责维修。6、施工过程中采取一定措施,减少对原建筑物的影响。7、施工过程中拆除的垃圾需及时清运。需要办理垃圾排放许可证、工程范围内城管等手续,由供应商负责办理。8、招标文件中未涉及到的内容参照图纸及相关规范执行。9、项目完成前,在采购人按照合同正常支付工程款的情况下,不得出现因讨要工资、工程款等原因发生围堵工地、医院等稳定事件。每发生一次供应商应支付采购人违约金5万元整,供应商在采购人所有项目累计发生3次以上的同类违约时,取消供应商及其法人、项目经理后续参与采购人采购活动的资格。10、本项目涉及的所有违约金均在结算审计中予以扣除。11、供应商必须全部响应采购人的采购需求。材质要求所需材料全部由供应商自行采购,所采购材料必须符合国家相关验收标准。材料进场前需对材料进行验收。本项目采用综合单价计价,综合单价应包含完成该清单项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费及所有税费等全部费用,供应商应充分考虑并自行承担。</p>							

陕西至诚项目管理集团有限公司
2026年05月14日