

校舍改造维修项目工程

工程量清单

招 标 人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
		办公楼一层		
1	020102001001	拆除地面瓷砖（大队部） [项目特征] 1. 拆除30mm瓷砖面层，20mm找平层 [工作内容] 1. 拆除	m2	38.42
2	020201002001	铲除墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	379.86
3	020301001001	铲除顶棚乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆顶棚面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	67.83
4	020302001001	石膏板吊顶拆除 [项目特征] 1. 拆除石膏板吊顶 2. 拆除龙骨 3. 体育器材室 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	65.14
5	020302001002	矿棉板吊顶拆除 [项目特征] 1. 拆除石膏板吊顶 2. 大队部、教导室 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	75.74
6	AB001	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	16.92
7	BB001	拆除原有非承重墙体高度通顶 [项目特征] 1. 拆除原有非承重墙体高度通顶 [工作内容] 1. 拆除	m3	4.2
8	BB002	拆除地面（检查渗水） [项目特征] 1. 拆除地面12mm木地板	m2	12.78

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 拆除300mm素砼垫层 3. 拆除200mm3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 拆除		
9	BB003	拆除窗台石 [项目特征] 1. 拆除白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 拆除	m2	5.57
10	BB004	踢脚线拆除 [项目特征] 1. 拆除高60mm木质踢脚线 [工作内容] 1. 拆除	m	161.95
11	BB005	石膏板包柱拆除 [项目特征] 1. 石膏板包柱拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	10.15
12	BB006	管道拆除 [项目特征] 1. 废气管道拆除 2. 直径110mmpvc管 [工作内容] 1. 拆除	m	5
13	BB007	拆除窗帘 [项目特征] 1. 拆除窗帘 [工作内容] 1. 拆除	m	7.6
14	BB008	疏通管道 [项目特征] 1. 疏通管道 [工作内容] 1. 疏通管道	项	1
		办公楼二层		
15	020201002002	铲除墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	286.71
16	020301001002	铲除顶棚乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆顶棚面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	166.2

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
17	020302001003	矿棉板吊顶拆除 [项目特征] 1. 拆除石膏板吊顶 2. 大办公室 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	54.11
18	AB002	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	7.9
19	BB009	拆除地面 [项目特征] 部位: 会议室、接待室 1. 拆除地面12mm木地板 2. 拆除20mm厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除	m2	142.06
20	BB010	拆除窗台石 [项目特征] 1. 拆除白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 拆除	m2	9.56
21	BB011	开洞 [项目特征] 1. 楼板开直径120mm 30mm孔 [工作内容] 1. 开洞	个	1
22	BB012	踢脚线拆除 [项目特征] 1. 拆除高60mm木质踢脚线 [工作内容] 1. 拆除	m	121.49
23	BB013	拆除窗帘 [项目特征] 1. 拆除窗帘 [工作内容] 1. 拆除	m	7.66
		办公楼三层		
24	020201002003	铲除墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	262.01
25	020301001003	铲除顶棚乳胶漆 [项目特征]	m2	173.34

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 原乳胶漆顶棚面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		
26	AB003	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	2.4
27	BB014	拆除窗台石 [项目特征] 1. 拆除白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 拆除	m2	6.26
28	BB015	开洞 [项目特征] 1. 楼板开直径120mm 30mm孔 [工作内容] 1. 开洞	个	1
29	BB016	踢脚线拆除 [项目特征] 1. 拆除高60mm木质踢脚线 [工作内容] 1. 拆除	m	101.65
		办公楼四层		
30	020201002004	铲除墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	250.67
31	020301001004	铲除顶棚乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆顶棚面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	191.57
32	AB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	17.85
33	BB017	拆除窗台石 [项目特征] 1. 拆除白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 拆除	m2	5

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
34	BB018	开洞 [项目特征] 1. 楼板开直径120mm 30mm孔 [工作内容] 1. 开洞	个	1
35	BB019	踢脚线拆除 [项目特征] 1. 拆除高60mm木质踢脚线 [工作内容] 1. 拆除	m	92.84
36	BB020	金属板拆除 [项目特征] 1. 原有金属板3.0mm拆除(包暖气) 2. 高度:1500mm [工作内容] 1. 拆除	m ²	18.3
		办公楼五层		
37	020201002005	铲除墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m ²	213.89
38	020301001005	铲除顶棚乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆顶棚面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m ²	63.98
39	020302001004	矿棉板吊顶拆除 [项目特征] 1. 拆除18mm矿棉板吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m ²	104.41
40	020302001005	顶面铝扣板拆除 [项目特征] 1. 顶面铝扣板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m ²	28.92
41	AB005	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m ³	3.77
42	BB021	拆除窗台石 [项目特征]	m ²	6.86

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 拆除		
43	BB022	开洞 [项目特征] 1. 楼板开直径120mm 30mm孔 [工作内容] 1. 开洞	个	1
44	BB023	踢脚线拆除 [项目特征] 1. 拆除高60mm木质踢脚线 [工作内容] 1. 拆除	m	88.86
45	BB024	护墙板 [项目特征] 1. 原有护墙板拆除 2. 高度:1200mm [工作内容] 1. 拆除	m2	23.8
		其他拆除		
46	020406007001	拆除窗户玻璃 [项目特征] 1. 拆除窗户玻璃 [工作内容] 1. 拆除	m2	61.56
47	AB006	铲除原有外墙面真石漆 [项目特征] 1. 拆除原有面层5mm厚真石漆 [工作内容] 1. 拆除	m2	1091.4
48	AB007	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	32.81
49	BB025	空调架子检修 [项目特征] 1. 空调架子检修 [工作内容] 1. 空调架子检修	项	1
50	BB026	屋面防水拆除 [项目特征] 1. 拆除原有4.0mm防水卷材 1. 拆除20mm水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 拆除	m2	362.06
51	BB027	拆除保温板	m2	67.12

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 拆除80mm保温板 2. 拆除遍抗裂砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除		
52	BB028	拆除家具 [项目特征] 1. 拆除拆除家具柜子、桌子、广告字 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	项	1
		新建工程		
		办公楼一层		
		楼地面工程		
53	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 部位：轻质隔墙 2. 靠近结构柱处开挖700*400*200mm 3. 原地面开槽宽400*深200mm [工作内容] 1. 土方开挖	m3	0.39
54	010103001001	回填（轻质隔墙） [项目特征] 1. C30混凝土回填 [工作内容] 1. 回填	m3	0.39
55	020104002001	竹木地板 [项目特征] 1. 工程部位：大队部 2. 地面铺贴1200*900*12mm厚木地板 3. 铺贴1.5mm防潮垫 4. 20mm厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 铺设基层 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料 4. 材料运输	m2	38.42
56	020104002002	竹木地板 [项目特征] 1. 工程部位：办公室 2. 地面铺贴1200*900*12mm厚木地板 3. 300mm素砼垫层 4. 200mm3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 铺设基层 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料 4. 材料运输	m2	12.78

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
57	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 木制踢脚线15mm厚, h:60mm 2. 枪钉固定 3. 面层喷涂油漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷油漆	m2	9.72
		墙、柱面工程		
58	020207001001	装饰板墙裙 [项目特征] 1. 8mm碳晶板墙板, 1200mm高 2. 12mm厚阻燃板基层打底找平, 喷涂防火漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	102.32
59	020207001002	包立管道 [项目特征] 1. 60mm单砖墙到顶 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑	m2	2.05
60	020209001001	新做石膏板轻质隔墙 [项目特征] 1. 内衬隔音棉 2. 轻钢龙骨石膏板隔墙 3. 126*74*5工字钢, 300*210*10不锈钢预埋板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	17.5
61	020209001002	石膏板封窗 [项目特征] 1. 内衬隔音棉 2. 轻钢龙骨石膏板隔墙 3. 126*74*5工字钢, 300*210*10不锈钢预埋板 4. 白色无机涂料喷涂三遍	m2	9.86

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 腻子批刮3遍 6. 墙面108胶滚涂一遍 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
62	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	27.84
63	020506001001	白色无机涂料 [项目特征] 1. 白色无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 3. 墙面108胶滚涂一遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	280.31
		天棚工程		
64	020302001006	铝扣板吊顶 [项目特征] 工程部位: 体育器材室 1. 600×600铝扣板轻钢龙骨吊顶 2. 铝扣板收边线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m ²	65.14
65	020302001007	无机涂料 [项目特征] 1. 无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	102.19
66	020302001008	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 防火石膏板 2. 无机涂料喷涂三遍 3. 腻子批刮3遍 4. 大队部	m ²	41.38

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆		
		其 他 工 程		
67	020408003001	窗帘 [项目特征] 1. 窗帘安装 [工作内容] 1. 制作、安装	m	7.6
68	BB029	开洞 [项目特征] 1. 楼板开直径120mm 30mm孔 [工作内容] 1. 开洞	个	1
		办公楼二层		
		楼地面工程		
69	020104002003	竹木地板 [项目特征] 1. 工程部位：会议室、接待室 2. 地面铺贴1200*900*12mm厚木地板 3. 铺贴1.5mm防潮垫 4. 20mm厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 铺设基层 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料 4. 材料运输	m ²	142.06
70	020105006002	木质踢脚线 [项目特征] 1. 木制踢脚线15mm厚, h:60mm 2. 枪钉固定 3. 面层喷涂油漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷油漆	m ²	7.29
		墙、柱面工程		
71	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 8mm木纹碳晶板墙板 2. 9.5mm厚阻燃板基层打底找平, 喷涂防火漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉	m ²	30.44

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆		
72	020207001004	包立管道 [项目特征] 1. 60mm单砖墙到顶 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑	m2	2.05
73	020209001003	新做石膏板轻质隔墙 [项目特征] 部位: 会议室 1. 内衬隔音棉 2. 轻钢龙骨石膏板隔墙 3. 126*74*5工字钢, 300*210*10不锈钢预埋板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	6.52
74	020409003002	石材窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	47.82
75	020506001002	白色无机涂料 [项目特征] 1. 白色无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 3. 墙面108胶滚涂一遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	288.76
		天棚工程		
76	020302001009	无机涂料 [项目特征] 1. 无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	220.13

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料、油漆		
		其他工程		
77	020408003002	窗帘 [项目特征] 1. 窗帘安装 [工作内容] 1. 制作、安装	m	7.66
78	BB030	储物柜 [项目特征] 1. 新做半高储物柜，长1800mm*宽420mm [工作内容] 1. 制作、安装	项	1
		办公楼三层		
		楼地面工程		
79	020105006003	木质踢脚线 [项目特征] 1. 木制踢脚线15mm厚，h:60mm 2. 枪钉固定 3. 面层喷涂油漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. . 面层铺贴 3. 刷油漆	m2	6.1
		墙、柱面工程		
80	020207001005	包立管道 [项目特征] 1. 60mm单砖墙到顶 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑	m2	2.05
81	020409003003	石材窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	31.29
82	020506001003	白色无机涂料 [项目特征] 1. 白色无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 3. 墙面108胶滚涂一遍 [工作内容] 1. 基层清理	m2	264.06

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
		天棚工程		
83	020302001010	无机涂料 [项目特征] 1. 无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	173.34
		办公楼四层		
		楼地面工程		
84	020105006004	木质踢脚线 [项目特征] 1. 木制踢脚线15mm厚, h:60mm 2. 枪钉固定 3. 面层喷涂油漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. . 面层铺贴 3. 刷油漆	m2	5.57
		墙、柱面工程		
85	020207001006	新做冲孔铝板 [项目特征] 1. 新做冲孔铝板3.0mm 2. 高度:1500mm [工作内容] 1. 制作、安装	m2	18.3
86	020207001007	包立管道 [项目特征] 1. 60mm单砖墙到顶 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑	m2	2.05
87	020409003004	石材窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	25
88	020506001004	白色无机涂料 [项目特征]	m2	252.72

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 白色无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 3. 墙面108胶滚涂一遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
		天棚工程		
89	020302001011	无机涂料 [项目特征] 1. 无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	191.57
		办公楼五层		
		楼地面工程		
90	020105006005	木质踢脚线 [项目特征] 1. 木制踢脚线15mm厚, h:60mm 2. 枪钉固定 3. 面层喷涂油漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷油漆	m2	5.33
		墙、柱面工程		
91	020207001008	新做冲孔铝板 [项目特征] 1. 新做冲孔铝板2.5mm 2. 高度:1200mm [工作内容] 1. 制作、安装	m2	23.8
92	020207001009	包立管道 [项目特征] 1. 60mm单砖墙到顶 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑	m2	2.05
93	020409003005	石材窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度200mm [工作内容] 1. 基层清理	m	34.29

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆		
94	020506001005	白色无机涂料 [项目特征] 1. 白色无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 3. 墙面108胶滚涂一遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	215.94
		天棚工程		
95	020302001012	矿棉板吊顶 [项目特征] 1. 矿棉板 2. 无机涂料喷涂三遍 3. 腻子批刮3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	104.41
96	020302001013	无机涂料 [项目特征] 1. 无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	64.98
97	020302001014	铝扣板吊顶 [项目特征] 工程部位: 音乐教室 1. 600×600铝扣板安装在原轻钢龙骨 2. 铝扣板收边线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	28.92
		屋面工程		
98	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 新做4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材, 女儿上翻400mm 2. 20mm水泥砂浆找平 3. 清单量包含上翻及阴阳角附加层处工程量 [工作内容] 1. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝	m2	362.06
		外立面工程		

分部分项工程量清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业： 土木工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：办公室装修改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：办公室装修改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：校园东侧大门2-3F装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		过道拆除工程		
1	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 拆除原墙面竹炭纤维板+阻燃板(8 +10mm) [工作内容] 1. 拆除	m2	198.32
2	AB001	拆除原过道栏板20mm厚人造石压顶 [项目特征] 1. 拆除原过道栏板20mm厚人造石压顶 [工作内容] 1. 拆除	m2	16.58
3	AB002	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	2.54
		过道新做工程		
4	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 黑钛不锈钢踢脚线h:60mm [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 材料运输	m2	5.23
5	020109001001	石材零星项目 [项目特征] 1. 新作过道栏板30mm光面白色花岗岩压顶 2. 20mm厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	16.58
6	020207001002	装饰板墙裙 [项目特征] 1. 8mm硅酸钙预涂板, 1200mm高 2. 12mm厚阻燃板基层打底找平, 喷涂防火漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	198.32

措施项目清单

工程名称：校园东侧大门2-3F装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：校园东侧大门2-3F装修改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：校园东侧大门2-3F装修改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：校园东侧大门2-3F装修改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：厨房装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	010101002001	落水管开挖 [项目特征] 1. 原地面开挖1000*500*450mm 2. 拆除200mm素砼垫层 3. 拆除200mm3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1.35
2	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 原石材检修更换(50mm厚花岗者, 数量为总面积的1/4) [工作内容] 1. 拆除	m2	24.53
3	020201002001	铲除墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	98.56
4	020204003001	墙面瓷砖拆除 [项目特征] 1. 拆除原有墙砖12mm厚, 3.0m高墙面瓷砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	191.34
5	020302001001	顶面铝扣板拆除 [项目特征] 1. 顶面铝扣板拆除 2. 音乐教室 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	193.41
6	AB001	铲除原有外墙面真石漆 [项目特征] 1. 铲除原有外墙面真石漆 [工作内容] 1. 拆除	m2	18.9
7	AB002	开挖拆除原有化油池 [项目特征] 1. 开挖拆除原有化油池 2. 尺寸:1000x1000x800 [工作内容] 1. 开挖	m3	2.84
8	AB003	拆除井盖/篦子 [项目特征] 1. 拆除井盖/篦子 [工作内容] 1. 拆除	个	6

分部分项工程量清单

工程名称：厨房装修改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	AB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	23.93
10	BB001	屋面防水拆除 [项目特征] 1. 拆除原有4 0mm防水卷材 1. 拆除20mm水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 拆除	m2	462.1
		新建工程		
		楼地面工程		
11	020102001002	石材楼地面 [项目特征] 1. 地面50mm厚花岗岩 2. 200mm素砼垫层 3. 200mm3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	27.53
12	020103001001	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. PVC镂空防水防滑垫4.5mm厚 [工作内容] 1. 面层铺贴	m2	98.13
		墙、柱面工程		
13	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 墙面铺贴800*800*12mm釉面墙砖 2. 5.0mm厚1:2 建筑胶水泥砂浆粘结层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	191.34
14	020506001001	白色无机涂料 [项目特征] 1. 白色无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 3. 墙面108胶滚涂一遍 [工作内容]	m2	98.56

分部分项工程量清单

工程名称：厨房装修改造工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
		天棚工程		
15	020302001002	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 600×600铝扣板吊顶 2. 铝扣板收边线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m ²	193.41
		屋面工程		
16	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 新做4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材, 女儿上翻400mm 2. 20mm水泥砂浆找平 3. 清单量包含上翻及阴阳角附加层处工程量 [工作内容] 1. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝	m ²	462.1
		其他工程		
17	010303003001	偏沟式单篦雨水口 [项目特征] 1. 底板:100mm厚C10混凝土基础 2. 管道基础:C10豆石混凝土 3. 井壁:M10水泥砂浆砌MU10砖、墙内1:2水泥砂浆勾缝 4. 铸铁井圈、20mm厚1:3水泥砂浆 5. 铸铁井篦子 6. 做法详见图纸及图集95s581-1-7页 7. 规格: 400*600*450mm [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 勾缝 7. 井池底、壁抹灰 8. 抹防潮层 9. 回填	座	3
18	010303003002	化油池 [项目特征] 参图集04s519-56、57、85、87、88图集 1型5 深度为1000mm 1. 底板:250mm厚C25钢筋混凝土基础 2. 垫层:100mm厚C10混凝土 3. 池壁:180mm厚C25钢筋混凝土墙内1:2水泥砂	座	1

分部分项工程量清单

工程名称：厨房装修改造工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：厨房装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：厨房装修改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：厨房装修改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 厨房装修改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		外立面工程		
		拆除工程		
1	AB001	铲除原有外墙面真石漆 [项目特征] 1. 铲除原有外墙5mmn厚外墙真石漆 [工作内容] 1. 拆除	m2	3516.59
2	AB002	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	30.31
3	BB001	拆除保温板 [项目特征] 1. 拆除80 mm保温板 2. 拆除抗裂砂浆找平层 [工作内容] 1. 拆除	m2	127.25
		新建工程		
4	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位: 教学楼、校园东侧大门 2. 1200mm*350mm*80mm厚防火岩棉 3. 耐碱增强网格布一层 4. 2遍抗裂砂浆找平层 5. 2遍真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 填贴保温材料 4. 粘贴面层 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	127.25
5	020207001001	厨房外墙防撞墙 [项目特征] 1. 镀锌方管200*100*2.0mm 2. 不锈钢板1.5mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	m2	37.62
6	020507001001	外墙真石漆（大面） [项目特征] 1. 新做5.0mmn厚外墙真石漆（两遍） 2. 局部砂浆找平处理 [工作内容]	m2	3516.59

分部分项工程量清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料		
7	AB003	通风口封堵 （教学楼） [项目特征] 1. 80mm厚岩棉板保温 2. 耐碱增强网格布一层 3. 2遍抗裂砂浆找平层 [工作内容] 1. 填贴保温材料 2. 刷、喷涂料	m2	1.92
		门窗工程		
		拆除工程		
8	AB004	拆除窗户 [项目特征] 1. 人工拆除玻璃窗C1521 2. 保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除、安放、清运	樘	13
9	AB005	拆除窗户 [项目特征] 1. 人工拆除玻璃窗C1521 2. 保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除、安放、清运	樘	60
10	AB006	拆除门 [项目特征] 1. 人工拆除玻璃门1000*2100 1400*2100 2. 保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除、安放、清运	樘	18
11	AB007	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	13.39
		新建工程		
12	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 耐火防盗门100厚6+15+6 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	42.84
13	020406002001	金属平开窗 [项目特征]	m2	175.95

分部分项工程量清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 断桥铝防火窗100厚6+15+6 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
		阳光棚工程		
		拆除工程		
14	010101002001	落水管开挖 [项目特征] 1. 原地面开挖1000*500*450mm 2. 拆除200mm素砼垫层 3. 拆除200mm3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1.8
15	AB008	拆除阳光棚 [项目特征] 1. 拆除阳光棚钢结构雨棚 [工作内容] 1. 拆除	m2	79.39
16	AB009	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	12.74
		新建工程		
17	010702004001	排水管 [项目特征] 1. 管材：Φ110U-PVC 2. 管卡、半圆头螺栓固定 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 接缝、嵌缝	m	174.88
18	010702005001	屋面天沟、沿沟 [项目特征] 1. 材料品种:1.5厚不锈钢板 2. 自攻螺丝固定,垫圈,铝压条 3. 宽度:0.5m [工作内容] 1. 天沟材料铺设 2. 天沟配件安装	m2	25.47
19	010702005002	屋面天沟、沿沟 [项目特征] 1. 材料品种:1.5厚不锈钢板 2. 50*70*5喷棕褐色氟碳漆 3. 宽度:0.6m 4. 工程部位:南墙 [工作内容]	m2	20.17

分部分项工程量清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 天沟材料铺设 2. 天沟配件安装		
20	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 地面50mm厚花岗岩 2. 200mm素砼垫层 3. 200mm3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4
21	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 材料品种:1.5厚不锈钢板 2. 自攻螺丝固定, 垫圈 [工作内容] 1. 钢板铺设 2. 钢板安装	m2	55.32
22	020605001001	阳光板雨棚 [项目特征] 1. 10mm透明阳光板 2. 方钢管骨架50x70x5@1500mm纵向, 喷棕褐色氟碳漆 3. 方钢管骨架50x70x5@600mm横向, 喷棕褐色氟碳漆 [工作内容] 1. 龙骨基层安装 2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	137.01
23	AB010	办公楼铁艺廊架重新涂刷防锈漆 [项目特征] 1. 办公楼铁艺廊架重新涂刷防锈漆 2. 规格: 长:24220mm高:4200mm挑:1500mm [工作内容] 1. 除锈 2. 刷漆	m2	138.05
		成品垃圾房		
24	020101003001	细石混凝土楼地面 [项目特征] 1. 新做C20细石混凝土地台 2000*6000*120MM [工作内容] 1. 垫层铺设 2. 材料运输	m2	12

分部分项工程量清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	AB011	垃圾房 [项目特征] 1. 成品垃圾房高2600mm [工作内容] 1. 制作、安装	项	1
		花池挡墙		
		拆除工程		
26	AB012	拆除花坛石材 [项目特征] 1. 拆除原有花池, 20mm人造石材 2. 拆除20mm粘贴层 [工作内容] 1. 拆除	m2	119.23
27	AB013	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	5.72
		新建挡墙		
28	020204001001	石材墙面 [项目特征] 1. 30mm厚花岗岩 2. 10mm厚水泥砂浆保护层, 内参3%防水粉 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	119.23
		电动伸缩门		
		拆除工程		
29	AB014	拆除原有伸缩门 [项目特征] 1. 拆除原有伸缩门 [工作内容] 1. 拆除	m2	14.02
		新建工程		
30	020404004001	电动伸缩门 [项目特征] 1. 新做电动不锈钢无轨道伸缩门、伸缩比 1: 0.27+0.5 2. 高度:1600mm、宽度:700mm、壁厚2.0mm 3. 电机350-450W	m2	14.02

分部分项工程量清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：室外总体及外立面装修改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设	m	500
2	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 原有明敷配管配线拆除及外运 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	500
3	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZA-BYJ-2.5mm 3. 敷设部位或线制: 管内穿线暗敷 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 配线 3. 管内穿线	m	1500
4	030213001001	护眼灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 护眼灯1200*120*60mm 2. 规格: 42W 3. 安装方式: 明装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	60
5	030213001002	护眼灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 平板护眼灯600*300mm 2. 规格: 18W 3. 安装方式: 嵌入式安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	24
6	030213001003	护眼灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 拆除原有灯具 2. 外运及处置 [工作内容] 1. 拆除	套	84
7	CB001	原有灯具拆除	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水、采暖、燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	UPVC塑料管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内排水管 2. 输送介质：排水 3. 规格材质：dn110PVC管 4. 连接形式：胶粘连接 [工作内容] 1. 安装	m	18
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内给水管 2. 输送介质：给水 3. 规格材质：dn25PPR管 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 安装	m	18
3	030805006001	立陶瓷散热器 [项目特征] 1. 片数：4片 2. 型号、规格：1500mm*300mm [工作内容] 1. 安装	组	2
4	030607001001	更换蝶阀 [项目特征] 1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 绝热 4. 压力试验、解体检查及研磨 5. 调试	个	2
5	030801001001	原有管道外保温 [项目特征] 1. 名称：原有室外暖气管外包保温及保护层 2. 原有管道外包20mm厚橡塑保温板，1.5mm厚铁皮保护层；外包铁皮上喷涂水管标识，间隔20m [工作内容] 1. 管道除锈、刷油、防腐 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	215.7
6	030802001001	管道支架制作安装 [项目特征] 1. 形式：暖气支架检修加固更换后刷防锈漆两遍 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 除锈、刷油	项	1

措施项目清单

工程名称：给排水、采暖、燃气工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 给排水、采暖、燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水、采暖、燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]