

小雁塔幼儿园教学楼及户外活动
场地改造工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）								
2	西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（绿化工程）								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业：土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB001	拆除原管道井 [项目特征] 1. 拆除原管道井及直径700圆形井盖 [工作内容] 1. 拆除	座	19
2	AB028	拆除原管道井 [项目特征] 1. 拆除原管道井及直径700圆形井盖 [工作内容] 1. 拆除	座	5
3	AB002	拆除原有隔油池 [项目特征] 1. 拆除原有隔油池 [工作内容] 1. 拆除	座	1
4	AB006	拆除原落水管 [项目特征] 1. 拆除原PVC直径110 [工作内容] 1. 拆除	m	76.2
5	AB027	拆除原冷凝水管 [项目特征] 1. 拆除原PVC直径50 [工作内容] 1. 拆除	m	12.7
6	AB005	原地沟盖板拆除 [项目特征] 1. 盖板宽500mm 2. 拆除原盖板 [工作内容] 1. 拆除	m	107.07
7	AB007	混凝土地面拆除 [项目特征] 1. 拆除混凝土面层及基层约300mm厚 2. 拆除建筑垃圾厚度≥700mm厚 [工作内容] 1. 拆除	m ²	129.58
8	AB008	原地胶地面拆除 [项目特征] 1. 原地胶地面8mm厚拆除 [工作内容] 1. 拆除	m ²	855.43
9	AB010	原墙面铲除 [项目特征] 1. 树屋 2. 原墙面饰面铲除 [工作内容]	m ²	16.34

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业：土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除		
10	AB012	拆除门 [项目特征] 1. 拆除原有木门 [工作内容] 1. 拆除	m2	1.35
11	AB014	拆除防腐木地板 [项目特征] 1. 拆除防腐木地板带龙骨 [工作内容] 1. 拆除	m2	7.24
12	AB016	拆除铁艺围栏 [项目特征] 1. 拆除铁艺围栏 2. 拆除其基层 [工作内容] 1. 拆除	m	35
13	AB017	拆除花池 [项目特征] 1. 拆除花池高150mm [工作内容] 1. 拆除	m3	0.4
14	AB018	拆除伸缩门 [项目特征] 1. 拆除原有伸缩门 [工作内容] 1. 拆除	樘	1
15	AB003	垃圾外运 [项目特征] 1. 建筑垃圾外运15km，不包含消纳 [工作内容] 1. 外运	m3	60
		新做工程		
		室外铺装		
16	050201001001	园路 [项目特征] 1. 喷涂罩面漆 2. 5厚透水混凝土面层摊铺找平 3. 30厚透水混凝土底层摊铺震动夯 4. 基层夯实、素水泥扫浆 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 路面铺筑 3. 路面养护	m2	168.24
17	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 绿化带边铺装带	m3	0.8

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业：土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 200mm厚C20基础垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
18	050201001002	园路 [项目特征] 1. 鹅卵石 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	8.53
19	050201001003	园路 [项目特征] 1. 直径100mm防腐木圆木片 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	0.24
20	050201001004	园路 [项目特征] 1. Φ100防腐木圆木 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	0.24
21	050201001005	园路 [项目特征] 1. 瓦片(选样) [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	0.24
22	050201001006	园路 [项目特征] 1. 30mm厚防腐木木板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	0.24
23	050201001007	园路 [项目特征] 1. 20mm厚仿古青砖(选样) [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	0.24
24	050201001008	园路 [项目特征] 1. 文化石碎拼	m2	0.24

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业：土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 材料运输		
25	020103004001	EPDM地面 [项目特征] 1. 地面浮尘清理 2. 铺涂专用胶 3. 摊铺双层塑胶地面8+5mm [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	580.28
26	020104002001	竹木地板 [项目特征] 1. 后院 2. 20*40*3镀锌方管@600mm 3. 20mm防腐木地板 [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 铺设基层 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	2.21
27	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 10mmC25钢筋砼 2. 30mm1：3干硬性水泥砂浆层 3. 20mm芝麻灰花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 酸洗、打蜡 5. 材料运输	m2	17.36
28	020101003001	水洗石地面 [项目特征] 1. 1. 喷涂罩面漆 2. 5厚水洗石找平抹光 3. 抗碱底漆一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	5.32
		树屋		
29	020104002002	防腐木地板 [项目特征] 1. 20mm厚防腐木地板	m2	7.24

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业：土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 20*40*3镀锌方管@600mm [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 龙骨铺设 3. 铺设基层 4. 面层铺贴 5. 材料运输		
30	AB029	玻璃清洗 [项目特征] 1. 原建筑玻璃清洗 [工作内容] 1. 清理	m2	3.27
31	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 18mm厚阻燃板 2. 2mm厚钢板烤黑板漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	16.34
32	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 18mm厚阻燃板 2. 3mm白色镀锌钢板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	1.1
33	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 原钢结构根据现场实际情况加固 2. 3mm白色镀锌钢板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	7.53
34	020607002001	亚克力 [项目特征] 1. 2cm厚异性雕刻亚克力烤漆字 2. 110*150mm [工作内容] 1. 字制作 2. 运输、安装	个	8
35	020101003002	水洗石地面 [项目特征] 1. 1. 喷涂罩面漆 2. 5厚水洗石找平抹光 3. 抗碱底漆一道 [工作内容]	m2	16.49

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业：土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输		
		西围墙		
36	AB030	新做石馨套装 [项目特征] 1. 规格200*50, 220*50, 240*50, 260*50, 280*50, 300*50, 330*50, 360*50 [工作内容] 1. 制作、安装、运输	组	1
		01/D-02		
37	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 3mm穿孔铝板（含隐形门） 2. 龙骨40*40镀锌管 水平间距600mm，垂直间距1200mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	6.79
38	020207001004	装饰板墙面 [项目特征] 1. 40*40烤漆镀锌方钢管间距40mm 2. 龙骨40*40镀锌管 水平间距600mm，垂直间距1200mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	3.5
39	020607002002	2cm亚克力雕刻烤漆字 [项目特征] 1. 规格195*195mm [工作内容] 1. 字制作 2. 运输、安装	个	7
40	020607002003	亚克力雕刻LUV [项目特征] 1. 1cm亚克力雕刻LUV [工作内容] 1. 字制作 2. 运输、安装	个	24
		花池01/D-03		

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业：土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 花池，标准砖 2. M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.89
42	020203001001	零星项目一般抹灰 [项目特征] 1. 水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层	m2	8.88
43	AB031	水洗石墙面 [项目特征] 1. 喷涂罩面漆 2. 5厚水洗石找平抹光 3. 抗碱底漆一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	8.88
		南围墙		
44	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. M7.5砖砌体 2. M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	12.61
45	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. M7.5砖砌体 2. M5水泥砂浆 3. 条形基础 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	8.66
46	040202001001	垫层 [项目特征] 1. 150mm厚C20混凝土 2. 300mm厚3：7灰土 [工作内容]	m2	32.5

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业：土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护		
47	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 综合土 2. 挖土深度1.12m 3. 运距1KM [工作内容] 1. 土方开挖	m3	39
48	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 砂土回填 2. 密实度满足设计要求 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	9.31
49	010402001001	构造柱 [项目特征] 1. C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.51
50	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. HPB300 Φ8 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.13
51	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. HR400 Φ12 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.104
52	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 压顶240*150mm 2. C25混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.26
53	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 粉刷层 2. 界面剂 3. 抗裂砂浆 玻纤网格布 [工作内容]	m2	122.58

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝		
54	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 刮砂壁状涂料专用腻子 2. 封闭底漆，喷涂真石漆饰面，单面漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	122.58
		旗杆		
55	010101003002	挖基础土方 [项目特征] 1. 综合土 2. 挖土深度1m [工作内容] 1. 土方开挖	m3	4.58
56	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 素土夯实 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	1.52
57	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 旗杆处 2. c20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.64
58	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. M18 2. 400*400*20mm钢板 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.032
		其他		
59	050201003001	树池围牙、盖板 [项目特征] 1. 300*500*30mm不锈钢排水沟盖板 2. 颜色同地面颜色 [工作内容] 1. 清理基层 2. 围牙、盖板运输 3. 围牙、盖板铺设	m	107.07

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业： 土木工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
(建筑与装饰工程)

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
(建筑与装饰工程)

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
(建筑与装饰工程)

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
(建筑与装饰工程)

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工程）

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（绿化工程）

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
(绿化工程)

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（绿化工程）

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（绿化工程）

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
(绿化工程)

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（绿化工程）

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
(绿化工程)

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（绿化工程）

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		一层、二层、三层		
		新建工程		
		走廊、大厅		
1	020507001003	刷喷涂料 1. 原墙体饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	475.58
2	020507001007	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原天棚饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	485.89
3	020509002002	软包布墙面 [项目特征] 1. 12mm奥松板底板 2. 20mm厚海棉 3. 软包布 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺粘	m2	0.58
4	020105007003	金属踢脚线 [项目特征] 1. 60mm高 2. 原墙体饰面铲除（另计） 3. 界面剂一道 4. 满刮腻子三遍打磨 5. 1.2mm厚不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	19.74
5	020407002001	金属门窗套 [项目特征] 1. 18mm厚阻燃板 2. 1.2mm不锈钢钢板 [工作内容]	m2	4.79

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴		
6	020601011007	活动定制柜 [项目特征] 1. 新做850*850*250mm活动定制柜多层板 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	6
		前厅		
7	020509002003	软包布墙面 [项目特征] 1. 12mm奥松板底板 2. 20mm厚海棉 3. 软包布 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺粘	m2	0.95
8	020507001002	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原墙体饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机 涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.47
9	020507001006	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原天棚漆饰面铲除（另计） 2. 满刮腻子三遍打磨 3. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机 涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	35.63
10	020105007002	金属踢脚线 [项目特征] 1. 60mm高 2. 原墙体饰面铲除（另计） 3. 界面剂一道 4. 满刮腻子三遍打磨 5. 1.2mm厚不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理	m2	1.59

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层铺贴 3. 材料运输		
		教室		
11	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 水泥砂浆结合层 2. 400*800mm瓷砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 底层抹灰 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m ²	111.88
12	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 18mm厚阻燃板 2. 12mm厚碳晶板(选样) [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	70.66
13	020507001004	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原墙体饰面铲除(另计) 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道, 乳液内墙涂料一道, 白色无机 涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	367.08
14	020507001005	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原天棚饰面铲除(另计) 2. 满刮腻子三遍打磨 3. 封底漆一道, 乳液内墙涂料一道, 白色无机 涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	1204.5
15	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 18mm厚阻燃板 2. 2mm厚烤漆钢板(选色) [工作内容] 1. 基层铺钉	m ²	89.58

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆		
16	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 18mm厚阻燃板 2. 2mm厚钢板烤黑板漆 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	63.18
17	020207001004	装饰板墙面 [项目特征] 1. 18mm厚阻燃板 2. 18mm厚实木多层烤漆板(选样) [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m ²	24.78
18	020105007005	金属踢脚线 [项目特征] 1. 60mm高 2. 18mm厚阻燃板 3. 1.2mm厚不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m ²	16.14
19	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 2mm厚不锈钢轨道 [工作内容] 1. 线条制作 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	114.38
20	BB001	黑板 [项目特征] 1. 定制推拉黑板 [工作内容] 1. 制作、安装、运输	m ²	31.29
21	020601006001	不锈钢吊柜 [项目特征] 1. 1800*320*720mm 2. 不锈钢吊柜 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装(安放) 3. 刷防护材料、油漆	个	9
22	020601001001	不锈钢洗手台	个	9

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 宽600mm, 长1800mm, 高800mm 2. 不锈钢操作台 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆		
23	020601001002	不锈钢洗手台 [项目特征] 1. 宽550mm, 长750mm, 高800mm 2. 不锈钢操作台 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	9
24	020601011001	活动定制柜 [项目特征] 1. 新做850*850*250mm活动定制柜多层板 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	9
		拆除及修复工程		
		走廊、大厅		
25	AB001	原分水器柜子拆除 [项目特征] 1. 拆除原有木质柜子850*850*250mm [工作内容] 1. 拆除	个	6
26	AB002	原垭口拆除 [项目特征] 1. 木质包套 [工作内容] 1. 拆除	m2	11.95
27	BB003	拆除原乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆天棚 [工作内容] 1. 拆除	m2	485.89
28	BB032	铲除原乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	475.58
29	BB002	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 拆除原木质踢脚线高100mm	m2	32.9

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除		
		前厅		
30	BB059	拆除原乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆天棚 [工作内容] 1. 拆除	m2	106.89
31	BB060	铲除原乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	52.41
32	BB062	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 拆除原木质踢脚线高100mm [工作内容] 1. 拆除	m2	2.65
		教室		
33	BB009	原吊柜拆除 [项目特征] 1. 原洗手吊柜拆除1800*800mm [工作内容] 1. 拆除	10m2	12.96
34	BB010	原洗手池带柜体拆除 [项目特征] 1. 原洗手池带柜体拆除 1800*720mm [工作内容] 1. 拆除	个	9
35	BB011	拆除瓷砖墙面 [项目特征] 1. 原有瓷砖墙面高900mm [工作内容] 1. 拆除	m2	112.77
36	BB013	拆除护墙板 [项目特征] 1. 拆除护墙板 高900mm [工作内容] 1. 拆除	m2	41.51
37	BB030	铲除原乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	367.08
38	BB015	铲除原乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆天棚	m2	1204.5

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除		
39	BB005	拆除原洗手盆 [项目特征] 1. 拆除原洗手盆带柜体750*550*800mm [工作内容] 1. 拆除	组	9
40	BB063	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 拆除原木质踢脚线高100mm [工作内容] 1. 拆除	m2	26.9
		四层、五层		
		新建工程		
		小会议室		
41	020507001014	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原墙体饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	55.57
42	020507001015	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原天棚饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	75.24
43	020105007009	金属踢脚线 [项目特征] 1. 60mm高 2. 原墙体饰面铲除（另计） 3. 界面剂一道 4. 满刮腻子三遍打磨 5. 1.2mm厚不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	1.87

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
44	020601011008	活动定制柜 [项目特征] 1. 新做850*850*250mm活动定制柜多层板 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	1
		教室备课室		
45	020507001016	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原墙体饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	47.39
46	020507001017	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原天棚饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	104.15
47	020207001009	装饰板墙面 [项目特征] 1. 18mm厚阻燃板 2. 2mm厚钢板烤黑板漆 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.75
48	020207001010	装饰板墙面 [项目特征] 1. 18mm厚阻燃板 2. 12mm厚碳晶板(选样) [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.24
49	020105007010	金属踢脚线 [项目特征] 1. 60mm高	m2	1.97

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 18mm厚阻燃板 3. 1. 2mm厚不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输		
50	020601011003	矮柜 [项目特征] 1. 新做850*850*250mm活动定制柜 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	4
		走廊及其他		
51	020601011004	矮柜 [项目特征] [项目特征] 1. 新做850*850*250mm活动定制柜 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	2
52	020507001019	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原墙体饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机 涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	25.7
53	020507001020	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原天棚饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机 涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	156.99
54	020105007011	金属踢脚线 [项目特征] 1. 60mm高 2. 18mm厚阻燃板	m ²	0.5

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 1. 2mm厚不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输		
		大厅		
55	020507001021	刷喷涂料 [项目特征] 1. 原墙体饰面铲除（另计） 2. 界面剂一道 3. 满刮腻子三遍打磨 4. 封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	74.88
		拆除工程		
		走廊及其他		
56	AB009	原分水器柜子拆除 [项目特征] 1. 拆除原有木质柜子850*850*250mm [工作内容] 1. 拆除	个	2
57	BB035	原墙面涂料铲除 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆 [工作内容] 1. 拆除	m2	25.7
58	BB036	铲除原乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆天棚 [工作内容] 1. 拆除	m2	156.99
59	BB064	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 拆除原木质踢脚线高100mm [工作内容] 1. 拆除	m2	0.84
		教室备课室		
60	AB010	原分水器柜子拆除 [项目特征] 1. 拆除原有木质柜子850*850*250mm [工作内容] 1. 拆除	个	4
61	BB041	拆除原造型墙 [项目特征]	m2	11.28

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除高度2750mm [工作内容] 1. 拆除		
62	BB044	铲除原乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆天棚 [工作内容] 1. 拆除	m2	104.15
63	BB045	铲除原乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	47.39
64	BB065	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 拆除原木质踢脚线高100mm [工作内容] 1. 拆除	m2	3.28
		小会议室		
65	AB011	原分水器柜子拆除 [项目特征] 1. 拆除原有木质柜子850*850*250mm [工作内容] 1. 拆除	个	1
66	BB048	铲除原乳胶漆天棚 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆天棚 [工作内容] 1. 拆除	m2	75.24
67	BB049	铲除原乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 拆除	m2	55.57
68	BB066	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 拆除原木质踢脚线高100mm [工作内容] 1. 拆除	m2	3.12
		大厅		
69	BB061	原墙面涂料铲除 [项目特征] 1. 拆除原乳胶漆 [工作内容] 1. 拆除	m2	92.16
		零星工程		

分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业： 土木工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]