

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 西安市碑林区大学南路小学创客实践中心及锅炉房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除及新建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:路缘石拆除(石质) 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	11.6		
2	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:此区域混凝土路面拆除 2. 厚度:500mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	0.95		
3	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砖砌花池拆除深度300宽度800 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.21		
4	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 位置:所有钢筋混凝土地台拆除 2. 拆除厚度:厚度: 270mm、360mm 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除及新建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 位置:淋浴间、值班室、更衣间、设备间等 2. 面层:地面瓷砖砂浆粘接层铲除 3. 拆除厚度:60mm 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	54.35		
6	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 位置:淋浴间 3.2m高 2. 面层:墙面瓷砖砂浆粘接层铲除 3. 铲除厚度:50mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	34.9		
7	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 位置:淋浴间 2. 面层:铝扣板吊顶拆除 3. 龙骨:轻钢龙骨拆除 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	9.24		
8	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除:顶面乳胶漆及腻子 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	45.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除及新建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 位置:值班室 2. 面层:PVC吊顶拆除 3. 龙骨:轻钢龙骨拆除 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5.88		
10	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除:墙面乳胶漆及腻子 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	181.52		
11	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除:块料踢脚线 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	3.3		
12	011709001001	不锈钢篦子拆除	[项目特征] 1. 拆除:不锈钢篦子宽度300, 砖砌地沟拆除深度300 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	21.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除及新建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 窗户拆除 2. 垃圾外运 3. 拆除尺寸: 详见施工图 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	5		
14	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门拆除 2. 垃圾外运 3. 拆除尺寸: 详见施工图 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	5		
15	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 位置: 窗户及下部 2. 砌体名称: 砖墙体拆除 3. 厚度400mm 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.51		
16	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 位置: 屋檐部分 2. 屋檐铝板及基层方管拆除高度800, 深度700 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	32.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除及新建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除（保护性拆除）	[项目特征] 1. 拆除：室外铝方管 2. 龙骨：轻钢龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 整理、存放	m2	78.87		
18	01B001	监控保护性拆除	[项目特征] 1. 监控保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除、 2. 整理、存放	套	5		
19	01B002	现场锅炉、设备、管线及配套设施全部保护性拆除	[项目特征] 1. 现场锅炉、设备、管线及配套设施全部保护性拆除（暂定） [工作内容] 1. 拆除 2. 整理、存放	项	1		
20	011707001001	屋面面层、保温层拆除	[项目特征] 1. 原平面及上翻沿找平层及防水层拆除厚度约100mm [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	101.38		
		新建工程					
21	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 隔墙类型：75系列轻钢龙骨隔墙（高度3200） 2. 75系列竖向龙骨@400 3. 保温、防火、隔音岩棉50mm 4. 12mm厚纤维水泥板（双面） [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	15.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除及新建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011207001002	门洞封堵	[项目特征] 1. 门洞上口封闭高度400 2. 75系列轻钢龙骨（双面） 3. 15mm厚阻燃板（双面） 4. 9.5mm厚防水石膏板（双面） [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	2.37		
23	010102003001	挖沟槽土方（排水）	[项目特征] 1. 土的类型:开挖地沟宽度0.5米深度0.4米后回填 [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	3.53		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除及新建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除及新建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面工程					
1	011103001001	橡塑板楼地面	[项目特征] 1. PF-01 600*600 石塑地板(选样) 2. 50mm厚1:3水泥 砂浆找平、打磨 3. 100mm厚C20混 凝土垫层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	60.53		
2	011108001001	石材零星项目	[项目特征] 1. ST-01 20mm厚 大理石过门石(选 样) 2. 素水泥膏一道, 2 0厚1:3干硬性水泥 砂浆粘结层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	2.71		
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水: 两层1.5mm 厚JS防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水 层	m2	16.47		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶: 双层9.5mm厚防水石膏板吊顶 2. 龙骨: C8吊杆@800、50主龙骨@800 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	55.19		
5	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. PT-01白色无机涂料饰面 2. 腻子三遍+白色无机1底2面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	5.09		
6	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 30*20收边龙骨通长 2. 50副龙骨@400 3. 15mm厚阻燃板(6面刷防火涂料两遍) [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	9.39		
7	01B001	新建投影幕布	[项目特征] 1. 新建投影幕布 2. 130英寸 3. 隐形吊装升降投影仪 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	套	1		
		墙面工程					
		茶水间					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 75*250釉面陶砖(选样) 2. 建筑结构胶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝	m2	11.46		
9	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 无机艺术墙漆 2. 腻子三遍+白色无机1底2面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.81		
10	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层:9mm厚阻燃板(6面刷防火涂料两遍) 3. 面层:1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	7.6		
11	011205001001	搁板	[项目特征] 1. 尺寸:2120*300*30 2. 20mm厚木饰面隔板 3. 刻灯槽 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m	2.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011501004001	吊柜	[项目特征] 1. 名称:木做吊柜 2. 尺寸:2590*870*400 3. 成品柜门 4. 安装方式:铰链刻灯槽 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	2.59		
13	011501004003	水吧台	[项目特征] 1. 名称:木做水吧台柜 2. 尺寸:L型 2450*900*600 3. 面层:20mm厚大理石台面 4. 基层:18mm厚阻燃板 (6面刷防火涂料两遍) 5. 成品柜门 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	2.45		
14	011501002001	书架	[项目特征] 1. 名称:5mm厚定制亚克力书架 2. 规格、型号:1000*200*40 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	8		
		休闲区1					
15	011203003004	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 75*250釉面陶砖(选样) 2. 建筑结构胶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝	m2	4.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. WD-01 12mm木饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	8.93		
17	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 无机艺术墙漆 2. 腻子三遍+白色无机1底2面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	36.27		
18	011105006008	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层:9mm厚阻燃板(6面刷防火涂料两遍) 3. 面层:1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	16.89		
19	011501002002	书架	[项目特征] 1. 名称:5mm厚定制亚克力书架 2. 规格、型号:1000*200*40 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011501002005	书架	[项目特征] 1. 名称:5mm厚定制亚克力书架 2. 规格、型号:1500*200*40 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	4		
21	011205001003	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 磁吸黑板（造型） [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	1.6		
		休闲区2					
22	011403001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 无机艺术墙漆 2. 腻子三遍+白色无机1底2面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	23.66		
23	011105006009	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层:9mm厚阻燃板(6面刷防火涂料两遍) 3. 面层:1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	6.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011501002003	书柜	[项目特征] 1. 名称:书柜 2. 规格、型号:2000*2800*260 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	5.6		
		休闲区3					
25	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 12mm厚软木板 2. 20*40*3镀锌方管通长 3. 基层:15mm厚阻燃板 (6面刷防火涂料两遍) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	5.61		
26	011205001005	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. WD-01 12mm木饰面 2. 20*40*3镀锌方管通高 3. 基层:15mm厚阻燃板 (6面刷防火涂料两遍) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	7.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011205001006	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. WD-04 木格栅 2. 20*40*3镀锌方管通高 3. 基层:15mm厚阻燃板 (6面刷防火涂料两遍) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	1.82		
28	011403001009	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 无机艺术墙漆 2. 腻子三遍+白色无机1底2面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	16.81		
29	011105006010	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层:9mm厚阻燃板(6面刷防火涂料两遍) 3. 面层:1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	11.25		
		休闲区4					
30	011403001010	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 无机艺术墙漆 2. 腻子三遍+白色无机1底2面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	26.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011105006011	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层:9mm厚阻燃板(6面刷防水涂料两遍) 3. 面层:1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	6.39		
32	011501002004	书柜	[项目特征] 1. 名称:书柜 2. 规格、型号:2100*2800*260 [工作内容] 1. 制作、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	5.88		
		母婴室					
33	011203003005	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 75*250釉面陶砖(选样) 2. 建筑结构胶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝	m2	8.99		
34	011205001015	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. WD-01 12mm木饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	38.63		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 19 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011403001011	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 无机艺术墙漆 2. 腻子三遍+白色无机1底2面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.78		
36	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：两层1.5mm厚JS防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	42.36		
37	011105006012	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度：50mm高 2. 基层：9mm厚阻燃板（6面刷防火涂料两遍） 3. 面层：1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	18.81		
38	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面：MR-01 定制8mm厚银镜（背发光） 2. 框材质：圆形直径700mm [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 19 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格：2930*1170*600 2. 面层：20mm厚大理石台面 3. 基层：18mm厚阻燃板 （6面刷防火涂料两遍） 4. 成品柜门 [工作内容] 1. 安装	m2	1.76		
		门窗工程					
40	010808001001	木门窗套	[项目特征] 1. 规格：950mm*2000mm 2. 实木垭口套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	5.49		
41	010805004001	全玻自由门（推拉门）	[项目特征] 1. 位置：茶水间 2. 成品玻璃推拉门 3. 尺寸：2000mm*2680mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	5.36		
42	010805004002	全玻自由门（地弹门）	[项目特征] 1. 12mm厚钢化玻璃地弹门 2. 尺寸：1800mm*2900mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	5.22		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 19 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 位置:休闲区1 2. 窗洞口尺寸:2000mm*2500mm 3. 窗类型:75断桥铝中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5		
44	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 位置:休闲区2 2. 窗洞口尺寸:1400mm*1200mm 3. 窗类型:75断桥铝中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.68		
45	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 位置:休闲区3、母婴室 2. 窗洞口尺寸:2000mm*1200mm 3. 窗类型:75断桥铝中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.8		
46	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:850*2000 2. 门类型:定制木质磨砂套装门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 19 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	010801001002	木质门	[项目特征] 1. 母婴室 2. 门类型:DR-03 隐形门 3. 门洞口尺寸:750*2000 4. 12mm木饰面（双面） 5. 基层:15mm厚阻燃板（双面） 6. (6面刷防火涂料两遍) [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.5		
48	010804005001	金属格栅门	[项目特征] 1. 室外 2. 门类型:DR-03 隐形门（铝方管40*80*3@40(选色)） 3. 门洞口尺寸:920*2250 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	2.07		
49	010810001002	窗帘	[项目特征] 1. 位置:休闲区2、休闲区3、母婴室 2. 窗帘材质:卷帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	6.48		
50	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 尺寸:3250*3100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	10.08		
		室外部分					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 19 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	011109001001	架空地板	[项目特征] 1. 位置: 室外 2. WD-05 20mm厚防腐木(选样) 3. 40*40*3镀锌方管@600\40*40*3镀锌方管通长 4. 50镀锌角码 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料 6. 压条装钉	m2	18.61		
52	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 位置: 室外 2. 规格: M10*100膨胀螺栓 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	20		
53	011601006001	现浇侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 位置: 室外 2. 混凝土种类、强度等级: 路缘石利旧 3. 尺寸: 320mm高、120mm宽 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护	m	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 19 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢骨架（镀锌） 2. 规格:40*40*3 镀锌方管间距同铝板大小 3. 40*40*3镀锌方管斜撑@1200 4. 20*40*3镀锌方管间距同铝板大小 5. 20*40*3镀锌方管斜撑@1200 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.061		
55	011205001008	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层:CA-01 3mm厚铝板 2. 钢骨架（单列） [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	57.41		
56	011205001009	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. CA-02 3mm厚冲孔铝板(选色) 2. 钢骨架（单列） 3. 泡沫棒及硅酮耐候胶 4. 滴水檐 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	16.74		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 19 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
57	011205001010	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 铝方管格栅墙 2. 面层: 铝方管40*80*3@40 (选色) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	61.43		
58	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 外墙真石漆饰面 2. 抗裂抹面砂浆2-4mm一遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙耐碱增强网格布 4. 封闭底漆一遍 5. 喷涂真石漆、罩面清漆各三遍, 真石漆打磨后喷涂罩面清漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	56.78		
59	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 50镀锌角码 2. 200*200*8镀锌钢板 3. 铝角码 4. 膨胀螺栓 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.128		
60	050307007001	围栏	[项目特征] 1. 围栏高度: WD-05 20mm厚防腐木 2. 围栏材料种类、规格: 1200mm高 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	12.93		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 19 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求：种植土回填 2. 回填土厚度：150mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	0.56		
62	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 4mm厚SBS防水卷材一道 2. 3mm厚SBS厚防水卷材一道 3. 50mm厚M15水泥砂浆找平层 4. 涂刷基层处理剂一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	101.38		
63	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 150厚C20混凝土地面 2. 新做宽度：800mm 3. 厚度：150mm厚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 路面养护	m2	4.02		
		设备间					

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 19 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
64	010606003002	钢墙架	[项目特征] 1. 钢骨架 (镀锌) 2. 20*40*3镀锌方管间距同铝板大小 3. 20*40*3镀锌方管斜撑@1200 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.88		
65	011205001011	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层: CA-01 3mm厚铝板 2. 钢骨架 (单列) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	15.74		
66	011205001012	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层: 铝方管40*80*3@40 (选色) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	29.35		
67	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 外墙真石漆饰面 2. 抗裂抹面砂浆2-4mm一遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙耐碱增强网格布 4. 封闭底漆一遍 5. 喷涂真石漆、罩面清漆各三遍, 真石漆打磨后喷涂罩面清漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 19 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金				100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化导视工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		展厅展示区					
		立体导视展墙（室内）					
1	01B005	QT-02 立体导视（树）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 立体导视, 直径1000mm, 高度1600mm, 底座直径600mm（双层18mm多层板批腻子烤漆, 60mm底座, 棱角全部打磨圆滑, 10mm亚克力雕刻, 打磨, 烤漆、uv）</p> <p>2. 21.5英寸触摸触控屏钢化玻璃一体机高清窄边壁挂</p> <p>3. 10mm亚克力雕刻打磨烤漆UV（正反面亚克力, 共8块）</p> <p>4. 详见立体导视大样图b</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、运输</p> <p>2. 安装</p>	套	3		
2	01B006	QT-01 立体导视（树）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 10mm亚克力雕刻打磨烤漆UV（正反面亚克力, 共8块）</p> <p>2. 21.5英寸触摸触控屏钢化玻璃一体机高清窄边壁挂</p> <p>3. 立体导视, 直径850mm, 高度1300mm, 底座直径500mm（双层18mm多层板批腻子烤漆, 60mm底座, 棱角全部打磨圆滑, 10mm亚克力雕刻, 打磨, 烤漆、uv）</p> <p>4. 详见立体导视大样图a</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、运输</p> <p>2. 安装</p>	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化导视工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断:GL-01 12mm厚钢化玻璃（超白玻） 2. 高度3050 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	12.2		
		立体导视展墙（室外）					
4	01B008	MT-06 格栅文化墙面	[项目特征] 1. 铝方管格栅墙 2. 镀锌钢管烤漆+10mm高密度pvcUV+10mm亚克力雕刻打磨烤漆UV 3. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m2	7.7		
5	01B009	MT-04 橱窗	[项目特征] 1. 40镀锌钢管烤漆+液压支杆+12mm钢化玻璃（超白玻）+10mm高密度pvcUV+10mm亚克力雕刻打磨烤漆UV 2. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m2	9.15		
6	01B010	MT-07 文化反转装置墙	[项目特征] 1. 40镀锌钢管烤漆+装置盒150*150*150mm+5mm高密度pvcUV+10mm亚克力雕刻打磨烤漆UV 2. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m2	6.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化导视工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011205001005	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 铝方管格栅墙（展开面积） 2. 面层:CA-03 铝格栅40*60*2@40（选色） 3. 50镀锌角码 4. 膨胀螺栓 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	7.11		
		进化的王冠展墙					
8	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 双层9.5mm厚防水石膏板吊顶（造型） 2. 白色无机涂料饰面 3. 基层:15mm厚阻燃板(6面刷防火涂料两遍) [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 刷防护材料	m2	29.89		
9	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. WD-07 金丝蚕茧布定制图案硬包12mm厚软木板 2. 基层:15mm厚阻燃板(6面刷防火涂料两遍) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	16.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化导视工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断:GL-01 12mm厚钢化玻璃（超白玻） [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	17.82		
11	010606003002	钢墙架	[项目特征] 1. 钢骨架（镀锌） 2. 20*40*3镀锌方管@600 3. 20*40*3镀锌方管斜撑@800 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.487		
12	010506009002	预埋铁件	[项目特征] 1. 50镀锌角码 2. 膨胀螺栓 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.023		
13	011405002001	彩绘	[项目特征] 1. 墙面丙烯彩绘 2. 详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	7.69		
14	011508001002	美术字（进化的王冠）	[项目特征] 1. AL-03 亚克力PVC立体字 2. （进化的王冠） 3. 字体规格:236*279*10 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化导视工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011508001003	美术字（进化的王冠）	[项目特征] 1. AL-03 亚克力PVC立体字 2. （进化的王冠） 3. 字体规格:133*135*10 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	5		
16	011501003001	装饰台柜	[项目特征] 1. 储存柜 2. 金丝蚕茧布定制图案硬包12mm厚软木板 3. 18mm厚阻燃板(6面刷防火涂料两遍) 4. 钢骨架（单列） 5. 9.5mm厚纸面石膏板 6. U型玻璃卡槽 7. 面层彩绘（单列） 8. 万向轮 9. 隐形门 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	6.5		
		后门区域					
17	01B002	金属造型	[项目特征] 1. 金属造型地球 2. 2921*1650*26mm 3. 带发光灯带 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化导视工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B003	荣誉墙	[项目特征] 1. MT-05 26mm厚定制烤漆荣誉牌 2. 尺寸:600mm*400mm*26mm [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	套	27		
19	011508001001	美术字（大树星球社区）	[项目特征] 1. 美术字（大树星球社区） 2. MT-08 50mm厚钛金侧发光主体字 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	6		
20	011508001004	美术字（20mm厚水晶发光字烤漆）	[项目特征] 1. 美术字19个（20mm厚水晶发光字烤漆） 2. 20mm厚水晶发光字烤漆 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	19		
		设备间					
21	01B001	MT-07文化反转装置墙	[项目特征] 1. 40镀锌钢管烤漆 2. 1.2mm厚不锈钢互动装置 3. 装置盒200*200*200mm 4. 5mm高密度pvcUV+10mm亚克力雕刻打磨烤漆UV [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m2	4.2		
		大厅区域					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化导视工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011507001001	10mm厚亚克力板	[项目特征] 1. 10mm亚克力雕刻打磨烤漆UV 2. 10mm厚亚克力板 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	0.93		
23	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1. 基层类型:100mm高 2. 线条:MT-02 3mm厚烤漆钢板UV [工作内容] 1. 安装	m	23.74		
24	011508001005	美术字（进化的王冠）	[项目特征] 1. AL-03 亚克力PVC立体字 2. （进化的王冠） 3. 字体规格:236*279*10 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	5		
25	01B004	QT-04 室外玻璃钢泡沫雕塑	[项目特征] 1. QT-04 室外玻璃钢泡沫雕塑及电路改造（暂定） [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化导视工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：文化导视工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电系统					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL电源配电箱 2. 规格:450*600*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 H=1.8m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	132.18		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	166.09		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:照明线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	396.54		
5	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:照明线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	498.27		
6	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:钢制接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	95		
7	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:防水防雾筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	5		
9	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:明装射灯 [工作内容] 1. 安装	套	7		
10	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:轨道射灯 [工作内容] 1. 灯具安装 2. 轨道安装	套	17		
11	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单头射灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		
12	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯带 [工作内容] 1. 灯带安装 2. 灯带变压器安装	m	15.8		
13	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:艺术吊灯 [工作内容] 1. 安装	套	5		
14	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装	套	2		
15	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装	套	2		
16	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装	套	6		
17	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:排气扇 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	8		
19	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装	套	5		
20	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:天花五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	3		
21	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:防水五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	6		
		弱电系统					
22	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	52.08		
23	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 类别:UTP6 [工作内容] 1. 敷设	m	52.08		
24	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:天花网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	1		
25	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		洁具					
1	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 位置:茶水间 2. 类型:洗手盆 3. 规格:480*320*250 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
2	031003004002	洗涤盆	[项目特征] 1. 位置:母婴室 2. 类型:洗手盆 3. 规格:660*420*250 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
3	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	2		
4	031003004003	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:600*500*560 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
5	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 类型:厨宝 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
6	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:坐便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
		给水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管道 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	15.8		
8	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管道 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	12.2		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查	个	1		
		排水系统					
10	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗					
1	010805004001	地弹簧钢化玻璃门	[项目特征] 1. 地弹簧钢化玻璃门 2. 10mm厚双面钢化玻璃地弹簧门，80*80*3mm厚镀锌方管横梁、转角，40*80*3mm厚镀锌方管边框，镀锌方管表面外包1.2mm厚拉丝钛金不锈钢 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	20.71		
		钢骨架					
2	010607010001	钢骨架（下垂光纤灯、光纤星空灯顶部）	[项目特征] 1. 骨架种类、规格：50*5镀锌角钢间距1000，高度：1000，M10膨胀螺栓固定 2. 油漆品种、刷油遍数：焊缝镀锌层破坏处刷富锌漆两遍 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 骨架油漆	t	1.026		
3	010607010002	钢骨架（矩阵灯光顶部）	[项目特征] 1. 骨架种类、规格：50*3镀锌方管间距2550，50*50*3镀锌方管间距1000、高度：750，Φ48*3镀锌钢管；150*150 厚度6镀锌钢板、M10膨胀螺栓固定 2. 油漆品种、刷油遍数：焊缝镀锌层破坏处刷富锌漆两遍 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装	t	0.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		天棚吊顶					
4	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式: 聚酯纤维吸音板轻钢龙骨吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨吊顶, 间距: 400 3. 基层材料种类、规格: 15厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9厚聚酯纤维吸音板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	73.57		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱及控制系统					
		音乐灯光系统					
1	03B001	灯光矩阵升降电机	<p>灯光矩阵升降电机 [项目特征]</p> <p>1. 名称、型号:智能灯光矩阵升降电机</p> <p>2. 参数:</p> <p>1. 升降行程: 1.5 米;</p> <p>2. 负载: 1kg;</p> <p>3. 速度: 2米/秒;</p> <p>4. 悬挂物: LED光球;</p> <p>5. 规格: 高15cm*长14cm*宽14cm（不含勾子）;</p> <p>6. 重量: 自重约2.8Kg;</p> <p>7. 材质: 金属外壳; 黑色外壳, 颜色可定制</p> <p>8. 通信: CAN2.0B 工业总线, 带电气隔离;</p> <p>9. 控制方式: ArtNet协议/UDP中控指令/控台;</p> <p>10. 智能: 电机堵转感知, 预判故障时自动停止;</p> <p>11. 性能: 优质电机, 静音平稳, 无风扇散热, 支持长通电不断电。</p> <p>3. 具体参数及配置详见设计图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 调试</p>	套	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	030503002001	控制器	[项目特征] 1. 名称、型号:矩阵控制器 2. 规格:以太网转CAN总线智能网关,总线信号电器隔离ARM处理器,内存1GB 卡依航空母插座×2; CAN2.0B高速通信协议 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		
3	030505017001	信号处理设备	[项目特征] 1. 名称:信号扩展器 2. 功能:24VDC供电卡依航空母插座×4; CAN2.0B高速通信协议 可靠性,工业级元器件 [工作内容] 1. 盘柜配线 2. 本体安装 3. 单体调试	台	1		
4	030501024001	软件	[项目特征] 1. 名称:矩阵整体控制软件 2. 功能:矩阵控制图形变换,波浪、文字、图形等,包含5分钟机械动态配合。 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030505001001	信号源设备	[项目特征] 1. 名称:媒体音乐播放盒 2. 类别:智能中控音乐播放器 3. 功能:内置支持多首音乐背景, 支持UDP, TCP中控指令, 32位ARM处理器, 支持开机自启动。 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1		
6	030415026001	智能灯光控制系统调试	[项目特征] 1. 名称:智能灯光控制系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		控制箱					
7	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:1ALAT电源配电箱 2. 规格:500*600*180 3. 具体参数及配置详见设计图纸 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1		
8	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:LED显示智能配电箱 2. 规格:700*500*200 3. 展厅灯光、电源设备控制器 8口通道输出 内置多路接触器、继电器控制, 支持RS485/UDP中控指令 4. 具体参数及配置详见设计图纸 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1		
		灯光控制系统设备					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030501005001	插箱、机柜、机架	【项目特征】 1. 名称、型号：42U落地式机柜 2. 机柜尺寸：2000*600*600(mm)网面 [工作内容] 1. 安装	台	1		
10	030505005001	扬声器	[项目特征] 1. 型号：额定功率：40W，定压输入：70-100V，灵敏度：90db，频率响应：55-16000Hz， 扬声器：166mm，外部尺寸：300*210*190mm [工作内容] 1. 单体调试 2. 试运行	台	2		
11	031101016001	局域网交换机	[项目特征] 1. 型号：S110-8TR 千兆无管理交换机，包转发率35.71Mpps， 交换容量8Gbps，8个千兆电，MAC：8K，机架式，金属外壳，挂耳默认自带， 国标交流适配器，支持蓝口转发优先 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1		
12	030503002002	电源时序器	[项目特征] 1. 型号：PDU机柜插座 GNE-10C0/1.8米/12位 桌面电竞机柜插座 过载超功率保护 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030502014001	线管理器	[项目特征] 1. 型号：1427632-1 [工作内容] 1. 安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030501010001	路由器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号参数：H3C A61-1500 传输速率：1000Mbps，全千兆端口，确保家中每个终端都能体验到千兆光纤宽带带来的极速。</p> <p>LAN口数量：4个10/100/1000Base-T以太网LAN口，支持PoE供电，可以给H3C Magic A系列无线AP供电。</p> <p>WAN口：1个10/100/1000Base-T以太网WAN口。</p> <p>网络协议：IEEE 802.3</p> <p>2、功能特性</p> <p>智能组网：通过和H3C Magic A系列无线AP智能组网，为各种户型家庭提供全方位的无死角无线覆盖。</p> <p>无缝漫游：统一管理各房间无线AP，实现快速无线漫游服务。</p> <p>安全防护：内置防火墙，提供防攻击、防蹭网、防破解、防病毒等多重安全防护。</p> <p>管理便捷：支持通过华三魔术师APP和H3C云服务随时随地掌控家中的无线网络。</p>	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			3、物理参数 外形尺寸：176mm×125mm×27mm 重量：≤0.5kg（机身） 电源：外置，54V DC 0.45A 工作温度：0℃~40℃ [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试				
15	030501024002	软件	[项目特征] 1. 名称:智能灯光中控平板软件 2. 功能:设计UI界面，简单易操作；可单独控制每路灯光强电；可触发浮球矩阵的场景播放；控制/切换音乐播放；浮球矩阵模式切换/复位/吸顶功能。 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030505004001	功率放大器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:功率放大器 DPA-150L</p> <p>2. 类别:2通道麦克风输入, 2通道Line线路输入, 自带一通道MP3播放器, 带1路线路输出。</p> <p>麦克风1具有优先功能。</p> <p>每一路输入音量有单独调节按钮和高音、低音音量调节按钮。</p> <p>设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护, 散热风机温控启动及关闭, 功放温度实时监控, 温控增益智能调节, 高温下增益自动下调, 温度越高下调度度越大, 使整机工作更加稳定。</p> <p>2种功率输出方式: 定压输出110V、70V和定阻输出4~16Ω。</p> <p>五路时序分区输出(110V), 按键控制打开/关闭, 十级三段色电平指示灯。</p> <p>3. 系统参数:</p> <p>额定输出功率:150W</p> <p>扬声器输出:70V, 110V&4-16Ω</p> <p>输入灵敏度&输入阻抗:MIC 1、 2: 5mV/600Ω, 不平衡TRS端子输入;Line 1、 2: 150mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入</p> <p>过载源电动势:MIC 1、 2:>12dB, 不</p>	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			平衡TRS端子输入; Line 1、2: >12 dB不平衡RCA端子 输入 音调:低音: ±6dB at 100Hz;高音: ±6dB at 10KHz 频率响应:50Hz-16 KHz 信噪比(折合至话 放输入端): ≥80d B 总谐波失真:1KHz 时0.5%, 1/3输出 功率。 默音功能 :MIC 1 优先其他通道; 0- 30dB可调 通道串音衰减: ≤5 0dB 散热 :由前往后强 制风冷, 散热器温 度55度时启动内置 风扇 保护 :过热, 过载 &短路 电源 :220V-/50H z 尺寸: 484x330x 88mm 材质 : 拉丝铝面 板, SPCC高强度冷 轧板材质机箱 [工作内容] 1. 安装 2. 调试				

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 18 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030504015001	终端设备	[项目特征] 1. 名称:平板电脑 2. 存储容量 不低于128GB 3. 显示屏幕尺寸约7.9英寸 4. 屏幕分辨率+D63 2048 x 1536 5. 屏幕比例约16:9 6. 屏幕类型 IPS多点触摸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	个	1		
18	030501021001	无线设备	[项目特征] 1. 型号:吸顶式无线AP 2. 参数: H3C A61-1500 网络标准 802.11ax/ac/n/a : 5.15-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz (中国) 802.11n/b/g: 2.4GHz-2.483GHz (中国) 最高传输速率 1500Mbps 频率范围 2.4G: 2*2MIMO 5G: 2*2MIMO 网络接口 1个10/100/1000Base-T以太网端口 天线 天线数量 全频段配置4颗独立高功率企业级PA/LNA, 内置4根高增益天线 [工作内容] 1. 安装、调测	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 18 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030501019001	服务器	[项目特征] 1. 名称:多媒体中控服务器 2. 功能:采用32位内嵌式处理器,支持16路信号输出,支持RS485/UDP/TCP控制指令,支持继电器输出,具备多通道信号同步功能,实现通道切换/单控/集控功能 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1		
20	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:HDMI视频线 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	100		
21	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:CS31Z1非屏蔽六类线缆,适用范围综合布线,符合UL认证要求,支持1000Base-TX标准 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	150		
		电缆、配管和配线					
22	030409001001	电力电缆	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电缆WDZ-YJV-3*10mm ² 2. 敷设方式:桥架或穿管 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料	m	15		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 18 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030409001002	电力电缆	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 电缆WDZ-YJV-4*25+1*16mm ² 2. 敷设方式: 桥架或穿管 [工作内容] 1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料	m	6		
24	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: PC20 2. 材质: PVC 3. 规格: $\Phi 20$ 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装	m	88.32		
25	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: PC20 2. . 材质: JDG 3. 规格: $\Phi 32$ 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装	m	75.22		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 18 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412003003	配线	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管或桥架敷设 2. 导线型号、材质、规格: 护套电线WDZ-BYJ-3*2.5mm ² 3. 敷设部位或线制: 吊顶内 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	122.25		
27	030412003001	配线	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管或桥架敷设 2. 导线型号、材质、规格: 护套电线WDZ-BYJ-3*4mm ² 3. 敷设部位或线制: 吊顶内 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	15.26		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 18 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412003002	配线	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管或桥架敷设 2. 导线型号、材质、规格:护套电线WDZ-BYJ-3*6mm ² 3. 敷设部位或线制:吊顶内 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	148.35		
29	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 型号:送配电装置系统 2. 电压等级（kV）:1KW以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		照明灯具					
30	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:定制LED铝合金线型灯 2. 型号:100*100*3000（每3米拼接一组） 3. 规格:每米20W 色温:4000K安装方式:采用3mm粗钢丝绳吊装(绳长15m，转弯折弯处异形加工定制弧角 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	86.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 18 页

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: LED发光球 2. 型号: 20cm, RGB全彩数控 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	120		
32	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 轨道射灯 2. 型号: 组装方式: 铝合金轨道 (3m长) +加Φ6mm强丝杆 3. 规格: 3000长轨道, 每组3个轨道射灯, 光源色温: 4500R功率: 30W 每组含一个变压器 (变压器单记) 3. 规格: [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	24		
33	030413012001	开关、按钮	小电器 [项目特征] 1. 名称: 直流输出变压器 2. 型号: 200W 24V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	5		
34	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 定制_ED5mm厚亚克力灯 2. 型号: 功率: 40W 光源色温: 4500K 3. 安装方式: 采用3mm粗钢丝绳吊装 (绳长1.5米) 4. 规格: 200x300x2000 [工作内容] 1. 安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 18 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:定制下垂 光纤灯 2. 型号:1平方/650 根 高度: 300MM LED 45W七彩闪烁 呼吸效果 光源色 温:4500K 带遥控 光纤光源器/6.5m2 一台 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m2	11.79		
36	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:定制下垂 光纤灯 2. 型号:1平方/170 根 高度: 300MM LED 45W七彩闪烁 呼吸效果 光源色 温:4500K 带遥控 光纤光源器/6.5m2 一台 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m2	61.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	03B002	定制3D打印模拟航空飞行器模拟造型灯	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:定制3D打印模拟航空飞行器模拟造型灯一组共6个（具体尺寸详见图纸）</p> <p>2. 型号:采用共混型聚乙烯(VC-1.5VM厚ABS 板)复合材料</p> <p>汽车级水性漆:通过打磨、抛光等工艺，使模型表面光滑，粗糙度达到一定标准，Ra0.8-1.6微米。</p> <p>对于有特殊外观要求的模型，还里进行喷漆处理。.</p> <p>定制LED灯带，功率:每个灯10W，光源色温:4500K</p> <p>配集控制器，配集成操作系统,配漏电保护系统系统及稳定装置，采用3mm粗钢丝绳吊装，绳长15m。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 支架制作、安装</p> <p>2. 安装</p>	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 18 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	03B003	定制LED亚克力八大行星造型鱼线型吊灯	[项目特征] 1. 名称: 定制LED亚克力八大行星造型鱼线型吊灯一组共8个 (具体尺寸详见图纸) 规格: Φ500造型球形灯1个 Φ400造型球形灯2个 Φ300造型球形灯2个 Φ250造型球形灯2个 Φ200造型球形灯1个 2. 型号: 功率: 每个灯10W光源, 色温: 6000K 3. 安装方式: 采用3mm粗钢丝绳吊装, 绳长1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 调试	组	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。