

莲湖区邓家村小学校园维修改造
项目_____工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

工程名称：莲湖区邓家村小学校园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称: 室外维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：室外-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	040801001002	拆除人工草坪 [项目特征] 1. 厚度:50mm 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清除	m2	2158.82
2	AB005	活动板房拆除 [项目特征] 1. 拆除校园南侧现状活动板房一座 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拆除	m2	58.8
3	040801002003	活动板房地面拆除 [项目特征] 1. 200厚混凝土 2. 300厚灰土垫层 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	58.8
4	AB008	拆除校园南侧车棚 [项目特征] 1. 车棚屋面为彩钢板，结构为钢框架结构 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拆除	m2	57.09
5	040801002002	操场基础拆除 [项目特征] 1. 200厚混凝土 2. 300厚灰土垫层 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	25
6	AB002	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	113.54

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室外-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 室外-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 室外-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称: 工具间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 工具间-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 1	土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 0.6m 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	33.78
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7 灰土 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 挖土方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	17.07
	A. 3	砌 筑 工 程		
3	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 200mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 承重多孔砖 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	11.97
4	010304001002	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 240mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 承重多孔砖 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	6.1
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
5	010401001001	独立基础 [项目特征]	m3	3.46

分部分项工程量清单

工程名称: 工具间-土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土强度等级:C30 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
6	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.1
7	010402001001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.02
8	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.25
9	010407001001	柱脚灌浆 [项目特征] 1. 部位柱脚灌浆 2. 混凝土强度等级:C30微膨胀细石 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.09
10	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.596
11	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:Q235B 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容]	t	0.256

分部分项工程量清单

工程名称: 工具间-土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 螺栓 (铁件) 制作、运输 2. 螺栓 (铁件) 安装		
	A. 6	金属结构工程		
12	010601001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:Q235B □150*100*8 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.92
13	010603003001	钢柱 1. 钢材品种、规格:Q235B □150*100*8 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	1.171
14	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B □80*40*4 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.604
	A. 7	屋面及防水工程		
15	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1. 彩钢夹心岩棉板自防水屋面100厚 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	104
	B. 1	楼地面工程		
16	020103002001	塑胶地面 [项目特征] 1. 做铺设塑胶地板	m2	78.77

分部分项工程量清单

工程名称：工具间-土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 5厚自流平砂浆 3. 清理基层, 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 300厚3:7灰土垫层 6. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输		
17	020105003001	地砖踢脚 踢19 [项目特征] 1. 高度:150mm 2. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆 (或彩色水泥浆) 擦缝 3. 5厚1:2水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 材料运输	m2	7.85
18	020108003001	水泥地面台阶 台1 [项目特征] 1. 60厚C15混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光, 台阶面外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 抹面层 5. 抹防滑条 6. 材料运输	m2	3.36
	B.2	墙、柱面工程		
19	020201001001	乳胶漆墙面 内33 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道	m2	128.58

分部分项工程量清单

工程名称: 工具间-土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
20	020207001001	装饰板墙面(檐口) [项目特征] 1. 檐口外包铝板2.0厚喷真石漆 2. 龙骨40*60*2.0矩管横向间距600 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	16.5
	B.3	天棚工程		
21	020302001001	硅钙板吊顶 参棚107 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:吊轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9厚硅钙板吊顶600*600 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	78.77
	B.4	门窗工程		
22	020402006001	FDM1024 [项目特征] 1. 门类型:成品钢防盗门 2. 尺寸:1000*2400 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4

分部分项工程量清单

工程名称: 工具间-土建工程

专业：土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：工具间-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 工具间-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 工具间-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 工具间-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 工具间-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 工具间-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:各层照明配电箱 2. 规格:600*800*150 3. 安装方式:暗装, 底距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC16 2. 配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	56.85
3	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC25 2. 配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	38.27
4	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:BV-2.5mm ² 2. 敷设部位或线制:穿管 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	178.95
5	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:BV-4mm ² 2. 敷设部位或线制:穿管 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	114.81
6	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:一般插座 2. 型号:KP86Z223A10 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	10
7	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装双极开关 KP86K21-10 [工作内容] 1. 安装	套	2

分部分项工程量清单

工程名称: 工具间-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：工具间-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 工具间-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 工具间-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 工具间-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]