

工程量清单封面

谈话场所及涉案财物保管室升级
改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程量清单扉页

工程名称：谈话场所及涉案财物保管室升级改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:谈话场所及涉案财物保管室升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:谈话场所及涉案财物保管室升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	001	拆除工程					
1	011705001001	地面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:原房间地面 2. 拆除的基层类型:3mm厚塑胶地板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	216.01		
2	011705001002	地面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:原房间地面 2. 拆除的基层类型:地面发黄空鼓开裂部分 3. 其他:工程量为暂估量, 结算按实际情况计量 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	10		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:原房间吊顶（除卫生间） 2. 拆除的基层类型:拆除原矿棉板吊顶 3. 龙骨及饰面种类:拆除原轻钢龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	208.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：卫生间 2. 拆除的基层类型：拆除原石膏板吊顶 3. 龙骨及饰面种类：拆除原轻钢龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	16.08		
5	011705002001	墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原墙面 2. 拆除的基层类型：原墙面软包及吸音板 3. 龙骨及饰面种类：龙骨及基层板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	703.49		
6	011710002001	金属门拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原房间门 2. 门窗尺寸：800mm*2100mm 3. 拆除门窗类型：金属门 4. 其他要求：门套线拆除、门禁系统保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 原有蹲便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
8	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 原有洗手盆及龙头 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
9	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 木制洗漱柜外包软包 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
10	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：原有 平板灯、筒灯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B001	建筑垃圾清运	[项目特征] 1. 弃运种类: 建筑垃圾 2. 外运运距: 施工方根据现场情况自行考虑 3. 其他要求: 建筑垃圾清运所发生的全部费用, 包括但不限于装车、倒运、清扫、降尘洒水措施、安全防护措施、需缴纳的垃圾处置费、可能发生的路政罚款等一切费用 4. 工程量为暂估量, 结算按实结算	m3	28.12		
	002	地面工程					
12	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 面胶种类: 耐磨塑胶地板 2. 面胶厚度: 3mm厚 3. 防滑性等级标准: 防滑等级R10, 适用于轻度湿滑区域 4. 耐磨性等级标准: 耐磨等级P级: 2.0mm ³ < 体积损失 ≤ 4.0mm ³ 适用于中等人流场所, P级地板的PVC含量在60%以上, 满足日常使用需求 5. 环保性等级标准: 环保等级达到ENF级(甲醛释放量<0.025毫克/立方米) [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 地胶摊铺	m2	216.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：3mm厚水泥基自流平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设	m2	216.01		
14	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位：房间地面空鼓铲除部分修补找平 2. 找平层厚度：20mm厚 3. 砂浆种类及强度等级：水泥砂浆 4. 其他：工程量为暂估量，结算按实际情况计量 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	10		
15	010904002001	楼面(平面)涂膜防水	[项目特征] 1. 部位：卫生间 2. 防水膜品种：JS-II型聚氨酯涂膜 3. 涂膜厚度、遍数：涂膜3遍厚度1.5mm 4. 上翻高度：淋浴区上翻1800mm，洗手台区域上翻1200mm，公共区域不低于300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 涂膜防水层	m2	18.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010904002002	楼面(立面)涂膜防水	[项目特征] 1. 部位:卫生间墙面 2. 防水膜品种:JS-II型聚氨酯涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:涂膜3遍厚度1.5mm 4. 上翻高度:淋浴区上翻1800mm,洗手台区域上翻1200mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 涂膜防水层	m2	11.41		
17	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:防水保护层 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆防水保护层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	16.08		
	003	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	011302001001	硅酸钙板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶部位: 其他房间 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨基层房间内吊顶为硅酸钙板(600*600), 配套白色铝付龙骨, 主骨间距<1000MM, 品顶丝杆间距<1000MM。 3. 面板材料品种、规格: 600*600mm 硅酸钙板面层 4. 环保性等级标准: 环保等级达到ENF级(甲醛释放量<0.025毫克/立方米) [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 面板铺贴	m2	208.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	011302001002	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶部位: 走廊及卫生间 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨为50系列不上人型轻钢龙骨, 品顶为9. 5mm双层纸面石膏板; 吊顶丝杆间距≤1000MM, 具体做法见施工图, 纵向主龙骨间距为≤1000mm, 横向副龙骨间距为≤400mm 3. 面板材料品种、规格: 双层9. 5mm厚防水纸面石膏板面层 4. 环保性等级标准: 环保等级达到ENF级(甲醛释放量<0. 025毫克/立方米) [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	57. 41		
20	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 石膏板吊顶基层 2. 刮腻子遍数: 满刮两遍耐水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 2遍乳胶漆饰面 4. 环保性等级标准: 环保等级达到ENF级(甲醛释放量<0. 025毫克/立方米) [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	57. 41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	004	墙面工程					
21	011205001001	墙面吸音板	<div>[项目特征] 1. 部位:谈话室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨基层内填充防火岩棉 3. 基层材料种类、规格:10mm厚水泥压力板 4. 面层材料品种、规格:18mm厚B1级防火吸音板（暂定价） 5. 环保性等级标准:环保等级达到ENF级(甲醛释放量<0.025毫克/立方米) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定</div>	m2	235.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	011205004001	墙、柱面软包	[项目特征] 1. 部位: 谈话室 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75 轻钢龙骨基层内填充防火岩棉 3. 基层材料种类、规格: 10mm 厚水泥压力板 4. 面层材料品种、规格: 50MM 厚纳米防火棉外包阻燃防水全硅皮革, 环保要求达 ENF 级 (暂定价) 5. 环保性等级标准: 环保等级达到 ENF 级 (甲醛释放量 < 0.025 毫克/立方米) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	464.11		
	005	门窗工程					
23	010802001001	金属门	[项目特征] 1. 部位: 谈话室 2. 门类型: 成品防撞软包钢制门 (暂定价) 3. 门洞口尺寸: 800 * 2100 4. 软包材质、规格: 50mm 厚 B1 级以上纳米防火棉、外包阻燃防水全硅皮革 5. 五金种类、规格: 原智能锁具安装 [工作内容] 1. 门安装 2. 嵌缝打胶	m2	21.84		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	010802004001	软包防火门	[项目特征] 1. 名称: 原防火门 面层软包加工 (暂定价) 2. 部位: 过道 3. 门洞口尺寸: 1500*2100 4. 防火等级: 甲级 5. 软包材料种类: 50mm厚B1级纳米防火棉、外包阻燃防水全硅皮革 [工作内容] 1. 软包加工 2. 门安装 3. 嵌缝打胶	m2	6.3		
25	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 部位: 涉案财物保管室 2. 门洞口尺寸: 1000*2100 3. 框、扇材质、规格: 门扇厚度>95mm, 门扇防护面板厚度>1.0mm; 门框钢板厚度>2.0mm、口下框不锈钢厚度>1.2 mm 4. 五金种类、规格: 含五金合页, 防盗型锁具安装 5. 其他工艺要求: 财务室钢质防盗门 (暂定价) [工作内容] 1. 安装	m2	2.06		
26	010807005001	窗防盗护栏	[项目特征] 1. 部位: 涉案财物保管室 2. 窗洞口尺寸: 2000mm*1800mm 3. 防护栏杆材质及规格: 实心钢条直径16mm间距100mm [工作内容] 1. 制作、安装	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010807001001	金属窗	[项目特征] 1. 部位: 机房 2. 窗洞口尺寸: 2000*1700 3. 窗类型: 防盗窗加固更换玻璃 [工作内容] 1. 加固 2. 玻璃安装	m2	3.4		
	006	其他工程					
28	011505003001	镜面	[项目特征] 1. 镜面品种、规格: 不锈钢镜子800*1000mm [工作内容] 1. 安装	m2	1.6		
29	01B002	嵌入式床垫	[项目特征] 1. 部位: 谈话室 2. 床垫尺寸: 1200*2300mm 3. 床垫类型: 嵌入式软包床垫（暂定价） 4. 环保性等级标准: 环保等级达到ENF级(甲醛释放量<0.025毫克/立方米) [工作内容] 1. 安装	张	7		
30	01B003	软包谈话桌	[项目特征] 1. 部位: 谈话室 2. 尺寸: 1600*600*760mm 3. 其它要求: 面层50mm厚B1级防火软包谈话桌（暂定价） 4. 环保性等级标准: 环保等级达到ENF级(甲醛释放量<0.025毫克/立方米) [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	01B004	软包对象桌	[项目特征] 1. 部位: 谈话室 2. 尺寸: 900*600*760mm 3. 其它要求: 面层50mm厚B1级防火软包对象桌 (暂定价) 4. 环保性等级标准: 环保等级达到ENF级 (甲醛释放量<0.025毫克/立方米) [工作内容] 1. 安装	套	7		
32	01B005	钢制软包椅	[项目特征] 1. 部位: 谈话室 2. 尺寸: 500*500mm 3. 其它要求: 面层50mm厚B1级防火软包, 钢制软包椅 (暂定价) 4. 环保性等级标准: 环保等级达到ENF级 (甲醛释放量<0.025毫克/立方米) [工作内容] 1. 安装	个	28		
33	01B006	办公桌	[项目特征] 1. 部位: 涉案财物保管室 2. 尺寸: 1600*1200mm [工作内容] 1. 安装	套	1		
34	01B007	办公椅	[项目特征] 1. 部位: 涉案财物保管室 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				74000
1.1	暂列金	元			74000
2	专业工程暂估价				18650
2.1	地面维修	元			18650
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					92650

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:变频壁挂空调 2. 规格:制冷量不小于4500W [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:600x600L ED平板灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	22		
3	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:走廊LED筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
4	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:卫生间LED筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	7		
5	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔部位:吊顶 2. 钻孔直径:95-98mm [工作内容] 1. 钻孔	个	7		
6	031301003002	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔部位:吊顶 2. 钻孔直径:117-120mm [工作内容] 1. 钻孔	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	001	气体灭火					
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-GT7 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	2		
2	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温火灾探测器 2. 型号、规格:JTW-ZCD-G3N [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	2		
3	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:GST-HX-320B [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:放气指示灯 2. 型号:GST-LD-8317H [工作内容] 1. 安装	套	1		
5	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:紧急按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入、输出模块 2. 型号、规格:GST-LD-8301A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
7	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:消防火灾控制器GST-QKP01H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
8	030902008001	贮存装置	[项目特征] 1. 介质类型、数量:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:150KG [工作内容] 1. 贮存装置安装 2. 系统组件安装 3. 气体增压	套	1		
9	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1. 规格:400mm*600mm自动泄压口 [工作内容] 1. 安装	套	1		
10	030902013001	气体灭火系统装置调试	[项目特征] 1. 试验容器规格:150L以内 [工作内容] 1. 模拟喷气试验 2. 容器切换操作试验 3. 气体试喷	点	1		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 [工作内容] 1. 配线	m	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	65		
13	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:桥架配线(暂定量) 2. 规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 [工作内容] 1. 配线	m	140		
14	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:桥架配线(暂定量) 2. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	210		
	002	应急照明					
15	030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1. 名称:消防应急集中电源箱 2. 规格:500X400X200, 300W, 续航1.5小时 [工作内容] 1. 安装	台	1		
16	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	2		
17	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		
18	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急筒灯 2. 规格:15W [工作内容] 1. 安装	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔部位: 吊顶 2. 钻孔直径: 95-98mm [工作内容] 1. 钻孔	个	17		
20	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质、规格: JDG 20 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	84.89		
21	030412003005	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	254.67		
22	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 名称: 墙面刻槽 2. 沟槽截面规格: 70mm*40mm [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	16.8		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031101020001	服务器	[项目特征] 1. 名称:台式电脑 2. 规格:处理器:飞腾腾锐D2000/8及以上, 或同档次纯国产化CPU 操作系统:麒麟或统信 显卡:2GB以上独立显卡 内存:16GB内存及以上 硬盘:512G固态硬盘+2T机械硬盘 光驱: DVD刻录光驱 显示器:27英寸, 2K分辨率及以上 USB端口:3.0及以上 含键盘、鼠标 [工作内容] 1. 安装 2. 加电检查 3. 配合调测	台	6		
2	030501004001	存储设备	[项目特征] 1. 名称:12T企业级硬盘, 3.5英寸硬盘盒 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	24		
3	031101020002	服务器	[项目特征] 1. 名称:北斗校时服务器 2. 规格:与电脑实际时间须保持一致 [工作内容] 1. 安装 2. 加电检查 3. 配合调测	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030501002002	输出设备	[项目特征] 1. 名称:万年历 2. 型号、规格:尺寸40*60CM, 3. 支持北斗卫星授时/校时;温度、湿度 同步显示功能 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	7		
5	030505005001	扬声器	[项目特征] 1. 名称:拾音器 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	7		
6	030505007001	会议专用设备	[项目特征] 1. 名称:对讲耳机 2. 规格:1. UHF频段 1讲+10听 蓝牙连接, 通话距离500m 以内 2. 可调频分段控制 3. 耳机不得使用互联网络及SIM卡流量 [工作内容] 1. 安装	套	1		
7	030506014001	录像设备	[项目特征] 1. 名称:同步录音录像机利旧移位 [工作内容] 1. 拆除、安装 2. 接线	台	1		
8	030506009003	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:摄像头利旧移位 [工作内容] 1. 拆除、安装 2. 设备组装 3. 接线	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:显示屏 2. 规格:显示屏27寸, 显示屏参数:16:9比例, 分辨率1920*1080, 刷新率100Hz, 高于二级能效 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
10	030506006001	出入口控制设备	[项目特征] 1. 名称:门磁锁拆除再利旧安装 [工作内容] 1. 拆除 2. 安装 3. 接线	台	11		
11	030501005002	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:双人开启保密柜(暂定价) 2. 型号、规格:单开门、门板厚度≥0.8mm厚度, 尺寸约为1800*800*400mm [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
12	030501005003	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:保险柜(双人开启)(暂定价) 2. 型号、规格:单开门, 门板厚度≥0.8mm厚度, 600*400*1800mm [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030501002001	输出设备	[项目特征] 1. 名称:标签打印机 2. 型号、规格:黑白打印,可自定义打印内容,安装标签纸 最大打印宽度≥100mm [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装	台	1		
14	030501002003	输出设备	[项目特征] 1. 名称:万年历 2. 型号、规格:尺寸约为40*60CM;支持北斗卫星授时/校时 3. 安装方式:与电脑实际时间须保持一致 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		
15	030501002004	微单相机	[项目特征] 1. 名称:微单相机（暂定价） 2. 型号、规格:4K 高清视频，2000-3000万像素	台	1		
16	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:摄像机(固定角)（暂定价） 2. 规格:400万像素/微光夜视功能/全彩 弱光夜间可视距离大于5米 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: 360° 旋转摄像机（暂定价） 2. 规格: 600万像素/红外夜视功能/支持画面放大 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		
18	030506014002	录像设备	[项目特征] 1. 名称: 硬盘录像机 2. 规格: 录像机带刻录、三画面合成功能 [工作内容] 1. 拆除、安装 2. 接线	台	1		
19	030501004003	存储设备	[项目特征] 1. 名称: 硬盘 2. 型号、规格: 8T 硬盘、视频存储3个月以上 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
20	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 型号、规格: 8口交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
21	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电源线 2. 规格: RVV-0.75*2 [工作内容] 1. 配线	m	240		
22	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 网线 2. 规格: 超六类网线 [工作内容] 1. 配线	m	340		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:500*200 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:镀锌型钢 6. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	18.58		
2	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:400*200 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:镀锌型钢 6. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	5.4		
3	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:320*200 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:镀锌型钢 6. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	6.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:200*160 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:镀锌型钢 6. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	11.36		
5	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:净化一体新风机组 2. 型号:BYBFJ-20D 3. 规格:流量:2000m3/h 风压:300pa 电压:380V 外形尺寸:1300*660*620 噪音45dba 带PM2.5过滤及初效过滤网 4. 安装形式:吊装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
6	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:设备支架 2. 材质、规格:镀锌型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	20		
7	030703008001	消声器	[项目特征] 1. 名称:消音器 2. 规格:500*200*800 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:180*180 3. 材质:铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	10		
9	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:500*400 3. 材质:铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:500*200 [工作内容] 1. 安装	个	2		
11	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:200*160 [工作内容] 1. 安装	个	10		
12	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试:新风系统 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]