

阎良区振兴街道航空二路社区城
市社区嵌入式服务装修工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

工程名称：阎良区振兴街道航空二路社区城市社区嵌入式服务装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：华宇一层装饰

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	B001	拆除原吊顶 [项目特征] 1. 拆除原矿棉板吊顶拆除及龙骨 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	43.02
2	B007	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除产生垃圾 2. 垃圾外运至弃置点 [工作内容] 1. 装车外运	m3	4.3
		新装部分		
		新做隔墙		
3	020207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙体类型:100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨一道 3. 隔离层材料种类、规格:内部填充80容重岩棉 4. 18mm阻燃板(A级) 5. 9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 龙骨基层制作、运输、安装 2. 面层铺贴	m2	15.25
4	010302001001	砌块墙 [项目特征] 1. 水泥加气块隔墙 2. 墙体厚度:180mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌筑 3. 材料运输	m3	8.09
5	020207001002	玻璃隔墙 [项目特征] 1. 铝合金双玻百叶玻璃隔断(8mm+百叶+8mm) [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	5.19
		混凝土及钢筋混凝土工程		
6	010402001001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.21
7	010403005001	过梁	m3	0.06

分部分项工程量清单

工程名称：华宇一层装饰

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
8	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.013
9	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.019
		楼地面装饰		
10	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种:实木踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m ²	3.04
		墙面装饰		
11	020201001001	无机涂料墙面(砖墙面) [项目特征] 1. 墙固一道 2. 25mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 挂网一道 4. 抹刮三遍腻子 5. 白色无机涂料(三底两面) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 刮腻子 5. 刷防护材料、油漆	m ²	32.52
12	020506001001	无机涂料墙面(轻钢龙骨隔墙) [项目特征] 1. 白色无机涂料完成面(三底两面) 2. 满刮腻子一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	95.72
		天棚装饰		

分部分项工程量清单

工程名称：华宇一层装饰

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	020302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶 [项目特征] 1. 白色无机涂料 2. 9.5mm纸面石膏板 3. 18mm阻燃板(A级) 4. 轻钢龙骨,主龙骨间距1米,副龙骨间距0.35米,吊杆间距1米 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料油漆	m ²	41.59
14	020408001001	窗帘盒 [项目特征] 1. 尺寸:200*200 2. 面层:9.5mm厚纸面石膏板 3. 基层板材质、规格:18mm阻燃板(A级) 4. 主龙骨间距1米,副龙骨间距0.35米,吊杆间距1米 5. 油漆种类、刷漆遍数:白色无机涂料 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	6.2
		门窗工程		
15	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:实木烤漆装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2100mm 3. 五金:含执手锁、门吸等五金附件 4. 包含成品门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	2
		其他工程		
16	AB001	定制装饰柜 [项目特征] 1. 定制装饰柜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m ²	2.16
17	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚,1:2.5水泥砂浆粘接层 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白石材窗台板 3. 透明玻璃胶封堵 [工作内容] 1. 基层清理	m	5.47

分部分项工程量清单

工程名称：华宇一层装饰

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：华宇一层装饰

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	B001	拆除原吊顶 [项目特征] 1. 拆除原矿棉板吊顶拆除及龙骨 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	730
2	B009	拆除原室内地砖 [项目特征] 1. 拆除原室内地砖10mm厚 2. 拆除粘接找平层80厚干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	725.15
3	B008	原内墙面乳胶漆及找平层铲除 [项目特征] 1. 原内墙面乳胶漆及找平层铲除 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	717.14
4	B011	楼梯间墙顶部乳胶漆及找平层铲除 [项目特征] 1. 楼梯间墙顶部乳胶漆及找平层铲除 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	340.34
5	B010	砖隔墙拆除 [项目特征] 1. 砖隔墙拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m3	8.91
6	040204001001	人行道块料拆除 [项目特征] 1. 透水路面砖拆除 2. 30厚水泥砂浆拆除 3. 100厚混凝土基层拆除 4. 基层级配碎石300mm厚拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	22.8
7	B007	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾 2. 垃圾外运至弃置点 [工作内容] 1. 装车外运	m3	210.68
		新装部分		
		新做隔墙		
8	020207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙体类型:100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨	m2	31.86

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		一道 3. 隔离层材料种类、规格：内部填充80容重岩棉 4. 18mm阻燃板(A级) 5. 9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 龙骨基层制作、运输、安装 2. 面层铺贴		
9	020207001002	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙体类型：50mm厚石膏板隔墙 2. 双层15mm阻燃板(A级) 3. 双层9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 龙骨基层制作、运输、安装 2. 面层铺贴	m2	19.27
10	010302001001	砌块墙 [项目特征] 1. 水泥加气块隔墙 2. 墙体厚度：100mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌筑 3. 材料运输	m3	10.17
11	010302001002	砌块墙 [项目特征] 1. 水泥加气块隔墙 2. 墙体厚度：150mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌筑 3. 材料运输	m3	1.96
12	010302001003	砌块墙 [项目特征] 1. 水泥加气块隔墙 2. 墙体厚度：180mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌筑 3. 材料运输	m3	31.94
13	010302001004	砌块墙 [项目特征] 1. 水泥加气块隔墙 2. 墙体厚度：200mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌筑 3. 材料运输	m3	37.32

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	020207001003	玻璃隔墙 [项目特征] 1. 铝合金双玻百叶玻璃隔断(8mm+百叶+8mm) 2. 具体节点做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m ²	21.27
15	BB001	门楣 [项目特征] 1. 75型轻钢龙骨一道 2. 内部填充80容重岩棉 3. 18mm阻燃板(A级) 4. 9.5mm纸面石膏板 5. 白色无机涂料完成面(三底两面) 6. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	15.51
		混凝土及钢筋混凝土工程		
16	010402001001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	3.9
17	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.68
18	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型:窗台压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.05
19	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.218
20	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以外 [工作内容]	t	0.512

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装		
21	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：砌体加筋 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	3.32
		楼地面装饰		
22	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种：实木踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	25.56
23	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 800*800地砖 2. 8mm瓷砖粘接剂 3. 80mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 原建筑结构层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺贴	m2	285.96
24	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 600*600地砖 2. 20mm瓷砖粘接剂 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆防水保护层 4. 1.5mmJS防水层（单列） 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺贴	m2	42.19
25	020104002001	复合木地板 [项目特征] 1. 12mm厚企口型实木地板 2. 地板专用消音垫 3. 33mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设基层 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	351.99
26	020104002002	复合木地板（多功能室讲台） [项目特征]	m2	10.07

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 15mm厚实木地板 2. 3mm厚地板防潮垫 3. 18mm厚阻燃板满铺基层 4. 40*40方钢龙骨起地台刷防火涂料, 间距400mm 5. 40*40方钢龙骨起地台刷防火涂料, 间距400mm 6. 30mm*20mm铝合金收口条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设基层 3. 面层铺贴 4. 材料运输		
27	020104002003	复合木地板（阅览区地台） [项目特征] 1. 15mm厚实木地板 2. 3mm厚地板防潮垫 3. 18mm厚阻燃板满铺基层 4. 40*40方钢龙骨起地台刷防火涂料, 间距400mm 5. 40*40方钢龙骨起地台刷防火涂料, 间距400mm 6. 30mm*20mm铝合金收口条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设基层 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	6.13
28	020107004001	靠墙扶手 [项目特征] 1. Φ40硬木靠墙扶手 2. 做法详见图纸D-16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	62
		墙面装饰		
29	020201001001	壁布（砖墙面） [项目特征] 1. 墙固一道 2. 25mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 挂网一道 4. 抹刮三遍腻子 5. 封闭乳胶漆一道 6. 防潮乳胶漆一道 7. 底胶一道 8. 刷壁纸胶一道 9. 壁布一层 [工作内容] 1. 基层清理	m2	208.62

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 面层铺贴		
30	020201001002	壁布（轻钢龙骨隔墙） [项目特征] 1. 抹刮腻子一道 2. 封闭乳胶漆一道 3. 防潮乳胶漆一道 4. 底胶一道 5. 刷壁纸胶一道 6. 壁布一层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 面层铺贴	m2	27.58
31	020201001003	无机涂料墙面（砖墙面） [项目特征] 1. 墙固一道 2. 25mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 挂网一道 4. 抹刮三遍腻子 5. 白色无机涂料（三底两面） [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 刮腻子 5. 刷防护材料、油漆	m2	796.65
32	020506001001	无机涂料墙面（轻钢龙骨隔墙） [项目特征] 1. 白色无机涂料完成面（三底两面） 2. 满刮腻子一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	28.21
33	020201001004	腻子找平墙面（柜子背面砖墙面） [项目特征] 1. 墙固一道 2. 25mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 挂网一道 4. 抹刮腻子找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰	m2	201.81
34	020207001004	实木护墙板（砖墙面） [项目特征] 1. 12mm厚实木护墙板	m2	72.55

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 15mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		
35	020207001005	消火栓装饰板墙面 [项目特征] 1. 12mm厚实木护墙板 2. 18mm阻燃板(A级) 3. 40*40*4镀锌方管(竖向) [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	8.38
36	020207001006	LED屏装饰墙面 [项目特征] 1. 30*30*3镀锌方管(横竖间距400mm) 2. 18mm阻燃板(A级) 3. 12mm厚木纹墙板 4. 留空,内嵌安装LED大屏 5. LED大屏(安装单列) [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	14.76
37	020207001007	浅绿色软包卡座装饰 [项目特征] 1. 科技布 2. 40mm厚高密度海绵内衬 3. 18mm厚生态板 4. 18mm阻燃板(A级) 5. 30*30*3镀锌方管(横竖间距400mm) 6. 墙面腻子找平 7. 具体做法详见图纸D-08 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	11.43
38	020207001008	休息等候区主题墙 [项目特征] 1. 30*30*3镀锌方管 2. 18MM阻燃板(A级) 3. 9.5MM纸面石膏板 4. 满刮腻子一道 5. 白色无机涂料完成面(三底两面) 6. 具体做法详见图纸D-03 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉	m2	12.2

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 面层铺贴		
39	020207001009	实木屏风隔断 [项目特征] 1. 实木屏风隔断上墙装饰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	3.18
40	020207001010	毛毡面层 [项目特征] 1. 实木边框 2. 阻燃板基础, 毛毡面层 3. 实木边框 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	2
		天棚装饰		
41	020302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶 [项目特征] 1. 无机涂料饰面 2. 9.5mm纸面石膏板 3. 18mm阻燃板(A级) 4. 轻钢龙骨, 主龙骨间距1米, 副龙骨间距0.35米, 吊杆间距1米 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料油漆	m2	667.96
42	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	33.34
43	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 白色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	84.78
44	020408001001	窗帘盒 [项目特征] 1. 尺寸: 200*200	m	86.04

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层:9.5mm厚纸面石膏板 3. 基层板材质、规格:18mm阻燃板(A级) 4. 主龙骨间距1米,副龙骨间距0.35米,吊杆间距1米 5. 油漆种类、刷漆遍数:白色无机涂料 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆		
		门窗工程		
45	020402007001	钢质甲级防火门 [项目特征] 1. 名称:FM甲1021 2. 洞口尺寸:1000*2100mm 3. 详见图集12J609 参BFM1-1021 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	4
46	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:实木烤漆装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:800*2100mm 3. 五金:含执手锁、门吸等五金附件 4. 包含成品门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	3
47	020401003002	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:实木烤漆装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:800*900mm 3. 五金:含执手锁、门吸等五金附件 4. 包含成品门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
48	020402001001	铝合金平开门 [项目特征] 1. 门类型:铝合金门 2. 框材质、外围尺寸:850*2100mm 3. 五金:含执手锁、门吸等五金附件 4. 包含成品门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3
49	020402003001	玻璃门 [项目特征] 1. 门类型:玻璃门 2. 框材质、外围尺寸:900*2100mm	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 华宇二层装饰

专业: 土建工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 玻璃品种、厚度、五金材料: 铝合金边框中空钢化玻璃门6+10+6 4. 五金: 含执手锁、门吸等五金附件 5. 包含成品门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		
50	020401003003	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 实木烤漆装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2100mm 3. 五金: 含执手锁、门吸等五金附件 4. 包含成品门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	10
51	020401003004	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 实木烤漆装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1200*2100mm 3. 五金: 含执手锁、门吸等五金附件 4. 包含成品门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
52	020401003005	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 实木烤漆装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1500*2100mm 3. 五金: 含执手锁、门吸等五金附件 4. 包含成品门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	2
53	020401003006	消火栓暗门 [项目特征] 1. 消火栓暗门790*1840mm 2. 20*40*4镀锌方管龙骨, 3. 正面12mm厚实木护墙板, 背面封玻镁板 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	2
54	020406003001	金属固定窗 [项目特征] 1. 窗类型: 超白钢化玻璃 2. 玻璃品种、厚度、规格: 6+0.76+6加胶超白钢化玻璃 3. 预埋U型金属槽、玻璃软垫 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	22.66
55	020406001001	金属推拉窗 [项目特征]	m ²	1.35

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 窗类型:LC1断桥铝中空推拉窗中空钢化玻璃5+9+5, 双钢化 2. 框材质、外围尺寸:900*1500mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		
		防水		
56	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:卫生间地面 2. 1.5mmJS防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层 4. 铺保护层	m2	37.01
		其他工程		
57	AB001	定制家具 [项目特征] 1. 定制装饰柜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	201.81
58	AB002	软包墩台 [项目特征] 1. 软包墩台Φ300*640mm 2. 18mm厚实木板 3. 30*30mm木条框架 4. 30mm厚高密度海绵内衬科技布面层 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1
59	AB003	软包墩台 [项目特征] 1. 软包墩台Φ300*490mm 2. 18mm厚实木板 3. 30*30mm木条框架 4. 30mm厚高密度海绵内衬科技布面层 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1
60	AB004	成品屏风 [项目特征] 1. 成品屏风 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	3.64
61	AB005	可折叠屏风隔断	m2	23.22

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 双码(钢质, 间距600mm)、丝杆 2. 6063-T6铝镁合金道轨 3. 吊轮(每个屏风隔断安装2个吊轮) 4. 磁性密封胶条、轮座 5. 吸音棉, 容重100KG/m ³ 6. 加强龙骨(钢质) 7. 伸缩机构(钢质) 8. 9mm阻燃板 9. 9mm阻燃板, 外包科技布 10. 框料(磨砂氧化铝镁合金, 四周) 11. 下压条 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		
62	010606011001	可折叠屏风、吊帘隔断支架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 3#、5#镀锌角钢 2. 每组钢架间距800mm, 形状为倒三角形, 左右交替固定 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.237
63	AB006	成品窗帘 [项目特征] 1. 成品窗帘 2. 布帘, 轨道材质为铝合金 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	91.63
64	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 铝合金边框银镜 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	17.94
65	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚, 1:2.5水泥砂浆粘接层 2. 窗台板材质、规格、颜色: 爵士白石材窗台板 3. 透明玻璃胶封堵 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	70.93

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
66	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 发泡胶封堵 2. 实木窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴	m	392.13
67	020604002001	灯槽 [项目特征] 1. 规格:70*70mm 2. 9.5mm双层纸面石膏板 3. 白色无机涂料 4. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	200.06
68	AB007	洗手台 [项目特征] 1. 白色人造石台面 2. 实木多层板柜体 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	2.7
69	010302006001	零星砌砖 (卫生间地台) [项目特征] 1. 红砖砌卫生间蹲便地台 2. 高度120mm 3. 陶粒垫层 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	5.3
		室外部分		
70	AB008	宣传栏 [项目特征] 1. 定制1200*2400宣传栏 2. 冷板红色喷塑 3. 3mm红色冷板边框, 透明亚克力视窗, 可打开 4. 具体做法详见图纸E-19 [工作内容] 1. 安装	套	6
71	AB009	宣传栏 [项目特征] 1. 定制1070*3000宣传栏 2. 3mm冷板白色喷塑+UV印(LOGO) 3. 20mm厚金属立体字 4. 具体做法详见图纸E-19	套	3

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
72	010401002001	户外宣传栏基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础 2. 钢筋、预埋件制作安装 3. 300mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 钢筋、预埋件制作安装	个	9
73	AB010	遮雨棚 [项目特征] 1. 手摇伸缩式遮雨棚 2. 6.5m(靠墙)*3.5m(伸缩) 3. 铝合金支架,加厚奥斯布 [工作内容] 1. 安装	套	1
74	020607004001	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:1.68*1.68m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	12
75	020607004002	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:2.31*2.31m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
76	020607004003	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:0.735*0.735m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	6
77	020607004004	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:0.265*0.33m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆	个	3

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
78	020607004005	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:0.265*0.5m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
79	020607004006	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:0.265*0.7m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	2
80	020607004007	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:1.895*1.594m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
81	010606005001	屋面立体字钢架 [项目特征] 1. 40*40*4镀锌方管支撑框架、同规格框架26组横向排列,每组之间40*40*4镀锌方管横向焊接 2. 框架与建筑女儿墙及屋面用化学螺栓固定连接 [工作内容] 1. 支架制作、运输、安装	t	2.451
82	020606001001	外门头 [项目特征] 1. 基层材料种类:40*40*4镀锌方管龙骨、横竖间距400mm 2. 4mm厚浅灰色铝塑板 3. 金属立体字(单列) 4. 详见图纸D-15华宇外门头节点 [工作内容] 1. 基层安装	m2	27.65

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业：土建工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆		
83	BB002	直曲混织草坪 [项目特征] 1. 25厚直曲混织草坪 2. 150厚C25混凝土面层, (分块捣制, 震捣密实, 随打随抹平, 每块路面长不大于6米, 沥青处理松木条嵌缝) 3. 20厚粗砂隔离层, 满铺刮平 4. 450厚3:7灰土(分两步打) 5. 路基碾压密实, 压实系数>0. 93(环刀取样) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺贴	m2	38. 67
84	040204003001	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:混凝土道牙 2. 尺寸:800*250*120 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	18. 4
85	040204001002	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 透水路面砖(长300mm*宽150mm*厚60mm), 粗砂扫缝 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20无砂大孔混凝土基层 4. 基层级配碎石300mm厚 5. 路床(素土夯实) [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	22. 8
86	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 种类:草皮 2. 种植密度:满铺 4. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	1. 8
87	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖沟平均深度:1m 3. 砂回填	m	41

分部分项工程量清单

工程名称：华宇二层装饰

专业： 土木工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：华宇二层装饰

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：蘭园装饰

专业：土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	B016	拆除原室内地砖 [项目特征] 1. 拆除原室内地砖10mm厚 2. 拆除粘接找平层80厚干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	370.46
2	B018	楼梯间墙顶部乳胶漆及找平层铲除 [项目特征] 1. 楼梯间墙顶部乳胶漆及找平层铲除 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	117.75
3	B001	拆除原吊顶 [项目特征] 1. 拆除原矿棉板吊顶拆除及龙骨 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	363.17
4	B015	原楼梯玻璃护栏拆除 [项目特征] 1. 原楼梯玻璃护栏拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m	19
5	B017	原玻璃护栏拆除 [项目特征] 1. 原玻璃护栏拆除 2. 高度1200mm [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m	27.1
6	B008	隔墙拆除 [项目特征] 1. 100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	265.6
7	B012	拆除原木门 [项目特征] 1. 拆除原木门 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	樘	11
8	B007	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾 2. 垃圾外运至弃置点 [工作内容] 1. 装车外运	m3	127.56
		新装部分		
		新做隔墙		
9	010302001001	砌块墙	m3	39.84

分部分项工程量清单

工程名称：蘭园装饰

专业：土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 水泥加气块隔墙 2. 墙体厚度:200mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌筑 3. 材料运输		
10	020207001001	玻璃隔墙 [项目特征] 1. 铝合金双玻百叶玻璃隔断(8mm+8mm)含门 2. 具体节点做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	9
		楼地面装饰		
11	020104002001	复合木地板 [项目特征] 1. 12mm厚企口型实木地板 2. 地板专用消音垫 3. 33mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设基层 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	360.35
12	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 600*600地砖 2. 20mm瓷砖粘接剂 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆防水保护层 4. 1.5mmJS防水层(单列) 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺贴	m2	10.11
13	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种:实木踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	9.09
14	050201014001	栏杆、扶手 [项目特征] 1. 不锈钢无障碍扶手Φ50不锈钢 2. Φ40硬木扶手 3. Φ50不锈钢管立柱 4. 做法详见图纸D-16	m	19

分部分项工程量清单

工程名称：蘭园装饰

专业：土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 栏杆扶手制作、安装		
15	050201014002	栏杆、扶手 [项目特征] 1. 45*75柳桉木扶手 2. $\Phi 20$ 、30、40不锈钢管 4. 做法详见图纸D-16 [工作内容] 1. 栏杆扶手制作、安装	m	52.78
16	020107004001	靠墙扶手 [项目特征] 1. $\Phi 40$ 硬木靠墙扶手 2. 做法详见图纸D-16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	40.05
		混凝土及钢筋混凝土工程		
17	010402001001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	2.02
18	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	1.85
19	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型:窗台压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.8
20	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.061
21	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 $\Phi 10$ 以外 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.189

分部分项工程量清单

工程名称：蘭园装饰

专业：土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:砌体加筋 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	1.273
		墙面装饰		
23	020201001001	壁布 [项目特征] 1. 墙固一道 2. 25mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 挂网一道 4. 抹刮三遍腻子 5. 封闭乳胶漆一道 6. 防潮乳胶漆一道 7. 底胶一道 8. 刷壁纸胶一道 9. 壁布一层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 面层铺贴	m2	386.56
24	020201001002	无机涂料墙面（砖墙面） [项目特征] 1. 墙固一道 2. 25mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 挂网一道 4. 抹刮三遍腻子 5. 白色无机涂料(三底两面) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 刮腻子 5. 刷防护材料、油漆	m2	89.73
25	020207001002	实木护墙板 [项目特征] 1. 12mm厚实木护墙板 2. 18mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	14.76
26	020207001003	软木展示框 [项目特征] 1. 20*30实木边框, 蓝色防潮贴+10mm环保软质纤维板+1mm软木 [工作内容]	m2	4

分部分项工程量清单

工程名称: 蘭园装饰

专业: 土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		
27	020207001004	实木墙裙 [项目特征] 1. 12mm厚实木护墙板 2. 15mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	32.88
28	020207001005	消火栓装饰板墙面 [项目特征] 1. 12mm厚实木护墙板 2. 18mm阻燃板(A级) 3. 40*40*4镀锌方管(竖向) [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	21.07
29	020201001003	腻子找平墙面(柜子背面砖墙面) [项目特征] 1. 墙固一道 2. 25mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 挂网一道 4. 抹刮腻子找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰	m2	90.36
30	020207001006	幼儿托育装饰墙面 [项目特征] 1. 30*30*3镀锌方管(横竖间距400mm) 2. 18mm阻燃板(A级) 3. 9.5mm纸面石膏板 1. 抹刮腻子一道 2. 封闭乳胶漆一道 3. 防潮乳胶漆一道 4. 底胶一道 5. 刷壁纸胶一道 6. 壁布一层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	14.95
		天棚装饰		
31	020302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶 [项目特征] 1. 无机涂料饰面	m2	331.67

分部分项工程量清单

工程名称：蘭园装饰

专业：土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 9.5mm纸面石膏板 3. 18mm阻燃板(A级) 4. 轻钢龙骨,主龙骨间距1米,副龙骨间距0.35米,吊杆间距1米 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料油漆		
32	020302001002	软膜天花吊顶 [项目特征] 1. 软膜天花 2. 9.5mm纸面石膏板 3. 18mm阻燃板(A级) 4. 轻钢龙骨,主龙骨间距1米,副龙骨间距0.35米,吊杆间距1米 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料油漆	m2	10.84
33	020302002001	格栅吊顶 [项目特征] 1. 轻钢龙骨 2. 80*100mm白色铝方通吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料油漆	m2	15.34
34	020408001001	窗帘盒 [项目特征] 1. 尺寸:200*200 2. 面层:9.5mm厚纸面石膏板 3. 基层板材质、规格:18mm阻燃板(A级) 4. 主龙骨间距1米,副龙骨间距0.35米,吊杆间距1米 5. 油漆种类、刷漆遍数:白色无机涂料 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	26.26
35	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 白色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理	m2	28.02

分部分项工程量清单

工程名称: 蘭园装饰

专业: 土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 底层抹灰 3. 抹面层		
		门窗工程		
36	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 实木烤漆装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2250mm 3. 五金: 含执手锁、门吸等五金附件 4. 包含成品门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	11
37	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: LC断桥铝中空推拉窗 2. 中空钢化玻璃5+9+5, 双钢化 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	72.05
		其他工程		
38	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 铝合金边框银镜 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	8.95
39	AB001	定制家具 [项目特征] 1. 定制装饰柜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m ²	90.36
40	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚, 1:2.5水泥砂浆粘接层 2. 窗台板材质、规格、颜色: 爵士白石材窗台板 3. 透明玻璃胶封堵 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	40.1
41	020409003002	石材窗台板通地部分 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚, 1:2.5水泥砂浆粘接层 2. 窗台板材质、规格、颜色: 爵士白石材窗台板	m	27.1

分部分项工程量清单

工程名称: 蘭园装饰

专业: 土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 透明玻璃胶封堵 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆		
42	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 发泡胶封堵 2. 实木窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴	m	152.6
43	AB002	成品窗帘 [项目特征] 1. 成品窗帘 2. 布帘, 轨道材质为铝合金 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	67.2
44	020604002001	木质装饰线 [项目特征] 1. 50×20mm实木线条收边造型 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	20.38
45	AB003	可折叠屏风隔断 [项目特征] 1. 双码(钢质, 间距600mm)、丝杆 2. 6063-T6铝镁合金道轨 3. 吊轮(每个屏风隔断安装2个吊轮) 4. 磁性密封胶条、轮座 5. 吸音棉, 容重100KG/m³ 6. 加强龙骨(钢质) 7. 伸缩机构(钢质) 8. 9mm阻燃板 9. 9mm阻燃板, 外包科技布 10. 框料(磨砂氧化铝镁合金, 四周) 11. 下压条 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m²	11.44
46	010606011001	可折叠屏风隔断支架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 5#镀锌角钢 2. 每组钢架间距800mm, 形状为倒三角形, 左右交替固定 [工作内容]	t	0.064

分部分项工程量清单

工程名称：蘭园装饰

专业：土建工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 制作 2. 运输 3. 安装		
47	020606001001	外门头 [项目特征] 1. 基层材料种类:40*40*4镀锌方管龙骨、横竖间距400mm 2. 4mm厚浅灰色铝塑板 3. 金属立体字（单列） 4. 详见图纸D-15蘭园外门头节点 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	12.3
48	020607004001	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:0.514*0.514m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	6
49	020607004002	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:0.35*0.186m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	6
50	020607004003	金属字 [项目特征] 1. 字体规格:1.36*1.15m 2. 150mm厚不锈钢立体字, 3. 1.2mm厚不锈钢板材面层喷漆 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1

其他项目清单

工程名称：蘭园装饰

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：社区养老及食堂装饰

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	B008	原内墙面乳胶漆及找平层铲除 [项目特征] 1. 原内墙面乳胶漆及找平层铲除 [工作内容] 1. 拆除、清理、堆放	m2	33.2
2	B007	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除产生垃圾 2. 垃圾外运至弃置点 [工作内容] 1. 装车外运	m3	0.33
		新装部分		
		楼地面装饰		
3	010407002001	坡道 [项目特征] 做法详见图集09J01 坡5 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂 防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	2.25
4	050201014001	栏杆、扶手 [项目特征] 1. 不锈钢无障碍扶手Φ50不锈钢 [工作内容] 1. 栏杆扶手制作、安装	m	3.44
5	020107004001	靠墙扶手 [项目特征] 1. Φ40硬木靠墙扶手 2. 做法详见图纸D-16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	19.3
		墙面装饰		
6	020201001001	壁布（砖墙面） [项目特征] 1. 墙固一道 2. 25mm厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	33.2

分部分项工程量清单

工程名称：社区养老及食堂装饰

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 挂网一道 4. 抹刮三遍腻子 5. 封闭乳胶漆一道 6. 防潮乳胶漆一道 7. 底胶一道 8. 刷壁纸胶一道 9. 壁布一层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 面层铺贴		
		其他工程		
7	AB001	定制成品接待台 [项目特征] 1. 定制成品接待台 2. 尺寸：1600*600*800mm 3. 实木多层柜体, 人造石台面 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	1
8	AB002	护理床 [项目特征] 1. 护理床 [工作内容] 1. 安装	套	1
9	AB003	文件柜 [项目特征] 1. 文件柜 [工作内容] 1. 安装	个	1
10	AB004	定制卡座沙发 [项目特征] 1. 定制卡座沙发 2. 尺寸：2950*700*800mm 3. 底部为实木多层柜体, 带柜门, 绿色布艺坐垫 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	1
11	AB005	成品窗帘 [项目特征] 1. 成品窗帘 2. 布帘, 轨道材质为铝合金 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	4.25
12	AB006	定制装饰柜 [项目特征]	m ²	2.88

分部分项工程量清单

工程名称：社区养老及食堂装饰

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：社区养老及食堂装饰

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		华宇给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 三型聚丙烯PP-R冷水S4型 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 15mm厚难燃型发泡橡塑防结露保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗	m	9.2
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 三型聚丙烯PP-R冷水S4型 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 15mm厚难燃型发泡橡塑防结露保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗	m	10
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 三型聚丙烯PP-R冷水S4型 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 15mm厚难燃型发泡橡塑防结露保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗	m	59.7
4	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 球阀	个	1

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 型号、规格: DN40 [工作内容] 1. 安装		
		华宇排水		
5	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UKBGC排水塑料管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装	m	29.3
6	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UKBGC排水塑料管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装	m	1
7	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UKBGC排水塑料管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装	m	71.6
8	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 名称: 304不锈钢防臭地漏 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	12
9	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 延时自闭式蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	3
10	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称: 成人小便器	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 器具、附件安装		
11	030804013002	小便器 [项目特征] 1. 名称: 儿童小便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	4
12	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 名称: 成人坐便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1
13	030804012003	大便器 [项目特征] 1. 名称: 儿童坐便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6
14	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 名称: 儿童洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	7
15	030804003002	洗脸盆 [项目特征] 1. 名称: 成人洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	13
16	CB001	打洞 [项目特征] 1. 名称: 打洞 2. 规格: DN50	个	19
17	CB002	打洞 [项目特征] 1. 名称: 打洞 2. 规格: DN100	个	5
		蘭园给水		
18	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 三型聚丙烯PP-R冷水S4型 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mm厚难燃型发泡橡塑防结露保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	7

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		华宇一层社区照明		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AR 2. 规格:8KW PZ30箱 260*210*80 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:筒灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	14
3	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
4	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
5	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11
6	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
7	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG管 2. 规格:KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	50.3
8	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG管	m	70.42

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格: KBG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装		
9	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	136.3
10	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-4mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	211.3
		华宇照明		
11	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AP 2. 规格: 20KW 400*500*160 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
12	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AR1、2 2. 规格: 6KW PZ30箱 260*210*80 [工作内容] 1. 箱体安装	台	2
13	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AP 2. 规格: 60KW 400*500*160 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
14	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AR01、04 2. 规格: 12KW PZ30箱 260*210*80 [工作内容] 1. 箱体安装	台	2
15	030204018006	配电箱 [项目特征]	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称、型号:配电箱AR03、05 2. 规格:6KW PZ30箱 260*210*80 [工作内容] 1. 箱体安装		
16	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AR02 2. 规格:12KW PZ30箱 260*210*80 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
17	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AR06 2. 规格:8KW PZ30箱 260*210*80 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
18	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:筒灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	199
19	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:平板灯 600*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	7
20	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	1
21	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:艺术吸顶灯650*950 100W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	16
22	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 [工作内容] 1. 安装	m	206.1
23	030213004001	荧光灯	套	16

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:30W [工作内容] 1. 安装		
24	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:灭蝇灯 2. 规格:8W [工作内容] 1. 安装	套	3
25	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	19
26	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11
27	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	12
28	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	82
29	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG管 2. 规格:KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	619.1
30	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG管 2. 规格:KBG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	605.3

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装		
31	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG 管 2. 规格: KBG32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	144.1
32	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1795.36
33	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-4mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1815.89
34	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-10mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	432.1
		华宇应急照明		
35	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: A型应急照明集中电源 2. 规格: 3. 安装方式: 底边距地1.5m [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
36	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 疏散指示灯 2. 型号: 1W 3. 安装高度: 距地0.3m	套	24

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
37	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:1W 3. 安装高度:门框上方0.2m [工作内容] 1. 安装	套	10
38	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:6W 3. 安装高度:距地2.5m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	19
39	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	287.92
40	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZD-RVS-2*2.5 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	287.92
		蘭园照明		
41	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AP 2. 规格:37KW [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
42	030204018011	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AR01、03、04 2. 规格:8KW PZ30箱 [工作内容] 1. 箱体安装	台	3
43	030204018012	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AR02	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格: 6KW PZ30箱 [工作内容] 1. 箱体安装		
44	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 筒灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	117
45	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 紫外线消毒灯 2. 规格: 30W [工作内容] 1. 安装	套	3
46	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 艺术吸顶灯650*950 100W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	2
47	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	5
48	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED灯带 [工作内容] 1. 安装	m	24
49	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	10
50	030204031010	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
51	030204031011	小电器 [项目特征]	个	2

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 三联双控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
52	030204031012	小电器 [项目特征] 1. 名称: 五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	41
53	030204031013	小电器 [项目特征] 1. 名称: 空调插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	8
54	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG管 2. 规格: KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	335.1
55	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG管 2. 规格: KBG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	361.4
56	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG管 2. 规格: KBG32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	81.5
57	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1005.2

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
58	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-4mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1084.1
59	030212003009	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-10mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	244.5
		蘭园应急照明		
60	030204018013	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: A型应急照明集中电源 2. 规格: 3. 安装方式: 底边距地1.5m [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
61	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 疏散指示灯 2. 型号: 1W 3. 安装高度: 距地0.3m [工作内容] 1. 安装	套	8
62	030213003011	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全出口指示灯 2. 型号: 1W 3. 安装高度: 门框上方0.2m [工作内容] 1. 安装	套	11
63	030213003012	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2. 型号: 6W 3. 安装高度: 距地2.5m壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	10
64	030212001010	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 塑料管	m	119

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气拆除工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：电气拆除工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		华宇一层社区监控		
1	031208008001	室外摄像头 1. 名称:400万高清摄像头 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	2
2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG20 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	51.42
3	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:CAT6 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	51.42
		华宇一层社区弱电		
4	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
5	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
6	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG20 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	60.6

分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装		
7	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 塑料管 2. 规格: PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	126.8
8	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: CAT6 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	126.8
9	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: HYV4*1.0 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	60.6
		华宇弱电		
10	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 弱电箱 2. 规格: 350*450*150 3. 安装方式: 距地0.3m安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	2
11	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 桥架 2. 规格: 200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	54.93
12	031202006001	局域网交换机 [项目特征] 1. 名称: 36口网络交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1
13	031202006002	局域网交换机	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:8口网络交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试		
14	031202006003	局域网交换机 [项目特征] 1. 名称:5口网络交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1
15	031202006004	局域网交换机 [项目特征] 1. 名称:核心交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1
16	CB001	电话终端盒 [项目特征] 1. 名称:16口电话终端盒 [工作内容] 1. 安装	个	1
17	CB002	电话终端盒 [项目特征] 1. 名称:8口电话终端盒 [工作内容] 1. 安装	个	2
18	CB003	路由器 [项目特征] 1. 名称:路由器 [工作内容] 1. 安装	个	2
19	CB004	屏 [项目特征] 1. 名称:LED屏 4.5m*1.7m [工作内容] 1. 安装	台	1
20	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	35
21	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装	个	8

分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 焊、压接线端子		
22	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG20 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	78.81
23	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 塑料管 2. 规格: PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	362.8
24	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: CAT6 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	805.3
25	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: HYV4*1.0 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	168.1
		华宇监控		
26	031208008002	室外摄像头 1. 名称: 400万高清摄像头 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	32
27	031208008003	监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称: NVR-24路POE录像机	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行		
28	031208008004	监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:NVR-8路POE录像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	1
29	031208015001	监控中心设备 [项目特征] 1. 名称:32寸监视器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	2
30	031103032001	光纤跳线 [项目特征] 1. 名称:HDMI高清线（长度5m） [工作内容] 1. 制作、测试	条	2
31	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG20 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	124.5
32	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:CAT6 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	620.4

分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业: 电气设备安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		华宇音响系统		
33	031206001001	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: LA前导相式主扩音响(LAM10), 外形尺寸(W*D*H): 295*310*480mm [工作内容] 1. 安装	台	4
34	031206001002	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 主扩功放(T650), 2U功放, 双通道, 尺寸: 480*89*315mm [工作内容] 1. 安装	台	1
35	031206001003	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 调音台(LE8), 内置专业数码(DSP)效果器, 带电平显示灯 [工作内容] 1. 安装	台	1
36	031206003001	背景音乐系统设备 [项目特征] 1. 名称: 反馈抑制器(FB220), 4进2出全自动反馈抑制器 [工作内容] 1. 安装	台	1
37	031206003002	背景音乐系统设备 [项目特征] 1. 名称: 电源时序器(SR128), 规格(长*宽*高)mm : 482*175*50MM [工作内容] 1. 安装	台	1
38	031206001004	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 一拖四无线会议话筒(P6), 宽带调频(FM), 约150米接收机指标 [工作内容] 1. 安装	套	1
39	031206001005	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 网络机柜 1200*600*600mm [工作内容] 1. 安装	台	1
40	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 音响插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 线槽穿线 2. 导线型号、材质、规格: 音频线 3. 敷设部位或线制: 3.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	45.4
42	031103031001	电缆跳线 [项目特征] 1. 名称: 信号连接线HDMI2.1 [工作内容] 1. 制作、测试	条	4
43	031103031003	电缆跳线 [项目特征] 1. 名称: 音响线200芯 [工作内容] 1. 制作、测试	m	45.4
44	031206004001	背景音乐系统 [项目特征] 1. 名称: 会议系统试运行 [工作内容] 1. 单体调试 2. 试运行	系统	1
		澜园监控		
45	031208008005	室外摄像头 1. 名称: 400万高清摄像头 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	22
46	031208008006	监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称: NVR-24路POE录像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	1
47	031208015002	监控中心设备 [项目特征] 1. 名称: 32寸监视器	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行		
48	031103032002	光纤跳线 [项目特征] 1. 名称:HDMI高清线（长度5m） [工作内容] 1. 制作、测试	条	1
49	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG20 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	129.3
50	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:CAT6 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	519.8
		澜园弱电		
51	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:弱电箱 2. 规格:350*450*150 3. 安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
52	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	35.3
53	031202006005	局域网交换机 [项目特征] 1. 名称:8口网络交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1
54	CB007	屏	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:LED屏 3.5m*1.8m [工作内容] 1. 安装		
55	CB005	电话终端盒 [项目特征] 1. 名称:8口电话终端盒 [工作内容] 1. 安装	个	1
56	CB006	路由器 [项目特征] 1. 名称:路由器 [工作内容] 1. 安装	个	1
57	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	21
58	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
59	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称:KBG20 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	17.5
60	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	207.6
61	030212003009	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:CAT6 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容]	m	603.5

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 配线 2. 管内穿线		
62	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:HYV4*1.0 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	48.6
		澜园音响系统		
63	031206001006	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:LA前导相式主扩音响(LAM10),外形尺寸(W*D*H): 295*310*480mm [工作内容] 1. 安装	台	4
64	031206001007	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:主扩功放(T650), 2U功放, 双通道, 尺寸:480*89*315mm [工作内容] 1. 安装	台	1
65	031206001008	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:调音台(LE8), 内置专业数码(DSP)效果器, 带电平显示灯 [工作内容] 1. 安装	台	1
66	031206003003	背景音乐系统设备 [项目特征] 1. 名称:反馈抑制器(FB220), 4进2出全自动反馈抑制器 [工作内容] 1. 安装	台	1
67	031206003004	背景音乐系统设备 [项目特征] 1. 名称:电源时序器(SR128), 规格(长*宽*高)mm :482*175*50MM [工作内容] 1. 安装	台	1
68	031206001009	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:一拖四无线会议话筒(P6), 宽带调频(FM), 约150米接收机指标 [工作内容] 1. 安装	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：地暖拆除

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：地暖拆除

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 室外电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 室外电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 通风空调工程

专业: 通风 空调工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901004001	空调器 [项目特征] 1. 名称: 中央空调(风管机) 2. 型号: 5匹 变频 制冷量 12500W 制热量 14000W 制冷功率 3200W 制热功率3450W [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	9
2	030901004002	空调器 [项目特征] 1. 名称: 中央空调(风管机) 2. 型号: 3匹 变频 制冷量 7500W 制热量 9700W 制冷功率 2580W 制热功率2900W [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	4
3	030901004003	空调器 [项目特征] 1. 名称: 中央空调(风管机) 2. 型号: 2匹 变频 制冷量 5100W 制热量 6500W 制冷功率 1500W 制热功率2000W [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	2
4	030901004004	空调器 [项目特征] 1. 名称: 中央空调(风管机) 2. 型号: 1.5匹 变频 制冷量 3500W 制热量 4150W 制冷功率 1100W 制热功率1100W [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	3
5	030901004005	空调器 [项目特征] 1. 名称: 全热交换机 2. 型号: 风量 2000m3/h 功率 620W [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	1
6	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 名称: 12寸吊顶式换气扇 [工作内容] 1. 安装	台	5
7	030903011007	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 百叶风口 2. 规格: 400*400 [工作内容]	个	17

分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
8	030903011006	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 百叶回风口 2. 规格: 400*1200 [工作内容] 1. 安装	个	16
9	030903011005	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 百叶回风口 2. 规格: 1200*160 [工作内容] 1. 安装	个	8
10	030903011004	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 740*300 [工作内容] 1. 安装	个	2
11	030903011003	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 单层百叶回风口 2. 规格: 900*500 [工作内容] 1. 安装	个	2
12	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 双层百叶送风口 2. 规格: 100*100 [工作内容] 1. 安装	个	8
13	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 双层百叶送风口 2. 规格: $\Phi 100$ [工作内容] 1. 安装	个	12
14	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格: $\Phi 100$ [工作内容] 1. 安装	个	5
15	CB001	打洞 [项目特征] 1. 名称: 打洞 2. 规格: $\Phi 100$ [工作内容]	个	18

分部分项工程量清单

工程名称: 通风空调工程

专业: 通风 空调工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 打洞		
16	CB002	打洞 [项目特征] 1. 名称: 打洞 2. 规格: $\Phi 75$ [工作内容] 1. 打洞	个	5
17	030801010001	铜管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: R410A专用铜管 3. 规格: $\Phi 9.52$ 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 外包橡塑保温管, 厚度30mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	246.1
18	030801010002	铜管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: R410A专用铜管 3. 规格: $\Phi 15.88$ 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 外包橡塑保温管, 厚度30mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	251.4
19	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 周长800mm以内 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用不小于10mm厚难燃B1级橡塑保温管保温 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 风管检查孔制作 4. 温度、风量测定孔制作 5. 风管保温及保护层 6. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油	m ²	46.61
20	030902001002	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形	m ²	105.8

分部分项工程量清单

工程名称: 通风空调工程

专业: 通风 空调工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 周长或直径: 周长2000mm以内 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用不小于10mm厚难燃B1级橡塑保温管保温 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 风管检查孔制作 4. 温度、风量测定孔制作 5. 风管保温及保护层 6. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油		
21	030902001003	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 周长4000mm以内 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用不小于10mm厚难燃B1级橡塑保温管保温 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 风管检查孔制作 4. 温度、风量测定孔制作 5. 风管保温及保护层 6. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油	m ²	9.8
22	030902008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 材质: 双层铝箔排风管 2. 规格: Φ100 [工作内容] 1. 安装 2. 风管接头安装	m	31.5
23	030902008002	柔性软风管 [项目特征] 1. 材质: D200铝箔通风管 2. 规格: Φ200 [工作内容] 1. 安装 2. 风管接头安装	m	77.2
24	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: PVC管 3. 规格: Φ75 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	5

分部分项工程量清单

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]